

| PRZEDMIAR ROBÓT ( KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPEŁNIENIU)  |            |  |         |       |                  |         |
|---|------------|--|---------|-------|------------------|---------|
| „Remont ciągów pieszych i jezdni drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla samochodów osobowych" |            |  |         |       |                  |         |
| CZĘŚĆ 3 (PPG 8)   |            |  |         |       |                  |         |
| OŚWIETLENIE   |            |  |         |       |                  |         |
| L.P.  | STWIORB    | OPIS ROBÓT   | J.M.    | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA | WARTOŚĆ |
| 1   |            | OŚWIETLENIE  |         |       |                  |         |
| 1   | D-10.07.01 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 50-100 kg  | szt.    | 3,00  |                  |         |
| 2   | D-10.07.01 | Transport słupów na składowisko wskazane przez Zamawiającego   | t       | 0,15  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 3   | D-10.07.01 | Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na składowisko Wykonawcy wykop pod fundamenty i odkopanie kabli oświetleniowych wraz z kosztem zagospodarowania odpadu  | m3      | 4,24  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 4   | D-10.07.01 | Ułożenie rur osłonowych z DVK o śr.do 110 mm   | m       | 33,00 |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 5   | D-10.07.01 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II  | m       | 24,00 |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 6   | D-10.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m ( podsypka i obsypka )20cm   | m       | 33,00 |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 7   | D-10.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL50 G wraz z zabezpieczeniem słupów powłoką antygrafity do wys. 2,5 m ( z fundamentem) wraz z montażem tabliczki słupowej typu WINEL lub równoważnej | szt.    | 3,00  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 8   | D-10.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wysięgnik 1,5 m   | szt.    | 1,00  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 9   | D-10.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie TECEO 1 LED  | szt.    | 2,00  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 10  | D-10.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku TECEO 1 LED  | szt.    | 1,00  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 11  | D-10.07.01 | Wciąganie kabla YDY 3x2,5 mm2 do pionów rurowych   | m       | 18,00 |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 12  | D-10.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych   | szt.    | 6,00  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 13  | D-10.07.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce  | szt.żył | 24,00 |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 14  | D-10.07.01 | Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych   | szt.    | 6,00  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 15  | D-10.07.01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce   | szt.żył | 18,00 |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 16  | D-10.07.01 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy   | odc.    | 2,00  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 17  | D-10.07.01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)   | prób.   | 1,00  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| 18  | D-10.07.01 | Badania fotometryczne oświetlenia  | kpl     | 1,00  |                  |         |
| d.1   |            |  |         |       |                  |         |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT   |            |  |         |       |                  |         |