

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piabetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² <i>Pom środkowe</i> 3,0 <i>Garaż</i> 6,0*2,5	m ² m ² m ²	 3,000 15,000	
				RAZEM	18,000
2	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (6,0+2,45)*2*2,65+6,0*2,45+(3,95+6,0)*2*2,65+(3,95*6,0)	m ² m ²	 135,920	
				RAZEM	135,920
3	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich przy kominie z blachy owlekanej gr 0.50mm. Wykonanie i montaż czapki kominowej z blachy owlekanej. Usunięcie przyczyny przesiąkania. 3	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o szer. 25 cm i grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej - przedłużenie 1	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000