



PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: WYKONANIE PŁYTEK NA SCHODACH DO PIWNICY- LEŚNICZÓWKA LEŚNICTWA
PARSZÓW (NR INW. 739/110)

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 50a, 27-215 Parszów

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skarżysko

RA:

ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Radosław Dziedzic

DATA OPRACOWANIA: MAJ 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

MAJ 2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont schodów i klatki schodowej do piwnicy w części mieszkalnej leśniczówki			
1.1		Roboty posadzkowe			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		<i>schody</i> 2,87 * 1	m2	2,87	
		<i>klatka schodowa</i> 3,11 * 2,20	m2	6,84	
				RAZEM	9,71
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości do 2 cm zatarte na gładko	m2		
		poz.1	m2	9,71	
				RAZEM	9,71
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.1	m2	9,71	
				RAZEM	9,71
4 d.1.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		2,87 * 1	m2	2,87	
				RAZEM	2,87
5 d.1.1	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		3,11 * 2,2	m2	6,84	
				RAZEM	6,84
6 d.1.1	NNRNKB 202 2809-02 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach i na schodach o pow.do 10 m2	m		
		2,2 * 2 + 3,11 * 2 + 2,87 + 2,27 - 0,9	m	14,86	
				RAZEM	14,86