

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>POBOCZA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU WOLA WIŚNIOWA - NIEZNAWICE</b>					
1	KNR 2-31 0114-07	Analogia: Pobocza drogi z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu średnio 8 cm wykonywane przy użyciu specjalistycznej układarki poboczy 1400.00*2*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
2	KNR 2-31 0103-04	Analogia: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie poboczy drogi z kruszywa łamanego przy użyciu walca drogowego 1400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>