



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

Żukowo, dnia 16.10.2020r

**Gmina Żukowo**



**ul. Gdańska 52**

**83-330 Żukowo**

ZP.271.34.2020

*Dot. Postępowania pn. "Budowa infrastruktury rowerowej w miejscowości Przyjaźń w Gminie Żukowo ul. Łąkowa".*

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzację istniejącej zieleni wraz z informacją nt. drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.

Odp. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejącej zieleni. Przewiduje się wycinkę 5 szt. drzew o średnicy ok. 90 cm oraz 500 m<sup>2</sup> krzaków i poszycia (informacja była podana w przedmiarze). Uzyskanie pozwolenia na wycinkę oraz sama wycinka drzew będzie po stronie Wykonawcy.

2. Dot. Rozdział II, OPZ, pkt. 9.

Według przywołanego punktu do obowiązków wykonawcy należy wykonanie nasadzeń zastępczych wraz z uzyskaniem decyzji.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni, który będzie wskazywał ilość oraz gatunek nasadzeń zastępczych. Zwracamy również uwagę, iż czas potrzebny na uzyskanie pozwoleń/decyzji dotyczących wycinek oraz nasadzeń jest wydłużony, co może dopuścić do nieterminowego wykonania robót.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Odp. Zamawiający nie posiada projektu zieleni. Zamawiający przewiduje wycinkę 5 szt. drzew o średnicy ok. 90 cm. Uzyskanie pozwolenia na wycinkę oraz wycinka drzew będzie po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje nasadzeń zastępczych. Natomiast, w przypadku gdy taki obowiązek zostanie nałożony w decyzji zezwalającej na wycinkę drzew – nasadzeń dokona Zamawiający. Termin na wykonanie zamówienia jest wystarczający – jeżeli będzie konieczna wycinka drzew, Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie dokumenty w okresie zimowym, kiedy roboty budowlane nie będą mogły być wykonywane. Ponadto roboty budowlane mogą być prowadzone w miejscach, gdzie kolizje z drzewami nie występują. Ustawowy termin uzyskania pozwolenia na wycinkę wynosi 60 dni. Zmiana terminu Wykonawcy będzie możliwa jedynie w przypadku przekroczenia tego terminu. Zamawiający uwzględnił w terminie realizacji zamówienia czas na ewentualne wykonanie dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń.

3. Dot. uzgodnienia nr 401/2019.

Według uzgodnienia należy wykonać przebudowę istniejącej sieci wodociągowej DN90 na odcinku od działki 112 do węzła hydrantowego na wysokości działki 114/1 poprzez wymianę na rurociąg PE110 PN10.

W związku z powyższym, prosimy o informację, czy ww. opisana wymiana sieci wodociągowej będzie należała do obowiązków Wykonawcy. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, prosimy o:

- dołączenie do dokumentacji PZT, który pozwoli na odczytanie nr działek,
- naniesienie na plan sytuacyjny przebiegu istniejącej oraz projektowanej wymiany sieci wodociągowej,
- uzupełnienie dokumentacji o projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej,
- dołączenie przedmiaru lub zestawienia ilości robót potrzebnych do wykonania wyżej opisanej przebudowy sieci.

Odp. Zamówienie nie obejmuje przebudowy sieci wodociągowej.

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabelę robót ziemnych.

Odp. Ilość robót ziemnych została oszacowana na podstawie wizji w terenie. Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

5. Dot. przedmiar, poz. 12.

Dokumentacja projektowa nie wspomina o konieczności zastosowania płyt MEBA na skarpach.

Prosimy o informację gdzie oraz w jakiej ilości należy wykonać opisane umocnienie skarp.

Odp. Należy umocnić skarpy o nachyleniu większym niż 1:1,5 ( w ilości 200 m<sup>2</sup>)



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

6. Przekroje konstrukcyjne opisują konieczność zastosowania krawężników najazdowych 15x22 cm, PZT oraz przedmiar nie zawiera danego krawężnika. Prosimy o wyjaśnienie.

Odp. PZT oraz przedmiar zawierają krawężnik najazdowy (poz. 20) w ilości 130m – zaniżenia na wjazdach na posesje

7. Dot. Rozdział II, OPZ, pkt. 10.

W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym Zamawiający powinien dokładnie opisać wielkość oraz zakres zamówienia. Wykonawca nie jest w stanie wycenić docelowego oznakowania pionowego bez zamieszczonego projektu SOR.

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że ilości dot. oznakowania pionowego zawarte w przedmiarze są wiążące lub o zamieszczenie zestawienia proj. znaków.

Odp. W załączeniu projekt docelowej organizacji ruchu.

8. Zwracamy się o udostępnienie czytelniejszego planu sytuacyjnego, który pozwoli na weryfikację ilości oraz zakresu robót.

Odp. Zamawiający nie posiada czytelniejszego planu sytuacyjnego. Cała dokumentacja została dołączona do postępowania przetargowego. W załączeniu mapa z uzbrojeniem dla całego zakresu zamówienia.

9. Według dokumentacji oraz OPZ należy wykonać zjazdy publiczne i indywidualne.

Na PZT brak zaznaczenia zjazdów. Prosimy o informację, czy ich wykonanie wchodzi w zakres zamówienia, a jeśli tak, prosimy o naniesienie projektowanych zjazdów na plan sytuacyjny.

Odp. Wykonanie zjazdów wchodzi w zakres. Na szerokości ścieżki rowerowej zjazdy mają mieć nawierzchnię taką jak ścieżka (jedynie zaniżony krawężnik), od krawędzi ścieżki do granicy inna nawierzchnia (kostka grafitowa w ilości ok. 360 m<sup>2</sup>). Szerokość zjazdów zgodnie z projektem.

10. Zwracamy się o zaznaczenia na planie projektowanej zieleni (trawniki) lub podanie ilości wiążących. W chwili obecnej brak informacji do sporządzenia wyceny.

Odp. Zamawiający informuje, iż obsianie mieszkankami traw wraz z ułożeniem humusu należy przyjąć w ilości 200 m<sup>2</sup> (umocnienie skarp płytami typu meba).

11. Dot. Rozdział II, OPZ, pkt. 7.

Prosimy o dokładne określenie ilości płyt YOMB do przełożenia. Wykonawca na podstawie zamieszczonej dokumentacji projektowej nie jest w stanie określić ilości robót do wykonania.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Odp. Zamawiający nie przewiduje płyt YOMB do przełożenia. W związku z powyższym zapis Rozdział II, OPZ, pkt. 7 zostaje usunięty.

12. Pozycje 4.3 i 4.4 przedmiaru dotyczą zakupu i montażu nowej barier typu gdańskiego?

Odp. Pozycje 4.3. i 4.4 dotyczą rozbiórki istniejącej bariery

13. Materiał z wykopu należy zutylizować?

Odp. Tak, zgodnie z zapisami SIWZ:” Nadmiar ziemi z wykopów, odpady budowlane, gruz, śmieci należy usunąć z placu budowy, zutylizować i wywieźć na legalne wysypisko lub złomowisko – kosztem i staraniem Wykonawcy”.

14. Materiał z wycinki przekazać zamawiającemu na miejsce wskazane?

Odp. Tak, Zamawiający wskaże miejsce, na które Wykonawca przekaże materiał z wycinki.

15. Zjazdy należy wykonać z kostki fazowanej grafitowej?

Odp. Tak, patrz odpowiedź na pytanie nr 9.

16. Proszę o udostępnienie zdjęć stanu istniejącego kratek ściekowych. Proszę o potwierdzenie iż nie będzie wymagane wymiany kratek na nowe.

Odp. Zamawiający nie posiada zdjęć kratek ściekowych. Zamawiający nie przewiduje wymiany kratek na nowe.

17. Istnieją jakieś kolizje z sieciami?

Odp. Zamawiający nie przewiduje kolizji z sieciami.

18. Proszę o uzupełnienie przedmiaru pozycją dotyczącą uzupełnienie szczeliny między jezdnią a chodnikiem masą zalewową. Proszę o podanie ilości tych robót

Odp. Droga posiada nawierzchnię jezdni z płyt YOMB. Zamawiający nie zakłada wykonania wypełnienia masą zalewową.

19. Przy zmianie strony chodnika projektant nie projektuje wykonania oznakowania poziomego (przejazd)? Jeśli tak proszę o podanie ilości robót związanych z tą robotą.

Odp. Zamawiający nie przewiduje oznakowania poziomego (nawierzchnia jezdni z płyt YOMB);

20. Proszę o potwierdzenie, iż kosztorys należy złożyć do umowy po wyborze oferty.

Odp. Zamawiający potwierdza, że kosztorys należy złożyć do umowy po wyborze oferty Wykonawcy.

21. Proszę o podanie szczegółów dotyczące tablicy informacyjnej.

Odp. Tablica o rozmiarze min. 80x120 cm, na podkładzie z blachy ocynkowanej oklejonych folią polimerową z zadrukiem, na profilu stalowym, wysokość tablicy ok. 2 mb, montowana w szklankach betonowych. Wzór tablicy w załączeniu do SIWZ.

22. Proszę o informację jakie czynności zawierają się w myśli kolidująca infrastruktura. Jakie prace należy wykonać.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

Odp. Zamawiający nie przewiduje kolizji z infrastrukturą. W związku z powyższym zapis Rozdział II, OPZ, pkt. 6 zostaje usunięty.

23. Proszę o informację czy występuje kolizja ścieżki rowerowej z drogą z YOMB. Jeśli tak proszę o podanie ilości robót związanych z tą kolizją.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.

24. Należy wykonać nasadzenia zastępcze? Jeśli tak proszę o informację ile sztuk, jakie drzewa oraz charakterystyka tych drzew.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

25. W ramach zadania występują prace związane z rozbiórką ogrodzeń, przestawieniem ogrodzeń itp.?

Odp. Zamawiający informuje, że nie przewiduje się prac związanych z rozbiórką ogrodzeń.

26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga ustawienia dwóch tablic informacyjnych. Jeśli Zamawiający potwierdza, prosimy o dodanie tej pozycji do przedmiaru.

Odp. Zamawiający potwierdza oraz informuje, iż przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

27. O jakiego rodzaju kolidującej infrastrukturze, której ryzyko przebudowy ma przyjąć na siebie Wykonawca, mowa w pkt. 6 Rozdziału II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 22.

28. Prosimy o udostępnienie lepszego jakościowo oraz obejmującego pełen zakres prac planu sytuacyjnego. Na obecnie udostępnionych niemożliwym jest odczytanie numerów działek oraz brak zaznaczonych: zjazdów indywidualnych oraz publicznych, które należy wykonać w ramach przedmiotu zamówienia; drzew i krzewów, które należy zabezpieczyć na czas budowy oraz tych, które należy wyciąć; miejsc kolizji z nawierzchnią drogi z płytami YOMB.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 8.

29. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa sieci wodociągowej DN90 na odcinku biegnącym wzdłuż drogi na terenie działki nr 112 oraz regulacja wysokościowa skrzynek zasuw, o których mowa w uzgodnieniu nr 401/2019, nie są przedmiotem zamówienia.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

30. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada decyzje na wycinkę drzew, jednocześnie zwracamy się z prośbą o jej udostępnienie.

Odp. Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew – uzyskanie decyzji po stronie Wykonawcy.



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO



Program  
Rozwoju  
Obszarów  
Wiejskich  
na lata 2014-2020

31. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz uzgodnienia zarówno Tymczasowej jak i Stałej Organizacji Ruchu. Jeśli Zamawiający potwierdza, prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru.

Odp. Projekt stałej organizacji ruchu został przez Zamawiającego udostępniony, natomiast sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu należy do obowiązku Wykonawcy. Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiar robót jest elementem pomocniczym i nie stanowi podstawy do wyceny robót.

**Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.**