
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KP Poznań Nowe Miasto - monitoring zewnętrzny i wewnętrzny
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : POZNAŃ, UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
BRANŻA : TELETECHNICZNA, ELEKTRYCZNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KP Poznań - Nowe Miasto			
1.1		Monitoring zewnętrzny			
1	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
d.1.	1209-1202				
1		24	otw.	24,000	
				RAZEM	24,000
2	KNR-W 5-08	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 20x15	m		
d.1.	0114-05				
1		168	m	168,000	
				RAZEM	168,000
3	KNNR 5	Przewód typu UTP kat. 5e 4x2x0,5mm2	m		
d.1.	0204-01				
1		630	m	630,000	
				RAZEM	630,000
4	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - switch PoE Rack 24 porty	szt.		
d.1.	0502-04				
1	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR AL-01	Kamera zewnętrzna w obudowie wandaloodpornej z oświetlaczem IR. Zasilanie PoE	szt.		
d.1.	0501-01				
1		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR AL-01	Kamera wewnętrzna w obudowie wandaloodpornej z oświetlaczem IR. Zasilanie PoE	szt.		
d.1.	0501-01				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
d.1.	0503-04				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU	szt.		
d.1.	0501-03				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AL-01	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
d.1.	0503-04 z.				
1	sz. 3.4	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AL-01	Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji	linia		
d.1.	0506-01				
1		8	linia	8,000	
				RAZEM	8,000
11	Kalkulacja indywidualna	Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000