

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku 113  
ADRES INWESTYCJI : 2RBLog SKŁAD SZEROKI BÓR  
INWESTOR : 24 WOG  
ADRES INWESTORA : GIŻYCKO ul. Nowowiejska 20  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Malinowski Mariusz  
DATA OPRACOWANIA : 8 sierpień 2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

INWESTOR :

Data opracowania  
8 sierpień 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111300-1	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE Budunek nr 113</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 11.41*11.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.161	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.161</b>
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - docelowo 3 warstwy poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	129.161	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.161</b>
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy nie nadającej się do użytku - 0.44*(11.4*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.032</b>
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich pas nadrynnowy z blachy nie nadającej się do użytku 0.3*11.41*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.846	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.846</b>
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 11.41*2	m m	22.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.820</b>
6	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.2*4	m m	16.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.800</b>
7	d.1 wycena indywidualna	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) - strop nad parterem i piwnicy MECHANICZNA ROZBIÓRKA 11.91*11.32*0.24+5.04*2.2*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	34.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.575</b>
8	d.1 wycena indywidualna	Rozebranie murów o wysokości do 4,5 m na zaprawie cementowo-wapiennej MECHANICZNA ROZBIÓRKA 0.25*3.5*(11.91*2+11.32*2+5.75+3.99+6.22+1.48+4.92*2)-(2.97*1.78+1.43*2.1+1.02*2.48+0.9*1.78*6+0.9*2+0.83*2.05+1.18*2.05+1.5*2.05+1.48*2.05+1.47*2.05)*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	55.654	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.654</b>
9	d.1 wycena indywidualna	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego. MECHANICZNA ROZBIÓRKA 0.15*(6.22*5.71+5.75*3.99+1.48*2.63+1.42*2.15+4.92*1.15+7.32*5.04-5.04*2.2)+2*11.32*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	19.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.058</b>
10	d.1 wycena indywidualna	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, barierek, spoczników, podestów drzwi i okien stalowych z elementów stalowych. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	d.1 wycena indywidualna	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej MECHANICZNA ROZBIÓRKA 1*0.25*(11.91*2+11.32*3-3*2+5.04+5.75)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.643	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.643</b>
12	d.1 wycena indywidualna	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ściany fundamentowe piwnicy 2.7*(5.08*2+3*2)*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.908</b>
13	d.1 wycena indywidualna	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych MECHANICZNA ROZBIÓRKA 0.4*0.6*(11.91*2+11.32*2+5.75+5.04*2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.950</b>
14	d.1 wycena indywidualna	Zakup + transport pospółki. Wyrównanie podłoża po usuniętych fundamentach ścianach poz.11+poz.12+poz.13+5.08*3*2.59	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	80.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.973</b>
15	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	80.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.973</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 80.973	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.973</b>
<b>2</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE Skład żużlu Plac z kamienia pozostaje</b>			
17 d.2	wycena indywidualna	Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetonowych zbrojonych normalnie o grubości 20-30 cm MECHANICZNA ROZBIÓRKA 0.22*1.5*(2.85+12+35+12+11.85+9.15)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27.341	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.341</b>
18 d.2	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 0.5*0.3*(2.85+12+35+12+11.85+9.15)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.428</b>
19 d.2	wycena indywidualna	Zakup + transport pospółki. Wyrównanie podłoża po usuniętych ścianach poz.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.428</b>
20 d.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 12.428	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.428</b>
<b>3</b>	<b>45111220-6</b>	<b>Roboty różne</b>			
21 d.3	analiza indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu oraz innych materiałów samochodami wg wyceny indywidualnej Wykonawcy (poz.7+poz.8+poz.9+poz.11+poz.12+poz.13+poz.17)*1.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 249.381	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.381</b>
22 d.3	kalk. własna	Wartość złomu mieszanego metali (1 zł/kg netto ) -650	kg kg	 -650.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-650.000</b>
23 d.3	wycena indywidualna	Wywierienie i utylizacja papy poz.1*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.875</b>

