

Przedmiar robót

Rząska- ogrodzenie działki nr 470/11

Obiekt lub rodzaj robót: **Wykonanie ogrodzenia- roboty budowlane**

Lokalizacja: **Rząska, działka nr 470/11, gmina Zabierzów, powiat krakowski, województwo małopolskie**

Inwestor: **Uniwersytet Rolniczy im Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, al.Adama Mickiewicza 21**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Dział Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie**

Data opracowania:
2023-10-20

Autor opracowania:
mgr inż. Ewa Celary

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia działki nr 470/11

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Robocizna=34,19 zł/rbg- Sekocenbud III kw. 2023r , Koszty pośrednie=75%-, Zysk=15% - Sekocenbud III kw. 2023r.

1. Podstawa opracowania
- Wizja lokalna, pomiary geodezyjne

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rząska- ogrodzenie działki nr 470/11		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	Kalkulacja własna	Wykonanie ogrodzenia o wysokości 1,50 m z panela ogrodzeniowego 3D, przeszło 2,50 m na słupkach osadzonych w fundamebcie betonowym	m	1 296,78
1.2	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej dwuprzęsłowej o szer. 7,0 m	szt	1,00
1.3	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż bramy przesuwnej samonośnej o długości 5,0 m z napędem elektrycznym	szt	1,00
1.4	Kalkulacja własna	Wykonanie i montaż furtki o szer.1,5 m z elektrozamkiem,otwieranej przez wideodomofon cyfrowy	szt	1,00
1.5	KNNR 6/808/4	Ogrodzenie z siatki w ramach z kątowników - rozebranie	m	7,50
1.6	KNNR 2/1603/2	Analogia- montaż ogrodzenia z rozbiórki	m	7,50
1.7	KNR 221/112/2	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie zadrzewionym R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	15,00
1.8	KNR 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1`km, kategoria gruntu III-usunięcie nasypów i obniżenie ternu w celu montażu bramy przesuwnej oraz furtki	m3	2,00