

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1. MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIOWEJ NN-0,4KV				
1	2	3	4	5
1. Sieć oświetleniowa w m. Chmielewo Małe zasil. z S6-279				
1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	15,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	13,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00
2. Sieć oświetleniowa w m. Długokąty zasil. z S6-288				
1	2	3	4	5
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	8,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	3,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	3,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00
3. Sieć oświetleniowa w m. Grzebsk zasil. z S6-281 i SO-1561				
1	2	3	4	5
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	19,00

9	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	18,00
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	1,00

4. Sieć oświetleniowa w m. Kobiałki zasil. z SO-287/1 i SO-287/2

1	2	3	4	5
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	9,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	3,00
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	6,00

5. Sieć oświetleniowa w m. Kulany zasil. z S6-260

1	2	3	4	5
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	15,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	13,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00

6. Sieć oświetleniowa w m. Łęg zasil. z SO-278

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	9,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	3,00

19	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	6,00
----	--	---	-----	------

7. Sieć oświetleniowa w m. Peplówek zasil. z SO-1680

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	8,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	7,00
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	1,00

8. Sieć oświetleniowa w m. Pogorzelski zasil. z SO-284

1	2	3	4	5
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	15,00
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	14,00
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	1,00

9. Sieć oświetleniowa w m. Rukały zasil. z S6-1900

1	2	3	4	5
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	6,00
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00
28	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	4,00

10. Sieć oświetleniowa w m. Turowo zasil. z S6-274				
1	2	3	4	5
29	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	2,00
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00

11. Sieć oświetleniowa w m. Uniszki Gumowskie zasil. z S6-266				
1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	11,00
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	11,00

12. Sieć oświetleniowa w m. Uniszki Zawadzkie zasil. z S6-269, S6-1087 i S6-268				
1	2	3	4	5
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	98,00
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 37W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	4,00
35	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	57,00
36	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	28,00
37	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	6,00
38	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 87W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	3,00

13. Sieć oświetleniowa w m. Wąsoczy zasil. z SO-285

1	2	3	4	5
39	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	8,00
40	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	6,00
41	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00

14. Sieć oświetleniowa w m. Wiecznia Kościelna zasil. z S6-1516

1	2	3	4	5
42	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	5,00
43	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	5,00

15. Sieć oświetleniowa w m. Windyki zasil. z S6-292, S6-293, S6-294 i S6-1053

1	2	3	4	5
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	15,00
45	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	6,00
46	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	7,00
47	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00

16. Sieć oświetleniowa w m. Zakrzewo Wielkie zasil. z S6-276

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

48	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	4,00
49	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00
50	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 48W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00

17. Sieć oświetleniowa w m. Zakrzewo Froczi zasil. z SO-1886

1	2	3	4	5
51	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	2,00
52	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00

18. Sieć oświetleniowa w m. Zakrzewo Ranki zasil. z S6-1885

1	2	3	4	5
53	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku krotność= 1,00	kpl	3,00
54	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 40W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	2,00
55	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw LED 72W ulicznych oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	1,00

2. TRANSPORT ZDEMONTOWANYCH OPRAW DO ENERGA-Oświetlenie

1	2	3	4	5
56	wg nakładów rzeczowych KNR 5-130801-03-034	Transport wewnętrzny opraw na odległość do 20,0 km krotność= 1,00	t	1,60
57	wg nakładów rzeczowych KNR 5-130801-06-034	Transport wewnętrzny materiałów - za każde następne 5,0 km krotność= 4,00	t	1,60