


ZDJĘCIE POKAZUJĄCE USZCZELNIENIE ŚWIETLIKA ROK 2021 ,taśma dekararska z powłoką aluminiową odchodzi z pow.szyb .

Zachowana kolejność uszczelnienia przeszklenia świetlika jest prawidłowa ,natomiast bardzo ważna w wykonywanych pracach jest dokładność wykonywanej pracy ,jak również rodzaj użytego materiału dekararskiego.

Dlatego przy pracach konserwacyjnych należy szczególnie uważać na bardzo dokładne oczyszczenie szyb i konstrukcji metalowej świetlika, na kolejność wykonywanych prac i ułożenie taśmy uszczelniającej wraz z dodatkowymi uszczelniającami proponowanymi w opracowaniu projektowym tak szczególnie aby nie było możliwości podrywania opadami atmosferycznymi ,podrywania taśmy uszczelniającej poprzez powiew wiatru i nie było możliwości odrywania przez ptaki.

Bardzo ważna jest staranność i sumienność wykonywania prac .



|                                                                                                                                                      |                                                                 |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa) robót konserwacyjnych uszczelnienia świetlika nad Działą Aulą PW w Warszawie przy Paacu Politechniki 1 |                                                                 |                 |           |
| Wzrost:                                                                                                                                              | POLITECHNIKA WARSZAWSKA 00-661 Warszawa, ul. Pł. Politechniki 1 |                 |           |
| Imię i nazwisko:                                                                                                                                     | WIDOK ŚWIETLIKA OD ZEWNĄTRZ                                     |                 |           |
| Stanowisko:                                                                                                                                          | Imię i nazwisko:                                                | Numer projektu: | Podpis:   |
| Imię i nazwisko:                                                                                                                                     | Imię i nazwisko:                                                | Numer projektu: | Podpis:   |
| Imię i nazwisko:                                                                                                                                     | Imię i nazwisko:                                                | Numer projektu: | Podpis:   |
| Studio Arch+                                                                                                                                         |                                                                 |                 |           |
| 04-5871 Wykonawca ul. Karłowicza 24 lok. 22 01-030 73 e-mail: studio@studioarch.pl                                                                   |                                                                 |                 |           |
| PROJ.                                                                                                                                                | SKALA                                                           | DATA            | WYKONANIE |
| TECH.                                                                                                                                                | 12.12.21                                                        |                 | Z-05      |