

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont nawierzchni DP 1143 O w Czepielowicach**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	D-01.01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,137
2 d.1	D-05.03.11.30	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	739,80
3 d.1	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	739,80
4 d.1	D-05.03.13.10	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11, dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	739,80
5 d.1	D-08.01.01.00	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW	m2	42,50
6 d.1	D-08.01.01.00	Przestawienie krawężników kamiennych wtopionych 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW	m2	130,00
7 d.1	D-03.06.01.00	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	2,00
8 d.1	D-03.07.01.20	Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików	kpl.	2,00
9 d.1	D-07.01.01.00	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie	m2	19,50
10 d.1	D-07.02.01.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - wymiana znaku	szt.	4,00