

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Usunięcie kolizji elektroenergetycznych - OPL
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa
Rodzaj robót: Branża teletechniczna
Lokalizacja: m. Żychlin, ul. Południowa, gm. Stare Miasto

Inwestor: Gmina Stare Miasto
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

Wykonawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

Sporządzający: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
Posoka, ul. Cytrynowa 16, 62-504 Konin

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Usunięcie kolizji elektroenergetycznych - OPL
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa
Rodzaj robót: Branża teletechniczna
Lokalizacja: m. Żychlin, ul. Południowa, gm. Stare Miasto

Zamawiający: Gmina Stare Miasto
ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|-----|---|
| 1 | USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH |
| 1.1 | Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych |
| 1.2 | Roboty drogowe - związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót kablowych |
| 1.4 | Demontaże |
| 1.5 | Linie kablowe telekomunikacyjne - Orange Polska |
| 1.6 | Badania i pomiary |
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Budowa: Usunięcie kolizji elektroenergetycznych - OPL
 Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Południowa
 Rodzaj robót: Branża teletechniczna
 Lokalizacja: m. Żychlin, ul. Południowa, gm. Stare Miasto

Inwestor: Gmina Stare Miasto
 ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	USUNIECIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH				
1.1	Roboty ziemne i wywóz materiałów odpadowych				
1.1	10	KNR 201-07-01-02-20	Wykopanie ręczne rowu kablowego o wym 1,0x0,4 w gruncie kat 3	metr	311,000
1.1	20	KNR 401-01-08-02-00	Wywóz ziemi z wykopów z załadowaniem i wyładowaniem samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 (dla wymiany 100% gruntu)	m ³	186,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wymiana gruntu w 100%	311*1*0,6		186,600
1.1	30	KNR 401-01-08-04-00	Wywóz ziemi z wykopów samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (składniki normy x współczynnik S x 14 UWAGA!- oferent winien przyjąć własny współczynnik w zależności od rzeczywistej odległości) (dla wymiany 100% gruntu)	m ³	186,000
1.1	40	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0,4 m	metr	372,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(186,000)*2		372,000
1.2	Roboty drogowe - związane z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu robót kablowych				
1.2	10	KNR 201-07-04-02-10	Ręczny zasyp rowów głęb do 1,0 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 (100% wymiany gruntu)	metr	311,000
1.4	Demontaże				
1.4	10	KNR 501-05-03-01-00	Mechaniczna rozbiórka zasobnika kablowego	szt	1,000
1.5	Linie kablowe telekomunikacyjne - Orange Polska				
1.5	10	KNR 510-03-03-02-00	Ułożenie rur dwudzielnych fi 160 w wykopie	metr	565,000
1.5	20	5-01 0403-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 w gruncie kat.III	szt	1,000
1.5	30	KNR Z502-06-01-01-00	Montaż osłony złączowej małoparowej (zgodnej z wymogami Orange)	szt	1,000
1.5	40	501-08-20-01-00	Mocowanie przywieszek identyfikacyjnych	szt	16,000
1.5	50	KNR 501-08-20-01-00	Mocowanie opasek ostrzegawczych	szt	55,000
1.5	60	KNR 219-01-22-02-00	Uszczelnienie końca rury ochronnej dwudzielnej A160PS	szt	25,000
1.5	70	KNR 502-03-12-06-00	Przykrycie kabla w rowie taśmą ostrzegawczą koloru pomarańczowego	km	0,565
1.6	Badania i pomiary				
1.6	10	KNR 501-13-10-03-00	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o liczbie 30 par	szt	5,000
1.6	20	KNR 5-01 1311-02	Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości, kabel o liczbie do par 30	szt	5,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.6	30	KNR 501-13-11-03-00	Pomiar tłumienności skutecznej kabla o liczbie 30 par	szt	5,000
1.6	40	KNR 501-13-12-03-00	Pomiar tłumienności zbliżno i zdalnoprzenikowej kabla o liczbie 30 par	szt	5,000
1.6	50	Kalkulacja własna	Koszty bieżącej obsługi geodezyjnej powykonawczymi pomiarami i rysunkami	kmpl	1,000