


Czy widasz wszystkie kółka? Pokazują one trzy różne poziom szarości. Aby wydruk był prawidłowy na podglądzie oraz wydruku wszystkie kółka powinny być widoczne.






3D

Pakiet: 70000-FittingsSignature

Skala:


Zestawienie części składowych zabudowy meblowej				
Opis	Długość	Szerokość	Wysokość	PozaZakresemGW
Blat - Laminat	60	300	90	Tak
Szafka podblatowa - Laminat - 3 szuflady - szerokosc 60 cm	60	60	86	Tak
Szafka podblatowa - Laminat - 3 szuflady - szerokosc 60 cm	60	60	86	Tak
Szafka podblatowa - Laminat - umywalka/zlew, drzwiczki, 1 szuflada - szerokosc 60 cm	60	60	86	Tak
Szafka podblatowa - Laminat - umywalka/zlew, drzwiczki, 1 szuflada - szerokosc 60 cm	60	60	86	Tak
Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	Tak
Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	Tak
Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	Tak
Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	Tak
Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	Tak
Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100	Tak
Umywalka blatowa szer. 50cm, bateria zwykła mieszczkowa		50		Tak
Zlew blatowy jednokomorowy okrągły z baterią zwykłą	50	58	18	Tak

Występowanie zabudowy meblowej Z1M14			
Nazwa Zabudowy	Nazwa Pomieszczenia	Numer Pomieszczenia	CZSK_STREFA
A-IP-M1-Z1M14	Przygo. pacjenta nr 2	M1.00.127	M1_SOR



Widok z przodu

Pakiet: 70000-FittingsSignature Skala: 1 : 25




Widok z góry

Pakiet: 70000-FittingsSignature Skala: 1 : 25

Widok z lewej strony

Pakiet: 70000-FittingsSignature Skala: 1 : 25

UWAGI DO PROJEKTOWANIA/MONTAŻU ZABUDOWY MEBLOWEJ:							
<p>1. Pustą przestrzeń między szafką a ścianą, jeżeli taka powstaje z natury modułowej zabudowy (30,45,50,60,80cm) należy zakryć blendą w kolorze frontów szafek przy założeniu, że powstała przestrzeń jest węższa niż 20cm.</p> <p>2. Montaż mebli powinien uniemożliwiać przewrócenie się mebli, w szczególności przy wyciąganiu szuflad.</p> <p>3. Urządzenia podblatowe, jeżeli jest to umożliwione przez producenta urządzenia, należy instalować jako "zabudowane" tzn. należy przewidzieć dla nich spójny z resztą zabudowy front i maskownicę.</p> <p>4. Dolne listwy maskujące należy wykonywać na całą długość zabudowy meblowej, należy unikać podziałów.</p> <p>5. Zaleca się montowanie drzwi w sposób umożliwiający otwieranie ich parami.</p> <p>6. Lokalizacja gniazdek wtykowych za zabudową meblową wg projektu branży ele. na h=2,65m.</p>							
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego : Dokumentację sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-18/21 z dnia 2 marca 2021 r w szczególności co do wzajemnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji Umowy oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ta dokumentacja ma służyć.							
Projektował	mgr inż. arch. Jan Stańczak		upr. nr 3350/Gd/88				
	do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej						
	mgr inż. arch. Karolina Dambek		upr. nr PO/KK/156/2007				
	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń						
Opracował	mgr inż. arch. Aleksandra Falkiewicz						
	mgr inż. arch. Daniel Kaldunek						
	inż. arch. Magdalena Zygałdińska						
	inż. arch. Martyna Grzonka						
Sprawdził	mgr inż. arch. Karolina Pykało-Krzywdzińska		upr. nr 459/POOKK/2011				
	w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń						
Generalny Wykonawca		<div></div> <div>Warbud SA ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa</div>					
Zamawiający / Inwestor							
Szpital Kliniczny im. Heliodora Świąteczkiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań							
Zamawiający / Inwestor							
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań							
Nazwa inwestycji							
Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Kliniknym Centrum Medycyny Ratunkowej i Interwencyjnej							
Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum medycyny interwencyjnej (etap I) CZSK w zakresie Modułów 1,2a, 2b i 3b							
Adres obiektu budowlanego							
POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55 ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401_1 dz. nr ewid.: 3/8, 4/5, 5/4, 7							
<div></div>		<div>INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk</div>					
Branża							
Architektura							
Tytuł rysunku							
Zestawienie zabudowy medycznej - Z1M14							
Faza projektu		Skala	Arkusz	Data			
Projekt Wykonawczy		1:25	@A3	08.2022			
Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
338-IP-M1-ZZ-SH-A-70214-04							