


Czy widzisz wszystkie kółka? Pokazują one trzy różne poziomy szarości. Aby wydruk był prawidłowy na podglądzie oraz wydruku wszystkie kółka powinny być widoczne.



3D

Pakiet: 70000-FittingsSignature


Skala:

#### Zestawienie części składowych zabudowy meblowej

Opis	Długość	Szerokość	Wysokość
Blat - Laminat	60	325	90
Szafka podblatowa - Laminat - drzwiczki, 1 szuflada - szerokosc 60 cm	60	60	86
Szafka podblatowa - MDF - drzwiczki, 1 szuflada - szerokosc 40 cm	60	40	86
Szafka podblatowa - MDF - umywalka/zlew, drzwiczki, 1 szuflada - szerokosc 60 cm	60	60	86
Szafka podblatowa - MDF - umywalka/zlew, drzwiczki, 1 szuflada - szerokosc 60 cm	60	60	86
Szafka podblatowa - MDF - zmywarka - szerokosc 45 cm	60	45	86
Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 40 cm	30	40	100
Szafka wiszaca - Laminat - 3 polki - szer. 45 cm	30	45	100
Szafka wiszaca - MDF - 2 polki z wneka - szer. 60 cm	30	60	100
Szafka wiszaca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100
Szafka wiszaca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100
Szafka wiszaca - MDF - 3 polki - szer. 60 cm	30	60	100
Umywalka blatowa szer. 50cm, bateria zwykła mieszaczowa		50	
Zlew blatowy jednokomorowy okragły z baterią zwykłą	50	58	18

#### Występowanie zabudowy meblowej Z1S14

Nazwa Zabudowy	Nazwa Pomieszczenia	Numer Pomieszczenia	CZSK_STREFA	ZakresZamawiajacego
A-IP-M1-Z1S14	Pom. socjalne PE	M1.03.113	M1_POZOSTALE	Tak




#### Widok z przodu

Pakiet: 70000-FittingsSignature Skala: 1 : 25

#### Widok z lewej strony

Pakiet: 70000-FittingsSignature Skala: 1 : 25



#### Widok z góry

Pakiet: 70000-FittingsSignature Skala: 1 : 25

#### UWAGI DO PROJEKTOWANIA/MONTAŻU ZABUDOWY MEBLOWEJ:

- Pustą przestrzeń między szafką a ścianą, jeżeli taka powstaje z natury modułowej zabudowy (30,45,50,60,80cm) należy zakryć blendą w kolorze frontów szafek przy założeniu, że powstała przestrzeń jest węższa niż 20cm.
- Montaż mebli powinien uniemożliwiać przewrócenie się mebli, w szczególności przy wyciąganiu szuflad.
- Urządzenia podblatowe, jeżeli jest to umożliwiające przez producenta urządzenia, należy instalować jako "zabudowane" tzn. należy przewidzieć dla nich spójny z resztą zabudowy front i maskownice.
- Dolne listwy maskujące należy wykonywać na całą długość zabudowy meblowej, należy unikać podziałów.
- Zaleca się montowanie drzwi w sposób umożliwiający otwieranie ich parami.
- Lokalizacja gniazdek wtykowych za zabudową meblową wg projektu branży ele. na h=2,65m.

#### UWAGA:

Meble wykonać z płyty MDF z frontami lakierowanymi półmat.  
Należy zastosować system cichego domykania.  
Uchwyty szafek z tworzywa sztucznego.

**Oświadczenie projektanta i sprawdzającego:** Dokumentację sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz zgodnie z wymaganiami określonymi Umową nr DZP-18/21 z dnia 2 marca 2021 r w szczególności co do wzajemnego skoordynowania dokumentacji wykonywanej w toku realizacji Umowy oraz jej kompletności z punktu widzenia celu, któremu ta dokumentacja ma służyć.

Projektował	mgr inż. arch. Jan Stańczak do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta, kierownika budowy i robót w specjalności architektonicznej	upr. nr 3350/Gd/88
	mgr inż. arch. Karolina Dambek w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr PO/KK/156/2007
Opracował	mgr inż. arch. Aleksandra Falkiewicz mgr inż. arch. Daniel Kaldunek inż. arch. Magdalena Zygałdińska inż. arch. Martyna Grzonka	
Sprawił	mgr inż. arch. Karolina Pykało-Krzywdzińska w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	upr. nr 459/POOKK/2011

Generalny Wykonawca	<b>Warbud SA</b> ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa
---------------------	---

Zamawiający / Inwestor  
Szpital Kliniczny im. Heliodora Świątecznego  
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Zamawiający / Inwestor  
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius,  
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Nazwa inwestycji  
Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Kliniknym Centrum Medycyny  
Ratunkowej i Interwencyjnej

Realizowanego w ramach inwestycji: Budowa Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego w Poznaniu - centrum  
medycyny interwencyjnej (etap I) CZSK w zakresie Modułów 1,2a, 2b i 3b

Adres obiektu budowlanego  
POZNAŃ, ul. Grunwaldzka 55  
ark.14, obręb 0039 Łazarz, jedn. ewid. Miasto Poznań 306401\_1  
dz. nr ewid.: 3/8, 4/5, 5/4, 7

<b>INDUSTRIA PROJECT</b>	<b>INDUSTRIA PROJECT</b> ul. Azymutalna 9 80-298 Gdańsk
--------------------------	---

Branża	Architektura
--------	--------------

Tytuł rysunku

#### Zestawienie zabudowy socjalnej - Z1S14

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
Projekt Wykonawczy	1:25	@A3	02.2023

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
--------------	-------	--------	--------	-----	--------	-------	---------

338-IP-M1-ZZ-SH-A-70414-05