

Kosztorys ofertowy

Przebudowa dr gm G 832549 Mikstak Kaliszkowice Kaliskie

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą odc od km 1 025 do 2.020	km	0.995		
2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 5 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników Krotność = 0.5	m2	977.500		
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	977.500		
4	KNNR 6 0110-02	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm z AC 22P	m2	977.500		
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja w ilości 0,5 kg/m2	m2	4975.000		
6	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S	m2	4975.000		
7	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	9.000		
8	KNNR 1 0104-09	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną lub frezowaniem gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	30.000		
9	KNR 2-21 0104-05	Podcięcie korony drzew w celu zachowania skrajni oraz obcięcie odrostów przy pniu Odmladzanie starszych drzew o śr.pni 31-40 cm	szt.	27.000		
10	KNNR 1 0202-04	Ścinka poboczy po stronie poszerzenia Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowład.	m3	298.500		
11	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III pobocza prawego.	m2	2985.000		
12	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m2	4477.500		
13	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyci średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.100		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: