

Przedmiar robót

Wyniesione przejście dla pieszych, droga powiatowa Nr 3706E m. Dalików

WD.272.45.2024

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość
1	Kalkulacja własna	Rozbiórka istniejącego wyniesionego przejścia	szt	1,0
2 d.1.1	KNNR 6 0802-04 z.o.2.7. 9902-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie	m2	(2,0 + 4,0 + 2,0) * 6 = 48,000
3 d.1.1	KNR-W 5- 10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m	6,00 + 6,00 = 12,000
4 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	poz.1 * 0,1 = 4,800
5 d.1.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	48,000
6 d.1.2	KNR 2-31 0111-03 z.o.2.13. 9902-03	Podbudowa betonowa C8/10 dowieziona z wytwórni - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm jezdni	m2	48,000
7 d.1.3	KNNR 6 0403-03 z.o.2.7. 9902-03 analogia	Opornik betonowy zatopiony+0cm o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm Obramowanie przejścia	m	28,000
8 d.1.3	KNNR 6 0503-03 z.o.2.7. 9902-03	Chodniki z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 g. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem wyniesione przejście dla pieszych	m2	48,000
9 d.1.4	KNR 2-31 0702-01 z.o.2.13. 9902-03	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 63 mm	szt.	6,000
10 d.1.4	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2, folia odbłaskowa typu II	szt.	10,000
11 d.1.4	KNR 2-31 0706-02 z.o.2.13. 9902-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) P-1e	m2	17,000