

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budowa drogi Wysoka Gł. -Osiczyna -Zapole		
1	Rozdział	Rozdział 1		
1.1	Element	Roboty ziemne, podbudowa+ poszerzenia		
1.1.1	KNNR 6/107/2 analogia	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu ponad 10·cm- yrównanie miejscowych zapadnięć istniejącej podbudowy	m3	60,00
1.1.2	KNRW 201/113/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,440
1.1.3	KNNR 6/102/2	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 20·cm, kategoria gruntu II-IV (o d km 0 do 0 + 440) dla uzyskania szerokości jezdni 5,0 m	m2	800,00
1.1.4	KNNR 6/102/3	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość koryta 30·cm, kategoria gruntu II-IV	m2	800,00
1.1.5	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	m2	800,00
1.1.6	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm ;	m2	800,00
1.1.7	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 440 mm x 5,2m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2 288,00	2 288,000000	
		RAZEM:	2 288,000000	
			m2	2 288,00
1.2	Element	Rowy przydrożne lewy na dł. 440 mb i prawy na dł. 145		
1.2.1	KNRW 201/211/5	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii I-II ok. 585 mb x 0,85 m2 x2	m3	497,00