



Wałbrzych, dnia 29 grudnia 2023 roku

WOS.272.1.33.2023

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377 D w miejscowości Rzeczka, gm. Walim**

W związku z zapytaniem z dnia 20.12.2023 r. o następującej treści:

„Prosimy o udostępnienie docelowej organizacji ruchu, czy jest możliwość zamknięcia drogi na czas wykonania remontu i przebudowy w/w odcinka.

W przypadku rozliczenia ryczałtowego umowy prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym miejsca wymiany podbudowy celem wyliczenia powierzchni wymiany podbudowy i poszczególnych warstw nawierzchni.

W projekcie zaprojektowana jest nawierzchnia z SMA 8 w szczegółowych specyfikacjach technicznych beton asfaltowy AC 11 S asfalt 50/70 Jaką warstwę ścieralną wyliczyć.

Czy inwestor wyrazi zgodę na zamianę palisady na mur oporowy prefabrykowany typu L o tej samej wysokości.

Po dokonaniu wizji w terenie na odcinku objętym dokumentacją celem przebudowy istniejącej drogi występują osuwiska i roboty które wykonuje firma czy droga będzie przywrócona do momentu takiego jaki zastał projektant dokonując inwentaryzacji przed projektowaniem”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

Z uwagi na pojawiające się rozbieżności, projektant dokonał zmian w projekcie oraz przedmiarze robót.

Odpowiedzi na pytania – Wykonawca

Ad 1) na czas przebudowy jest możliwość zamknięcia drogi z wyłączeniami dla dojazdu właścicieli do posesji.

W ofercie należy uwzględnić zakup i montaż:

- 6 znaków średnich typu B wraz z strzałką T-25 szt. 4 i tabliczka „nie dotyczy...” szt. 2

- 1 znak A7

Do powyższego należy uwzględnić słupki oraz uchwyty

Ad 2) Projektant nie ma możliwości precyzyjnego wskazania miejsc, w których zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z podbudową.

Należy wykonać badania podłoża (uwzględnione w przedmiarze) oraz wycenić 30% powierzchni do wykonania nowej nawierzchni wraz z podbudową i taki zakres zostanie wykonany w terenie.

Ad 3) Należy wycenić nawierzchnię SMA 8;

Ad 4) Projektant wyraża zgodę na zmianę prefabrykatu. Element nadal powinien pełnić funkcję palisady.



Ad 5) W miejscu, w którym wykonywane jest umocnienie krawędzi drogi ścianą oporową (zadanie zakończone) została wykonana do poziomu nawierzchni asfaltowej podbudowa jak dla nawierzchni drogi.

Odpowiedzi na pytania – Projektant

Ad 1) projekt zmieniony – wykonać zgodnie ze zmianami

Ad 2) Nie przewiduje się frezowania, projekt przewiduje rozebranie nawierzchni w miejscu wzmocnienia podbudowy 30%

Ad 3) Skropienie uwzględniono w zmienionym przedmiarze. Elementy przewidziane w projekcie nie uwzględnione w przedmiarze należy wycenić w ofercie.

Ad 4) Projektant nie ma możliwości precyzyjnego wskazania miejsc, w których zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z podbudową.

Należy wykonać badania podłoża (uwzględnione w przedmiarze) oraz wycenić 30% powierzchni do wykonania nowej nawierzchni wraz z podbudową i taki zakres zostanie wykonany w terenie.

Na etapie realizacji na podstawie powyższego - Inspektor nadzoru z kierownikiem robót przy udziale projektanta dokonają w/w ustaleń.

Ad 5) Projektant wyraża zgodę na zmianę prefabrykatu. Element nadal powinien pełnić funkcję palisady.

Ad 6) Zakres robót został uwzględniony w poz. 8 przedmiaru, przedmiar jest elementem pomocniczym, oferent powinien skalkulować całość robót przewidzianą dokumentacją projektową

Ad 7) skorygowano zapisy w projekcie

Ad 8) zmieniono zapis w projekcie. Należy ograniczyć się do posprzątania i uprządkowania terenu po zakończeniu robót.

Ad 9) zmieniono opis w projekcie. Ustalono ilość oraz wskazano przybliżoną lokalizację sączków.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmienia termin składania ofert na dzień **08.01.2024 r. godz. 12:00**, otwarcie ofert **08.01.2024 r. godz. 12:10**. Termin związania ofertą 06.02.2024 r.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski