



Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00,
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl



IR.272.6.2024.RD

Wołów, 29.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania:

„Modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Wołowskim wraz z nadzorem inwestorskim” realizowanego w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nr sprawy: IR.272.6.2024.RD

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zgodnie z opisem zamówienia oraz wizją w terenie stwierdzamy, iż drogi przewidziane do remontu są w bardzo złym stanie technicznym.

Zamawiający zastosował rozwiązanie według którego należy wykonać tylko wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową gr. 3 cm oraz warstwę ścieralną gr. 4 cm lub jak w przypadku zadania nr 1, gr. 5 cm.

Biorąc pod uwagę termin gwarancji, który jest jednocześnie kryterium oceny ofert, wykonawca bierze na siebie bardzo duże ryzyko, gdyż w naszej ocenie przyjęte rozwiązania nie są wystarczające.

W związku z powyższym prosimy o potraktowanie wyżej wymienionych robót jak roboty remontowe i odstąpienie od tego kryterium, jako składowej oceny ofert, albo zmianę technologii wykonania robót polegającą na zwiększeniu warstwy wyrównawczej z 75 kg/ m² do 150 kg/m², co pozwoli Wykonawcy zastosować wymaganą gwarancję?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dokonuje zmiany grubości warstwy profilującej dla odcinków:

- odcinek nr 1 – DP 1274D Wińsko-gr. pow. trzebnickiego
- odcinek nr 2 – DP 1277D Wińsko-Smogorzówek

poprzez zwiększenie grubości warstwy z 75 kg/m² AC11W na 100 kg/m² AC 11W.

Zamawiający dokonuje aktualizacji Przedmiaru robót, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Zamawiający podtrzymuje wskazany w SWZ okres gwarancji i rękojmi.

Pytanie nr 2

W zadaniu nr 1 i 2 należy wykonać likwidację przełomów, która polegać ma na wykonaniu nowej podbudowy w postaci podbudowy betonowej B-15, gr. 15 cm oraz wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5 mm gr. 25 cm.



Powiat Wołowski

pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. (71) 380 59 01, faks (71) 380 59 00,
e-mail: starostwo@powiatwolowski.pl, www.powiatwolowski.pl



Na tym ma zostać ułożona warstwa wyrównawcza gr. 3 cm oraz warstwa ścieralna gr. 5 cm lub 4 cm. Ze względu na bardzo złe warunki gruntowe w miejscach likwidowanych przełomów wnioskujemy o wykonanie podbudowy z mieszanki AC 22P gr. 7 cm, która dodatkowo wzmocni te miejsca?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dokonuje zmiany grubości podbudowy w miejscach likwidacji przełomów dla odcinków:

- odcinek nr 1 – DP 1274D Wińsko-gr. pow. trzebnickiego
- odcinek nr 2 – DP 1277D Wińsko-Smogorzówek
- odcinek nr 7 – DP 1291D Naborów – Brzeg Dolny

poprzez zmniejszenie grubości podbudowy tłuczniowej o 5 cm (z 25 cm na 20 cm) i wykonanie podbudowy bitumicznej AC 16P o grubości 5 cm.

Zamawiający dodatkowo zwiększa grubość warstwy ścieralnej AC 11S z 4 cm na 5 cm dla odcinka nr 2 – DP 1277D Wińsko-Smogorzówek.

Zamawiający dokonuje aktualizacji Przedmiaru robót, który stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 3

Dotyczy odcinek nr 1, po odbyciu wizji lokalnej wstępnie oszacowano ok 4000m² przełomu do likwidacji, czyli dwukrotnie więcej niż zostało wskazane w przedmiarze. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie przedmiaru.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający podtrzymuje obmiar 2.000 m² zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia i Przedmiarze robót, załącznikach nr 10 i 11 do SWZ. Jest to obmiar pomierzony w terenie.

STAROSTA

Janusz Dziarski

WICESTAROSTA

Jarosław Iskra
Kierownik Zamawiającego

W załączeniu:

1. Przedmiar robót – załącznik nr 11 do SWZ.

Otrzymują:

1. wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

Sporządziła: Beata Frala, e – mail: zamowienia@powiatwolowski.pl, tel. 71 380 59 36.