



Schemat przepustu pod szlakiem

skala 1:50




Ścianka czołowa przepustu Ø 40

skala 1:50



Ścianka czołowa przepustu Ø 60

skala 1:50



UWAGA:

- 1. Ścianki czołowe wykonać z betonu C30/37, W8.
- 2. Zbrojenie wykonać ze stali AIIIIN.
- 3. Zachować otulinę zbrojenia 5cm.
- 4. Wykonać zbrojenie siatką prętów Ø12 co 15cm jednostronną od strony gruntu.
- 5. Siatkę zbrojeniową przyciąć do otworu.
- 6. W przypadku łączenia prętów zachować minimalny zakład 40cm.

SOLID ROADS Joanna Góra ul. Graniczna 58 38-300 Gorlice tel. 731 - 167 - 101	Tytuł rys. Schemat przepustu pod szlakiem	nr rys.	5
		skala	1:50
Nazwa zamierzenia budowlanego	Naprawa szlaku zrywkowego Bystra - oddz. 85 w leśnictwie Łużna		
Nazwa obiektu bud.	szlak zrywkowy		
Projektant	mgr inż. Gracjan Rawski	Podpis:	
Nr uprawnień bud.	PDK/0102/POOD/21		
Data sporządzenia	sierpień 2023r.		