
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0	Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45233320-8	Fundamentowanie dróg
45233260-9	Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw
NAZWA INWESTYCJI:	Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu osiedla wielorodzinnego w m. Rajkowy.
ADRES INWESTYCJI:	130/94, 130/10, 130/3,130/95, 130/12, 130/104,130/4,130/105 ob. 7
NAZWA INWESTORA:	Gmina Pelplin
ADRES INWESTORA:	Pl. Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Bartłomiej Krajnik

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Mirosława Sielska

DATA OPRACOWANIA:

piątek, 15 grudnia 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

piątek, 15 grudnia 2023

Data zatwierdzenia

Instalacje elektryczne - Zagospodarowanie Osiedla Wielorodzinnego w m. Rajkowy

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Instalacje elektryczne - Zagospodarowanie Osiedla Wielorodzinnego w m. Rajkowy					
1		Oświetlenie			
1 d.1	KNR 2-01 0701-0201	Kopanie rowów dla kabli	m		
		284,5	m	284,500	
				RAZEM	284,500
2 d.1	KNR 2-01 0704-0201	Zasypywanie rowów dla kabli	m		
		284,5	m	284,500	
				RAZEM	284,500
3 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego	m		
		284,5	m	284,500	
				RAZEM	284,500
4 d.1	KNNR 5 0705-01 analogia	Ułożenie rur osłonowych	m		
		284,5	m	284,500	
				RAZEM	284,500
5 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli	m		
		284,5	m	284,500	
				RAZEM	284,500
6 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie końców kabli	szt.		
		38	szt.	38,000	
				RAZEM	38,000
7 d.1	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000