

PRZEDMIAR - *uzupełnienie*

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISK ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 1 w RABCE-ZDROJU
ADRES INWESTYCJI : Rabka - Zdrój dz.nr., 3959/2
INWESTOR : Gmina Rabka-Zdrój
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Dąbrowski
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2024 r.

Data zatwierdzenia

TD
mgr inż. Tomasz Dąbrowski
Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji wod.-kan., gaz.-ciepł. oraz kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud.
MAP/0495/PW05/12, GAS.834/A-21/86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej			
1.1		Nawierzchnia			
1	KNR AT-03	Rozbiórka nawierzchni boiska POBUDOWY Z MIAŁU KAMIENNEGO I TRAWY SZTUCZNEJ wraz z wywozem i utylizacją	m ²		
d.1.	0104-01		m ²	1 860,00	
1		1860,00			
				RAZEM	1 860,00
2	KNR 2-31	Warstwa wyrównująca z kruszywa łamanego (frakcja 1-4 mm) grubość 3 cm ANALOGIA gr. 4 cm z zagęszczeniem mechanicznym	m ²		
d.1.	0105-03	Krotność = 1,25	m ²	1 860,00	
1		1860,00			
				RAZEM	1 860,00
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04		m ²	1 860,00	
1		1860,00			
				RAZEM	1 860,00
4	KNR 2-23	Nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z zasypaniem EPDM z recyklingu wraz z wklejeniem linnii	m ²		
d.1.	0303-05		m ²	1 860,00	
1		1860,00			
				RAZEM	1 860,00
2		Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z poliureatnu			
2.1		Nawierzchnia			
5	KNR AT-03	Rozbiórka nawierzchni boiska warstwa ET gr. 3,5 cm, poliureatn gr. 11 mm + natrysk gr. 2 mm wraz z wywozem i utylizacją	m ²		
d.2.	0104-01		m ²	613,11	
1		613,11			
				RAZEM	613,11
6	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska z poliuretanu	m ²		
d.2.	1005-05		m ²	613,10	
1		613,10			
				RAZEM	613,10
7	KNR 2-23	Nawierzchnia z ET gr. 3,5 cm, poliuretanu SBR gr. 11 mm i natrysk 2 mm wraz z malowaniem linnii i (wszystkimi robotami towarzyszącymi - UPO-RZĄDKOWANIE TERENU - zgodnie ze STWIORB	m ²		
d.2.	0303-05		m ²	613,11	
1		613,11			
				RAZEM	613,11

mgr inż. Tomasz Dąbrowski
 Uprawnienia bud. do projektowania i kierowania
 robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji wod., kan., gaz., ciepł. oraz kierowania
 robotami budowlanymi w specjalności konstr.-bud
 MAP/0499/PWOS/12, GAS.834/A-21/86