

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Roboty remontowe w budynku Zespołu Ratownictwa Medycznego w Skale ul. Krakowska 36

Kod CPV 45453000-7
Budowa ul. Krakowska 36
32-043 Skala
Inwestor Krakowskie Pogotowie Ratunkowe
ul. św. Łazarza 14
31 - 530 Kraków

Sporządził Piotr Woźniak

Kraków 30 styczeń 2023 r.

1.Podstawa opracowania:

- wizja lokalna
- inwentaryzacja

2.Ogólna charakterystyka obiektu:

Klasyfikacja obiektu:

Technologia budowy: roboty budowlane - technologia tradycyjna

3.Podstawowe dane techniczne:

Posadzki

- * rozebranie istniejących posadzek
- * wykonanie podkładu pod wykładzinę PCV

Ściany

- * zeskrabanie i zmycie farby ze ścian i sufitów
- * przyklejenie siatki na kleju pod malowanie lamperii
- * przetarcie tynków na ścianach i sufitach
- * malowanie ścian i sufitów farbą akrylową
- * malowanie lamperii lakierem bezbarwnym
- * licowanie ścian płytkami ceramicznymi
- * montaż odbojnic ściennych
- * montaż narożników systemowych

Stolarka drzwiowa

- remont istniejących drzwi wewnętrznych
- wymiana drzwi i okien

Instalacja wod-kan, co i elektryczna

- * demontaż przyborów sanitarnych
- * montaż przyborów sanitarnych
- * wymiana gniazd elektrycznych
- * wymiana przewodów elektrycznych
- * wymiana opraw oświetleniowych
- * wymiana podejścia pod grzejnik
- * malowanie rur instalacyjnych i grzejników

Wywóz gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki

- * kontener V=7,00m³

4.Charakterystyka robót :

Roboty wykonywane będą na podstawie opisów w pozycjach kosztorysowych

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Garaż		
1	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	2,00
2	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	8,00
3	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	8,00
4	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - Tylko R materiał z odzysku	szt	8,00
5	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	2,00
6	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach - Gniazda podwójne	szt	10,00
7	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt	2,00
8	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 8,50*0,50*2	m2	8,50
		razem	m2	8,50
9	KNR 4-01 0619/03	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2	m2	8,50
10	KNR 4-01 0621/03	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania	m2	8,50
11	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	8,50
12	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (11,68*4+4,14+4,12)*2,00	m2	109,96
		razem	m2	109,96
13	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach 4,14*11,68+4,12*11,68	m2	96,48
		razem	m2	96,48
14	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	2,00
15	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - lamperia R=1,5 podwójne szpachlowanie (11,68*4+4,14*4,12)*1,50	m2	95,67
		razem	m2	95,67
16	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	96,48
17	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY 109,96+95,67	m2	205,63
		razem	m2	205,63
18	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	205,63
19	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	96,48
20	KNR 2-02 1503/01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	95,67
21	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	4,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm 25,00+10,00	m	35,00
		razem	m	35,00
23	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - TYLKO R materiał z odzysku	szt	8,00
2. Pomieszczenie na odpady medyczne				
24	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
25	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	2,00
26	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - Demontaż na czas prowadzenia robót malarskich	szt	1,00
27	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych przykręcanych końcowych - Tylko R	szt	1,00
28	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
29	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach - Gniazda podwójne	szt	2,00
30	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1,38+4,00)*2*2,50	m2	26,90
		razem	m2	26,90
31	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach 1,38*4,00	m2	5,52
		razem	m2	5,52
32	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	5,52
33	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	26,90
34	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	26,90
35	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	5,52
3. Klatka schodowa z garażu				
36	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	2,00
37	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	kpl	2,00
38	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - OKNO	szt	1,00
39	KNR 0-19 1023/07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 1,20*1,45	m2	1,74
		razem	m2	1,74
40	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych	m	1,20
41	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1,29+6,57)*2*3,21-(1,45*1,20+1,00*2,00*2)	m2	44,72
		razem	m2	44,72
42	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach 1,29*6,57	m2	8,48

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	8,48
43	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	8,48
44	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	44,72
45	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	44,72
46	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	8,48
47	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm 6,00*2	m	12,00
		razem	m	12,00
48	KNR 4-01 1212/27 Analogia	Malowanie jednokrotne lakierem bezbarwnym pochwytów	m	4,50
		4. Klatka schodowa z parteru na piętro		
49	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	5,00
50	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt	2,00
51	KNNR-W 5 0502/01 Analogia	Montaż opraw oświetleniowych LED z czujnikiem ruchu	kpl	2,00
52	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,00
53	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	2,00
54	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	2,00
55	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	2,00
56	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1,80+1,40)*2,90+(4,60+2,80)*4,90+(2,00+2,80)*2,60	m2	58,02
		razem	m2	58,02
57	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach 2,00*2,80+2,80*6,80	m2	24,64
		razem	m2	24,64
58	KNNR 3w 1002/06	Zeszkobanie i zmycie starej farby - Lamperia (2,00+2,80+2,10+4,70+2,80+1,65+4,50*2,00)*0,50	m2	12,53
		razem	m2	12,53
59	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach (2,00+2,80+2,10+4,70+2,80+1,65+4,50*2,00)*1,50	m2	37,58
		razem	m2	37,58
60	KNR 9-03 0101/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym - Lamperia 37,58+12,53	m2	50,11
		razem	m2	50,11
61	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	24,64
62	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY 58,02+12,53+37,58	m2	108,13
		razem	m2	108,13

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	108,13
64	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	24,68
65	KNR 2-02 1503/01	Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznymi bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY	m2	37,58
66	KNR 4-01 1212/27 Analogia	Malowanie jednokrotne lakierem bezbarwnym pochwyków	m	8,00
67	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0,90*4,50	m2	4,05
		razem	m2	4,05
5. Korytarz				
68	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	5,00
69	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	5,00
70	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm z czujnikiem ruchu	kpl	5,00
71	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,00
72	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 1,00*2,05	m2	2,05
		razem	m2	2,05
73	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącego wyłazu na strych	szt	1,00
74	KNR-W 2-02 1016/07	Wyłaz na strych fabrycznie wykończony	szt	1,00
75	KNNR 2 1302/03 Analogia	Drzwi stalowe z samozamykaczem elektrozamkiem i KD	m2	2,05
76	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,50*1,42+10,63*2,20	m2	26,94
		razem	m2	26,94
77	KNNR 3w 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby - Lamperia (4,70+10,63+2,20+9,21+2,50+1,42)*0,50 -0,90*10*0,50	m2	15,33
		razem	m2	-4,50
			m2	10,83
78	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach (4,70+10,63+2,20+9,21+2,50+1,42)*0,76	m2	23,30
		razem	m2	23,30
79	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na sufitach	m2	26,94
80	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	32,49
81	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 10mm gładzone, gipsowe wykonywane na ścianach sposobem maszynowym 32,49+10,83	m2	43,32
		razem	m2	43,32
82	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	26,94

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
83	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY 10,83+23,30+32,49	m2	66,62
		razem	m2	66,62
84	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	66,62
85	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	26,94
86	KNR 2-02 1503/01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych bez szpachlowania - LAKIER LAMPERYJNY BEZBARWNY ŚCIANY I SUFITY	m2	32,49
87	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,00
88	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	3,50
89	Kalkulacja indywidualna	Malowanie pasa ochronnego nad przejściem	m	4,50
6. Szatnia				
90	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
91	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
92	KNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	2,00
93	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
94	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt	1,00
95	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 1,78*4,29	m2	7,64
		razem	m2	7,64
96	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,78*4,29	m2	7,64
		razem	m2	7,64
97	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
98	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1,78+4,29)*2*2,76 -0,90*2,00	m2	33,51
		razem	m2	31,71
99	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	7,64
100	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,90*2,05*2	m2	3,69
		razem	m2	3,69
101	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
102	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
103	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
104	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	7,64
105	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	31,71
106	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	31,71
107	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	7,64
108	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	7,64
109	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 7,64+(1,78+4,29)*2*0,10-0,90*0,10	m2	8,76
		razem	m2	8,76
110	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	0,50
111	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	3,50
7. Pokój kierownika				
112	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
113	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	2,00
114	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
115	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłokowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	2,00
116	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
117	KNNR 5 0308/03 Analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne - 4xGniazdo 230V+2xRJ45 /w ramce/	kpl	2,00
118	Kalkulacja indywidualna	Demontaż rolet okiennych 1,45*1,45	m2	2,10
		razem	m2	2,10
119	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt	1,00
120	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 4,28*2,70	m2	11,56
		razem	m2	11,56
121	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,56
122	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
123	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4,28+2,70)*2*2,76-(0,90*2,05+1,45*1,45)	m2	34,58
		razem	m2	34,58
124	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	11,56

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
125	KNR 4-01 1211/04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,90*2,05*2	m2	3,69
			razem	m2
126	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
127	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
128	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
129	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	11,56
130	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	34,58
131	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	34,58
132	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	11,56
133	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	11,56
134	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 11,56+(4,78+2,70)*2*0,10-0,90*0,10	m2	12,97
			razem	m2
135	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,00
136	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	4,00
137	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż żaluzji (rolet) okiennych z tkaniny zmywalnej (rolety w kasetach) 1,45*1,45	m2	2,10
			razem	m2
8. Dyżurka 1				
138	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
139	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	2,00
140	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
141	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	1,00
142	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
143	KNNR 5 0308/03 Analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne - 3xGniazdo /w ramce/	kpl	2,00
144	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	1,00
145	KNR 2-25 0708/01 Analogia	Budowa gniazd antenowych wtyczkowych dwubiegunowych - Gniazdo antenowe	szt	1,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
146	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt	1,00
147	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 4,30*3,00	m2	12,90
		razem	m2	12,90
148	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,90
149	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
150	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4,30+3,00)*2*2,76-(0,90*2,05+1,45*1,45)	m2	36,35
		razem	m2	36,35
151	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	12,90
152	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
153	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
154	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
155	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
156	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	12,90
157	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	36,35
158	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	36,35
159	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	12,90
160	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	12,90
161	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 12,90+(4,30+3,00)*2*0,10-0,90*0,10	m2	14,27
		razem	m2	14,27
162	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,00
163	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	4,00
164	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż deski odbojnikowej	m	2,50
9. Dyżurka 2				
165	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
166	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	2,00
167	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
168	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	1,00
169	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
170	KNNR 5 0308/03 Analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne - 3xGniazdo /w ramce/	kpl	1,00
171	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	1,00
172	KNR 2-25 0708/01 Analogia	Budowa gniazd antenowych wtyczkowych dwubiegunowych - Gniazdo antenowe	szt	1,00
173	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	1,00
174	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 3,00*2,60	m2	7,80
		razem	m2	7,80
175	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	7,80
176	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
177	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3,00+2,60)*2*2,76-(0,90*2,00+1,45*1,45)	m2	27,01
		razem	m2	27,01
178	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	7,80
179	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
180	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
181	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
182	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	1,00
183	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	7,80
184	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	27,01
185	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	27,01
186	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	7,80
187	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	7,80
188	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 7,80+(3,00+2,60)*2*0,10-0,90*0,10	m2	8,83
		razem	m2	8,83
189	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	1,00
190	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm		
			m	3,00
191	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż deski odbojnikowej		
			m	7,00
10. Korytarz przed dyżurką 1 i 2				
192	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych		
			szt	1,00
193	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm z czujnikiem ruchu		
			kpl	1,00
194	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
			szt	1,00
195	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - Obróbka ościeża 2,05*2+0,90		
			m	5,00
			razem	m
				5,00
196	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 2,60*1,08		
			m2	2,81
			razem	m2
				2,81
197	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		
			m2	2,81
198	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2,60+1,08)*2*2,78-(0,90*2,05*3)		
			m2	14,93
			razem	m2
				14,93
199	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach		
			m2	2,81
200	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY		
			m2	2,81
201	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY		
			m2	14,93
202	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA		
			m2	14,93
203	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA		
			m2	2,81
204	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV		
			m2	2,81
205	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 2,81+(2,60+1,08)*2*0,10-0,90*0,10*3		
			m2	3,28
			razem	m2
				3,28
11. Dyspozytornia				
206	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A		
			szt	1,00
207	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A		
			szt	3,00
208	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych		
			szt	1,00
209	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm		
			kpl	2,00
210	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość	
			szt	1,00	
211	Kalkulacja indywidualna	Przeniesienie wyłącznika p.poż na korytarz	kpl	1,00	
212	KNNR 5 0308/03 Analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne - 4xGniazdo 230V+2xRJ45 /w ramce/	kpl	2,00	
213	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	2,00	
214	KNR 2-25 0708/01 Analogia	Budowa gniazd antenowych wtyczkowych dwubiegunowych - Gniazdo antenowe do radia teleinformatycznego	szt	1,00	
215	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,00	
216	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	1,00	
217	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - Obróbka ościeża 2,05*2+0,90	m	5,00	
			razem	m	5,00
218	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 3,78*2,16	m2	8,16	
			razem	m2	8,16
219	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,16	
220	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00	
221	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3,78+2,16)*2*2,76-(0,90*2,05*2+1,45*1,45)	m2	27,00	
			razem	m2	27,00
222	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach 3,78*2,16	m2	8,16	
			razem	m2	8,16
223	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	8,16	
224	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	27,00	
225	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	27,00	
226	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	8,16	
227	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	8,16	
228	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 8,16+(3,78+2,16)*2*0,10-0,90*0,10*2	m2	9,17	
			razem	m2	9,17
229	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,00	
230	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	3,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
231	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż żaluzji (rolet) okiennych z tkaniny zmywalnej		
		1,45*1,45	m2	2,10
		razem	m2	2,10
12. Dyżurka 3				
232	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
233	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	2,00
234	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
235	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	1,00
236	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
237	KNNR 5 0308/03 Analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne - 3xGniazdo /w ramce/	kpl	2,00
238	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	1,00
239	KNR 2-25 0708/01 Analogia	Budowa gniazd antenowych wtyczkowych dwubiegunowych - Gniazdo antenowe	szt	1,00
240	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt	1,00
241	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami		
		3,78*3,24	m2	12,25
		razem	m2	12,25
242	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,25
243	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
244	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach		
		(3,78+3,24)*2*2,76-(0,90*2,00+1,45*1,45)	m2	34,85
		razem	m2	34,85
245	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	12,25
246	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
247	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
248	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
249	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
250	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	12,25
251	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	34,85
252	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	34,85
253	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	12,25
254	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	12,25
255	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 12,25+(3,78+3,24)*2*0,10-0,90*0,10	m2	13,56
		razem	m2	13,56
256	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,00
257	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	5,00
258	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż deski odbojnikowej 3,70+2,50	m	6,20
		razem	m	6,20
		13. Dyżurka 4		
259	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
260	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	2,00
261	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
262	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	1,00
263	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
264	KNNR 5 0308/03 Analogia	Gniazda instalacyjne wtyczkowe, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwójne - 3xGniazdo /w ramce/	kpl	2,00
265	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	1,00
266	KNR 2-25 0708/01 Analogia	Budowa gniazd antenowych wtyczkowych dwubiegunowych - Gniazdo antenowe	szt	1,00
267	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt	1,00
268	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 3,80*3,01	m2	11,44
		razem	m2	11,44
269	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	11,44
270	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
271	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (3,80+3,01)*2*2,76-(0,90*2,05+1,45*1,45)	m2	33,64
		razem	m2	33,64
272	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	11,44
273	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	3,69
274	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
275	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
276	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
277	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	11,44
278	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	33,64
279	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	33,64
280	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	11,44
281	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	11,44
282	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 11,44+(3,80*3,01)*2*0,10-0,90*0,10	m2	13,64
		razem	m2	13,64
283	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,00
284	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	6,00
285	Kalkulacja indywidualna	Zakup, dostawa i montaż deski odbojnikowej 3,80+3,00+1,50	m	8,30
		razem	m	8,30
14. Magazyn leków				
286	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
287	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	1,00
288	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
289	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	1,00
290	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
291	KNNR 5 0308/02	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	1,00
292	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	1,00
293	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 2,50*2,40	m2	6,00
		razem	m2	6,00
294	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	6,00
295	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,00
296	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2,50+2,40)*2*2,76-(0,90*2,05+1,45*1,45)		
			m2	23,10
			razem	23,10
297	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	6,00
298	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
299	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
300	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
301	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
302	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	6,00
303	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	23,10
304	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	23,10
305	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	6,00
306	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	6,00
307	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 6,00+(2,50+2,40)*2*0,10-0,90*0,10	m2	6,89
			razem	6,89
308	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	5,00
309	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	2,00
		15. Korytarz przed dyżurką 4 i magazynem leków		
310	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
311	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm z czujnikiem ruchu	kpl	1,00
312	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 2,40*1,20	m2	2,88
			razem	2,88
313	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	2,88
314	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2,40+1,20)*2*2,76-0,90*2,05*3	m2	14,34
			razem	14,34
315	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	2,88
316	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
317	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
318	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
319	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
320	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	2,88
321	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	14,34
322	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	14,34
323	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	2,88
324	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	2,88
325	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 2,88+(2,40+1,20)*2*0,10-0,90*0,10*3	m2	3,33
		razem	m2	3,33
		16. Kuchnia		
326	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
327	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
328	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	1,00
329	KNNR 5 0502/04	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa natynkowa 600x600mm	kpl	1,00
330	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt	1,00
331	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z listwami 4,97*2,50	m2	12,43
		razem	m2	12,43
332	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	12,43
333	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
334	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4,97+2,50)*2*2,76-(3,40*1,50+2,30*1,50+1,45*1,45*2+0,90*2,05)	m2	26,63
		razem	m2	26,63
335	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	12,43
336	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
337	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
338	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
339	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
340	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	12,43
341	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	26,63
342	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	26,63
343	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	12,43
344	KNNR 2 1208/01 Analogia	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm - Pod wykładziny obiektowe PCV	m2	12,43
345	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej - WYKŁADZINA OBIEKTOWA PCV WRAZ Z COKOŁAMI 12,43+(4,97+2,50)*2*0,10-0,90*0,10	m2	13,83
		razem	m2	13,83
346	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,00
347	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	4,00
		17. Łazienka		
348	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyłotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
349	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	2,00
350	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	3,00
351	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl	2,00
352	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,00
353	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm ²	szt	2,00
354	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	2,00
355	KNR 4-02 0234/02	Demontaż wpustu	szt	1,00
356	KNR 4-02 0132/01 Analogia	Demontaż baterii umywalkowej wraz z przyłączem	szt	2,00
357	KNR-W 4-02 0213/01	Wymiana syfonu o średnicy 50mm z tworzywa sztucznego - Syfon przy pralce	szt	1,00
358	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Umywalka 50cm	szt	1,00
359	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
360	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowestojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
361	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1,00
362	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt	1,00
363	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
364	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,42*2,87	m2	6,95
		razem	m2	6,95
365	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	6,95
366	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2,42+2,87)*2*0,50	m2	5,29
		razem	m2	5,29
367	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
368	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
369	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
370	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
371	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	6,95
372	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	5,29
373	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	5,29
374	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	6,95
375	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,00
376	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	6,00
		18. WC		
377	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyrotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	1,00
378	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	1,00
379	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
380	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl	2,00
381	KNNR 5 0308/05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2	szt	1,00
382	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,00
383	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową		

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,00
384	KNR 4-02 0234/02	Demontaż wpustu	szt	1,00
385	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej wraz z przyłączem	szt	1,00
386	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Umywalka 50cm	szt	1,00
387	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
388	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowestojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
389	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,00
390	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1,00
391	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,00
392	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 0,90*1,45	m2	1,31
		razem	m2	1,31
393	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
394	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Skrzydło drzwiowe wraz zamkiem i klamką 0,80*2,05	m2	1,64
		razem	m2	1,64
395	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt	1,00
396	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
397	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,05*1,68+1,30*1,93	m2	4,27
		razem	m2	4,27
398	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	4,27
399	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1,05+1,05+1,68+1,30*2+1,93)*0,50	m2	4,16
		razem	m2	4,16
400	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	4,27
401	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	4,16
402	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	4,16
403	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	4,27
404	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,00
405	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	4,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
19. Pomieszczenie dezynfekcji				
406	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
407	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl	1,00
408	KNR 4-02 0234/02	Demontaż wpustu	szt	1,00
409	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1,00
410	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,08*1,43	m2	1,54
			razem	m2
411	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1,08+1,43)*2*1,00	m2	5,02
			razem	m2
412	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m2	1,54
413	KNR 4-01 1211/04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
414	KNP 2 1306.2/06	Szpachlowanie i szlifowanie pierwszy raz drzwi i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
415	KNR 4-01 1210/10	Lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	3,69
416	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
417	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m2	1,54
418	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m2	5,02
419	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m2	5,02
420	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m2	1,54
20. Pomieszczenie porządkowe				
421	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw oświetleniowych	szt	2,00
422	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl	2,00
423	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,00
424	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1,00
425	KNR 4-02 0234/02	Demontaż wpustu	szt	1,00
426	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej wraz z przyłączem	szt	1,00
427	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - Umywalka 50cm	szt	1,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
428	KNR-W 2-15 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
429	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowestojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,00
430	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1,00
431	KNR-W 2-15 0218/01	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm	szt	1,00
432	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ²	szt	1,00
433	KNR 0-19 1023/06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m ² 0,90*1,45	m ²	1,31
		razem	m ²	1,31
434	Kalkulacja indywidualna	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00
435	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² - Skrzydło drzwiowe wraz zamkiem i klamką 0,90*2,05	m ²	1,85
		razem	m ²	1,85
436	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt	1,00
437	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1,00
438	Kalkulacja indywidualna	Powiększenie otworu drzwiowego poprzez wycięcie elementu drewnianego	kpl	1,00
439	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią (1,06*1,46+1,26*3,34)	m ²	5,76
		razem	m ²	5,76
440	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na sufitach	m ²	5,76
441	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (1,06*2+1,46*2+1,26*2+3,34)*0,50	m ²	5,45
		razem	m ²	5,45
442	KNR 2-02u2 1134.1/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - SUFITY	m ²	5,76
443	KNR 2-02u2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ŚCIANY	m ²	5,45
444	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY FARBA AKRYLOWA	m ²	5,45
445	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - SUFITY FARBA AKRYLOWA	m ²	5,76
446	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m ²	1,00
447	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur o średnicy do 50mm	m	2,50
		21. Roboty uzupełniające		
448	Kalkulacja indywidualna	Prace związane z przygotowaniem pomieszczenia do remontu: wyniesienie mebli, itp.(przyjęto 3,5 r-g/pomieszczenie	kpl	12,00
449	Kalkulacja indywidualna	Sprzątanie i mycie po robotach remontowych	kpl	1,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót	Jm	Ilość
450	Kalkulacja indywidualna	Koszt podstawienia kontenera 7m3 na gruz (wraz z opłatą za wywóz i składowanie)	kontener	1,00
451	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja wykładzin i listew PCV	kpl	1,00
452	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja szaf meblowych	szt	11,00
453	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie silikonu w łazienkach i wc	m	20,00
22. Roboty elektryczne dotyczące wszystkich pomieszczeń				
454	Kalkulacja indywidualna	Demontaż oraz ponowny montaż głośników	kpl	8,00
455	KNR 5-08 0226/03	Mocowanie kołkami w cegle listew ściennych z PCW na ścianach i sufitach	m	40,00
456	KNNR 5 1207/12	Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle	m	50,00
457	KNNR 5 0102/07	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 26mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	50,00
458	KNNR 5 0203/05	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte - Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 6	m	40,00
459	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - YDY 3x2,5mm2	m	50,00
460	KNNR 5 0203/02	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur - Kabel antenowy do radia teleinformatycznego	m	5,00
461	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	50,00
462	KNNR-W 3 0408/06	Wiercenie otworów o średnicy 40mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych - 2 przewierty przez strop	cm (głębokości wiercenia)	50,00
463	KNNR 5 1209/04	Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	6,00
464	KNNR 5 1209/05	Przebijanie otworów długości do 1cegly i średnicy 25mm w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	10,00
465	KNNR 5 1209/06	Przebijanie otworów długości do 1 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	1,00
466	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie pomiarów i prób całej instalacji elektrycznej	kpl	1,00

Nr	Opis robót
1.	Garaż
2.	Pomieszczenie na odpady medyczne
3.	Klatka schodowa z garażu
4.	Klatka schodowa z parteru na piętro
5.	Korytarz
6.	Szatnia
7.	Pokój kierownika
8.	Dyżurka 1
9.	Dyżurka 2
10.	Korytarz przed dyżurką 1 i 2
11.	Dyspozytornia
12.	Dyżurka 3
13.	Dyżurka 4
14.	Magazyn leków
15.	Korytarz przed dyżurką 4 i magazynem leków
16.	Kuchnia
17.	Łazienka
18.	WC
19.	Pomieszczenie dezynfekcji
20.	Pomieszczenie porządkowe
21.	Roboty uzupełniające
22.	Roboty elektryczne dotyczące wszystkich pomieszczeń