

# Opis przedmiotu zamówienia

„MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK W BOBOWEJ”

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ŁUKASZ HELIZON

CHOJNIK 181

33-180 GROMNIK

## 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kompleksu sportowego Orlik w Bobowej zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej.

W stanie istniejącym Orlik złożony jest z dwóch boisk: wielofunkcyjnego (przystosowane do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego) o wymiarach 19x32[m] o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 62x30[m] o nawierzchni ze sztucznej trawy. Obydwa boiska ogrodzone są siatką stalową o wysokości ok. 4,0m montowana do kwadratowych słupów stalowych w rozstawie co ok. 2,5m. Słupki montowane są do podmurówki betonowej. W południowo-wschodnim narożniku podmurówka betonowa przechodzi płynnie w mur oporowy. W ogrodzeniach zainstalowane są: po jednej furtce do każdego z boisk i brama podwójna do boiska wielofunkcyjnego. Boisko wielofunkcyjne wyposażone jest w dwa kosze do koszykówki, słupki do siatkówki wraz z siatką. Boisko do piłki nożnej wyposażone jest w dwie bramki z siatkami oraz piłko-chwyty o szerokości ok. 17,5m i wysokości ok. 5.5m. Obydwa boiska posiadają oświetlenie sztuczne zamontowane na ośmiu słupach przy czym przy boisku wielofunkcyjnym zamontowane są po dwie lampy o mocy 400W każda a przy boisku do piłki nożnej po trzy lampy o mocy 400W każda.

## 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – STAN PROJEKTOWANY

W skład modernizacji kompleksu sportowego Orlik wchodzi:

- remont istniejącego ogrodzenia obydwu boisk wraz z furtkami i bramą,
- remont boiska do piłki nożnej polegające na: malowaniu piłko-chwyków i wymianie siatki, wymianie bramek wraz z siatkami,
- remoncie podmurówek betonowych i murku oporowego polegający na: oczyszczeniu metodą szczotkowania, szpachlowanie ubytków, malowanie,
- wymianie lamp oświetleniowych na typu led zapewniające parametry oświetleniowe nie gorsze od istniejących,
- remont boiska wielofunkcyjnego polegającego na wymianie nawierzchni z poliuretanowej na tożsamą, wymiana tablic do koszykówki, wymiana siatki i słupków .

Zamierzone prace należy wykonać zgodnie z SST załączonym do dokumentacji przetargowej.

Ilość materiałów, nakładów pracy i sprzętu podano w przedmiarze robót. Zaleca się aby potencjalny wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał obmiarów samodzielnie.