
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : WYDZIELENIE PrREMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOMOROWIE
ADRES INWESTYCJI : KOMOROWO
INWESTOR : GMINA RZAŚNIK
ADRES INWESTORA : 07-205, RZAŚNIK UL. JESIONOWA 3
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Branża budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		REMONT WEWNĘTRZNY POMIESZCZEŃ REMIZY				
1.1		WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	23.25		
2 d.1. 1	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	2.20		
3 d.1. 1	KNR 2-22 0202-05	analogia- warstwa wyrównawcza pod parapety	m ²	5.95		
4 d.1. 1	KNNR 2 1802-02	Parapety prefabrykowane z lastryka białego na białym cemenci gr 4 cm iszer. 30 cm	m	23.45		
5 d.1. 1	KNR 4-01 0707-02	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych po obmurowanych końcach parapetów	szt.	24.00		
6 d.1. 1	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających pod parapetami	m	22.90		
7 d.1. 1	kalk indyw	Wyniesienie materiałów z rozbiórki z budynku	m ³	0.62		
1.2		ROBOTY MALARSKIE				
8 d.1. 2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie ścian	m ²	217.89		
9 d.1. 2	KNR AT-12 0101-01	Okładziny podciągu płytami g.k	m ²	12.10		
10 d.1. 2	KNNR 2 0903-03	Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie	m ²	217.89		
11 d.1. 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach oraz obudowie podciągu	m ²	223.58		
12 d.1. 2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²	223.58		
1.3		SUFIT PODWIESZANY , OBMUROWANIE SŁUPÓW , DRZWI WEWNĘTRZNE				
13 d.1. 3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	184.68		
14 d.1. 3	KNR 2-02 0118-10	Obmurowanie słupów cegła ozdobną (cegła łupana)	m	8.64		
15 d.1. 3	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z futryną	m ²	3.23		
1.4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
16 d.1. 4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - o	kpl.	2.00		
17 d.1. 4	KNR 4-03 0307-08	Wymiana przełącznika podwójnego	szt.	6.00		
18 d.1. 4	KNR 4-03 0307-08	Wymiana przełącznika pojedynczego	szt.	4.00		
19 d.1. 4	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd pojedynczych	szt.	7.00		
20 d.1. 4	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd podwójnych	szt.	10.00		
21 d.1. 4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż oprav	szt.	19.00		
22 d.1. 4	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych LEDY	kpl.	17.00		
23 d.1. 4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - ledowe	kpl.	2.00		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		POSADZKA W GARAŻU				
24 d.1. 5	KNR 4-01 0212- 01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych (PODŁOŻE BETONOWE)	m ³	3.39		
25 d.1. 5	KNR 4-01 0106- 01	Wykopy wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m ³	12.72		
26 d.1. 5	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami na odległość do 1 km	m ³	16.11		
27 d.1. 5	KNNR 2 1201- 01	Podkłady betonowe C8/10 gr 15 cm	m ³	6.36		
28 d.1. 5	KNNR 2 0604- 01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	42.41		
29 d.1. 5	KNNR 2 1201- 01	Posadzka betonowa z betonu C20/25 gr 20 cm zbrojona zbrojeniem rozproszonym	m ³	8.48		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: