

Przedmiar

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ.
DROGA GMINNA NR 070607C ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 150/1.

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
				1. ROBOTY DROGOWE CPV 45233140-2		
				1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym CPV 71315300-2		
1	KNKRB 1 0109/03		D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasach dróg w terenie równinnym	km	1,235
2	KNKRB 1 0109/03		D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	1,235
				1.2. Roboty rozbiórkowe		
3	KNR 2-01 0103/04		D-01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	2
4	KNR 2-01 0105/04		D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	2
5	KNR 2-01 0110/01		D-01.02.01	Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	1
6	KNR 2-01 0110/02		D-01.02.01	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	1
7	KNR 2-01 0110/03		D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	2
8	KNR 2-01 0110/04 dopłata 6x		D-01.02.01	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc	m3	1
9	KNR 2-01 0110/05 dopłata 6x		D-01.02.01	Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi	mp	3
10	KNR 2-31 0802/07		D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	m2	1350
11	KNR 2-31 0802/08 dopłata 5x		D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 15cm	m2	-1350
12	KNR 4-04 t.1103/01 wyd.IV 1997		D-01.02.04	Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze	m3	135
13	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997		D-01.02.04	Transport materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki samochodem na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	135
14	KNR 4-04 t.1103/05 wyd.IV 1997		D-01.02.04	Transport materiałów rozbiórkowych terenu rozbiórki samochodem na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	135
				1.3. Roboty ziemne - korytowanie CPV 45111200-0		
15	KNNR 1 0202/08.2		D-04.04.01	Roboty ziemne - wykonanie koryta wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość 1km	m3	3573
16	KNNR 1 0208/02.2 dopłata 4x		D-04.04.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	3573
17	KNR 2-31 0103/04		D-04.04.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	7856
				1.4. Podbudowa (jezdnia, zjazdy) CPV 45233220-7		

Przedmiar

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ.
DROGA GMINNA NR 070607C ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 150/1.

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 2-31 0104/05		D-04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	6707
19	KNR 2-31 0114/05		D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	6598
20	KNR 2-31 0114/06 dopłata 5x		D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	6598
21	KNR 2-31 0114/05		D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	6598
22	KNR 2-31 0114/06 dopłata 5x		D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	-6958
23	KNR 2-31 0114/05		D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (pobocza, zjazdy, pobocza zjazdów)	m2	1258
24	KNR 2-31 0114/06 dopłata 5x		D-04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	1258
				1.5. Nawierzchnia jezdni i zjazdów CPV 45233220-7		
25	KNR 2-31 1004/04		D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	6460
26	KNR 2-31 1004/07		D-04.03.01	Skropienie kationową emulsją asfaltową 0,4kg/m2	m2	6460
27	KNNR 6 0309/02.7		D-05.03.05A	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t	m2	6460
28	KNNR 6 0308/07.14 dopłata 15x		D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	823,65
29	KNR 2-31 1004/06		D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	6336
30	KNR 2-31 1004/07		D-04.03.01	Skropienie kationową emulsją asfaltową 0,5kg/m2	m2	6336
31	KNNR 6 0309/02.7 analogia		D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	6336
32	KNNR 6 0308/07.14 dopłata 15x		D-05.03.05A	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	807,84
				1.6. Przepust (przebudowa)		
33	KNR 2-31 0816/02		D-06.02.02	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	8
34	KNR 2-31 0816/04		D-06.02.02	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	2,16
35	KNR 4-04 t.1103/01 wyd.IV 1997		D-06.02.02	Załadowanie materiałów rozbiórkowych koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze	m3	3,735
36	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997		D-06.02.02	Transport materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki samochodem na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	3,735
37	KNR 4-04 t.1103/05 wyd.IV 1997		D-06.02.02	Transport materiałów rozbiórkowych terenu rozbiórki samochodem na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	3,735

Przedmiar

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDŹ.
DROGA GMINNA NR 070607C ZLOKALIZOWANA NA DZ. NR 150/1.

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
38	KNNR 1 0202/08.2		D-06.02.02	Roboty ziemne - wykonanie koryta wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowymi 5-10t na odległość 1km	m ³	72
39	KNNR 1 0208/02.2 dopłata 4x		D-06.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowładowymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	72
40	KNR 2-31 0605/02		D-06.02.02	Ławy fundamentowe betonowe przepustów rurowych pod zjazdami	m ³	1,5
41	KNR 2-31 0605/07		D-06.02.02	Przepust rurowy PEHD o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	9
42	KNR 2-31 0605/04		D-06.02.02	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2
43	KNR-W 2- 18 0511/04		D-06.02.02	Obsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym (piasek z wykopów)	m ³	54
				1.7. Roboty wykończeniowe CPV 45233220-7		
44	KNR 2-01 0506/01		D-06.03.02	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat. III (wykonanie rowu)	m ²	308
45	KNR 2-31 0702/02		D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	15
46	KNR 2-31 0703/01		D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m ²	szt	23
47	KNR-K 2-31 0204/01		D-07.06.02 b	Próg liniowy zwalniający płytowy U-16d z elementami odblaskowymi	m	5
48	KNR-K 2-31 0201/01		D-07.06.02a	Bariera energochłonna U14a typu N2W3A	m	4
49	KNR 2-31 1406/05		D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek wodociągowych	szt	5