

KOSZTORYS OFERTOWY

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: REMONT DROGI LEŚNEJ NR 77/1, W LEŚNICTWIE KOT W KM OD 0+000 DO 3+705
ADRES INWESTYCJI: WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEWORSKI, GMINA SIENIAWA DZ. EWID. NR: 881, 882, 883, 884, 886, 888, 889, 891, 892; OBRĘB: DOBRA, DZ. EWID. NR 1052, 1353; OBRĘB: RUTKA
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTWO SIENIAWA
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. KOŚCIUSZKI 11; 37-530 SIENIAWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-02 D.00.00.00, D.01.01.01	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, roboty pomiarowe	kpl	1,00		
2 d.1	KNR 2-21 0112-01 D.09.01.03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów wraz z usunięciem pozostałości - istniejące pobocza	m2	3705,0 * 0,75 * 2 = 5 557,50		
3 d.1	KNNR 6 1301-05 D-04.01.01	Mechanicznie ścinanie nierówności w osi drogi wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 7 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	1200,0 * 0,5 = 600,00		
4 d.1	KNNR 6 0802-02 Analogia D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 10 cm.	m2	81,00		
Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2	PRZEPUSTY					
5 d.2	KNNR 6 1302-04 Analogia D.03.01.07a	Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu do 60% jego średnicy	m	22,00		
6 d.2	KNNR 6 1302-04 Analogia D.03.01.07a	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 20% jego średnicy	m	16,00		
7 d.2	KNNR 6 1302-05 Analogia D.03.01.07a	Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 20% jego średnicy	m	15,00		
8 d.2	KNR 2-31 0605-04 D.03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur PP/PEHD o śr. wew. 50 cm	ścian k.	6,00		
9 d.2	KNR 2-31 0605-05 D.03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur PP/PEHD o śr. wew. 60 cm	ścian k.	4,00		
10 d.2	KNR 2-31 0605-05 Analogia D.03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur PP/PEHD o śr. wew. 80 cm	ścian k.	2,00		
11 d.2	KNR 2-31 0605-05 Analogia D.03.01.01	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur betonowych o śr. wew. 80 cm	ścian k.	2,00		
12 d.2	KNR 2-01 0109-05 D.01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsucia wraz z usunięciem pozostałości	m2	1 000,00		
13 d.2	KNR 2-31 1403-05 D.06.04.01	Oczyszczenie rowów przy wlotach i wylotach przepustów z namułu o gr. do 20 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz rozplantowaniem urobku na odkładzie (roboty wykonywane minikoparką)	m	700,00		
Razem dział: PRZEPUSTY						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3		DROGA				
14 d.3	KNNR 6 1102-04 Analogia D.05.02.01a	Ręczne wyrównanie istniejącej podbudowy (ubytków, nierówności) mieszanką kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63,0 mm o gr. ponad 10 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym.	m3	89,00		
15 d.3	KNNR 6 0103-03 D.04.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	11 453,00		
16 d.3	KNNR 6 0204-05 Analogia D.04.04.00, D.04.04.02	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu wraz z miałowaniem	m2	11 453,00		
Razem dział: DROGA						
4		POBOCZA				
17 d.4	KNNR 6 0201-02 D.02.00.01	Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty wraz z zagęszczeniem mechanicznym, gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm (pozyskanie/zakup gruntu zapewni Wykonawca)	m2	3705,0 * 0,5 * 2 = 3 705,00		
Razem dział: POBOCZA						
5		ZJAZDY				
18 d.5	KNNR 6 0204-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu wraz z miałowaniem	m2	445,00		
Razem dział: ZJAZDY						
6		ROZJAZDY				
19 d.6	KNNR 6 0103-03 D.04.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	289,00		
20 d.6	KNNR 6 0204-05 D.04.04.00, D.04.04.02	Nawierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 mm o gr. 8 cm po zagęszczeniu wraz z miałowaniem	m2	289,00		
Razem dział: ROZJAZDY						
Kosztorys netto VAT 23% Kosztorys brutto						