

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU-FOYER WYBURZENIA
ADRES INWESTYCJI : ul. Świętego Ducha 2 , 80-834 GDAŃSK
INWESTOR : TEATR WYBRZEŻE
ADRES INWESTORA : UL.ŚW,DUCHA 2 ,80-834 GDAŃSK
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI

DATA OPRACOWANIA : 01.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 września 2004 roku poz.2072
Każdy potencjalny OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania ,a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWESTORA ,który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM-2				0,00
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM-1				0,00
3	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM 0-PARTER				0,00
4	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM +1				0,00
5	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM +2				0,00
6	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM +3				0,00
7	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SZNUROWNIA				0,00
8	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - DACH NAD FOYER I SZNUROWNIĄ				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
TEATR WYBRZEŻE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM-2			
1 d.1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		330,00	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
2 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		330,00*0,1	m ³	33,000	
				RAZEM	33,000
3 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		330*0,2	m ³	66,000	
				RAZEM	66,000
4 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
		115,50	m ³	115,500	
				RAZEM	115,500
5 d.1	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km	m ³		
		poz.1*0,05+poz.2+poz.3	m ³	115,500	
				RAZEM	115,500
6 d.1	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku	t		
		poz.5*2	t	231,000	
				RAZEM	231,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM-1			
7 d.2	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		60,5+59,8	m ²	120,300	
				RAZEM	120,300
8 d.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		(60,5+59,8)*0,1	m ³	12,030	
				RAZEM	12,030
9 d.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		305*0,2	m ³	61,000	
				RAZEM	61,000
10 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		150,5	m ³	150,500	
				RAZEM	150,500
11 d.2	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
		229,545	m ³	229,545	
				RAZEM	229,545
12 d.2	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km	m ³		
		poz.7*0,05+poz.8+poz.9+poz.10	m ³	229,545	
				RAZEM	229,545
13 d.2	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku	t		
		poz.12*2	t	459,090	
				RAZEM	459,090
3		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM 0-PARTER			
14 d.3	analiza indywidualna	Demontaż klap do magazynu oraz klap wentylacyjnych	m ²		
		< -0 pom. 1.22,1.29 >13,80+10,20	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
15 d.3	KNR 4-01 0354-01	Wykucie z muru belek stalowych-szyny bramy	m		
		< -0 pom.1.21,1.23>24,00+24,00	m	48,000	
				RAZEM	48,000
16 d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		86,5	m ³	86,500	
				RAZEM	86,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.3	0212-03	< 0>850*0,28	m ³	238,000	
				RAZEM	238,000
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
d.3	0807-04	Krotność = 2 < -0 pom.1.25,1.35>20,20+23,00	m ²	43,200	
				RAZEM	43,200
19	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.3	0811-07	< -0 pom.1.26,1.27>9,1+3,8	m ²	12,900	
				RAZEM	12,900
20		Demontaż posadzki kamiennej - kamień do odzysku	m ²		
d.3	analiza indywidualna	< -0 pom.1.27,1.29,1.30,1.31,1.32,1.33>24,3+304,50+46,69+90,5+83,5+36,5	m ²	585,990	
				RAZEM	585,990
21	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.3	0212-01	(poz.18+poz.19+poz.20)*0,05	m ³	32,105	
				RAZEM	32,105
22		Demontaż okładzin kamiennych - (materiał do odzysku)	m ²		
d.3	analiza indywidualna	< -0 pom.1.27,1.28,1.29,1.30,1.31,1.33>36,2+16,5+25,2+125,00+5,8+8,9+14,5+46,53+4,41	m ²	283,040	
				RAZEM	283,040
23	KNR 0-19	Demontaż przeszkleń aluminiowych	m ²		
d.3	1024-10	357,77	m ²	357,770	
				RAZEM	357,770
24	KNR 2-02	Rozbiórka słupów z okładzin drewnianych i itp	m ²		
d.3	2004-02-analogia	<0 pom.1.27,1.33>28,3+32,6	m ²	60,900	
				RAZEM	60,900
25	KNR 2-02	Demontaż parapetów kamiennych - (materiał do odzysku)	m		
d.3	2103-04	<0 pom.1.27>6,43	m	6,430	
				RAZEM	6,430
26	KNR 2-02	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
d.3	2011-03-analogia	<0 pom.1.29,1.30,1.31,1.32,1.33>276,30+5,1+37,98+91,5+76,50+71,5	m ²	558,880	
				RAZEM	558,880
27		Demontaż ład na konstrukcji stalowej z blatami	m ²		
d.3	analiza indywidualna	<0 pom.1,31 >2,88	m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
28	KNR 2-02	Demontaż obudowy z gk	m ²		
d.3	2003-07	<0 pom. 1.31> 6,00	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
29		Rozebranie konstrukcji stalowej wyposażenia teatru	kpl.		
d.3	analiza indywidualna	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-02	Balustrady - demontaż	m		
d.3	1209-01-analogia	<0 pom.1.29>6,7	m	6,700	
				RAZEM	6,700
31	KNR 4-01	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
d.3	0106-04	147,605	m ³	147,605	
				RAZEM	147,605
32	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km	m ³		
d.3	1102-04 1102-05	poz.14+poz.16+poz.21+5,0	m ³	147,605	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	147,605
33 d.3	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku poz.32*2	t t	295,210	
				RAZEM	295,210
34 d.3	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km (konstrukcja stalowa wyposażenia teatru) 10,780+0,035	t t	10,815	
				RAZEM	10,815
35 d.3	analiza indywidualna	Oplata za składowanie złomu na punkcie skupu -poz.34	t t	-10,815	
				RAZEM	-10,815
4		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM +1			
36 d.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru - drzwi < 1 pom.2.33,2.34,2.35,2.37,2.38,2.39,2.40,2.43/2.44,2.45,2.46>8,8+6,3+3,3+2,1+4,2+4,00+11,55+3,5	m ² m ²	43,750	
				RAZEM	43,750
37 d.4	KNR 2-02 2011-03-ana-logia	Demontaż sufitu podwieszonego <1 pom.2.33,2.34,2.35,2.38,2.43/2.44,2.45>14,8+11,3+230,00+13,00+18,7	m ² m ²	287,800	
				RAZEM	287,800
38 d.4	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej <1 pom.2.37,2.46>3,5+6,00+6,00+3,6	m ² m ²	19,100	
				RAZEM	19,100
39 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek <1 pom.2.33,2.35,2.36,2.45>14,8+11,3+15,6+18,7	m ² m ²	60,400	
				RAZEM	60,400
40 d.4	analiza indywidualna	Demontaż posadzki kamiennej - kamień do odzysku <1 pom.2.38>462,70	m ² m ²	462,700	
				RAZEM	462,700
41 d.4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (poz.38+poz.39+poz.40+poz.46)*0,05	m ³ m ³	30,060	
				RAZEM	30,060
42 d.4	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 49,2	m ³ m ³	49,200	
				RAZEM	49,200
43 d.4	KNR 2-02 2004-02-ana-logia	Rozbiórka słupów z okładzin drewnianych i itp < pom.2.35,2.36,2.38,2.42,2.43/2.44>16,3+18,9+18,3+35,1+87,4+22,02+9,74	m ² m ²	207,760	
				RAZEM	207,760
44 d.4	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 84,37*0,2	m ³ m ³	16,874	
				RAZEM	16,874
45 d.4	KNR 0-19 1024-10	Demontaż przeszkleń aluminiowych 184,2	m ² m ²	184,200	
				RAZEM	184,200
46 d.4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <1 pom.2.39,2.40,2.42,2.43/2.44>29,3+16,7+13,00	m ² m ²	59,000	
				RAZEM	59,000
47 d.4	KNR 2-02 2003-01-ana-logia	Demontaż ściany GK <1 pom.2.39.2.40 >4,75	m ² m ²	4,750	
				RAZEM	4,750
48 d.4	KNR 2-02 2103-04	Demontaż parapetów kamiennych - (materiał do odzysku) <1 pom.2.36,2.42>6,45+4,2	m m	10,650	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49	d.4 analiza indywidualna	Demontaż okładzin kamiennych - (materiał do odzysku)	m ²	RAZEM	10,650
		159,85+103,0	m ²	262,850	
				RAZEM	262,850
50	KNR 2-02 d.4 1209-01-ana-logia	Balustrady - demontaż	m		
		<1 pom.1.29>19,50	m	19,500	
				RAZEM	19,500
51	KNR 0-19 d.4 1024-01	Demontaż okien aluminiowych	m ²		
		1,68	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
52	KNR 4-01 d.4 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
		50,434	m ³	50,434	
				RAZEM	50,434
53	KNR 4-04 d.4 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km	m ³		
		poz.41+poz.44+3,5	m ³	50,434	
				RAZEM	50,434
54	d.4 analiza indywidualna	Oплата za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku	t		
		poz.53*2	t	100,868	
				RAZEM	100,868
55	KNR 4-04 d.4 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km	t		
		0,110	t	0,110	
				RAZEM	0,110
56	d.4 analiza indywidualna	Oплата za składowanie złomu na punkcie skupu	t		
		-poz.55	t	-0,110	
				RAZEM	-0,110
5		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM +2			
57	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru - drzwi	m ²		
		< 2 pom.3.29,3.31,3.32,3.30,3.37,3.38,3.40>11,6+4,0+3,3+4,0+9,00+3,1	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
58	KNR 2-02 d.5 2011-03-ana-logia	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
		< 2 pom.3.29,3.34,3.35,3.40>18,4+16,3+466,95+14,2	m ²	515,850	
				RAZEM	515,850
59	KNR 4-01 d.5 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		< 2 pom.3.31,3.30,3.37,3.38,3.40>4,20+8,5+3,7+11,20+7,5+3,6	m ²	38,700	
				RAZEM	38,700
60	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		< 2 pom.3.29,3.32,3.40>18,4+7,25+14,2	m ²	39,850	
				RAZEM	39,850
61	d.5 analiza indywidualna	Demontaż posadzki kamiennej - kamień do odzysku	m ²		
		< 2 pom.3.35>263,00	m ²	263,000	
				RAZEM	263,000
62	KNR 4-01 d.5 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (poz.59+poz.60+poz.61+poz.66)*0,05	m ³		
			m ³	18,708	
				RAZEM	18,708
63	KNR 4-01 d.5 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		58,65	m ³	58,650	
				RAZEM	58,650
64	KNR 2-02 d.5 2004-02-ana-logia	Rozbiórka słupów z okładzin drewnianych i itp	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		< 2 pom.3.34,3.35,3.36,3.37,3.38>24,7+48,6+25,48+8,6+7,9	m ²	115,280	
				RAZEM	115,280
65	KNR 4-01 d.5 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		82,70*0,2	m ³	16,540	
				RAZEM	16,540
66	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		< 2 pom.3.34,3.36>16,3+16,3	m ²	32,600	
				RAZEM	32,600
67	KNR 2-02 d.5 2103-04	Demontaż parapetów kamiennych - (materiał do odzysku)	m		
		< 2 pom.3.34,3.36>4,2+4,4	m	8,600	
				RAZEM	8,600
68	analiza indywidualna	Demontaż okładzin kamiennych - (materiał do odzysku)	m ²		
		83,10+126,1	m ²	209,200	
				RAZEM	209,200
69	analiza indywidualna	Demontaż osłon grzejników	m ²		
		< 2 pom.3.35>20,9	m ²	20,900	
				RAZEM	20,900
70	analiza indywidualna	Rozbiórka cokołów balustrady	m ²		
		< 2 pom.3.35>16,00	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
71	analiza indywidualna	Rozbiórka elementów ozdobnych	m ²		
		< 2 pom.3.35>42,90	m ²	42,900	
				RAZEM	42,900
72	KNR 2-02 d.5 1209-01-ana-logia	Balustrady - demontaż	m		
		<2 pom.3,35>2,95*2+26,10+20,20	m	52,200	
				RAZEM	52,200
73	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
		97,798	m ³	97,798	
				RAZEM	97,798
74	KNR 4-04 d.5 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km	m ³		
		poz.62+poz.63+poz.65+3,9	m ³	97,798	
				RAZEM	97,798
75	analiza indywidualna	Oplata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku	t		
		poz.74*2	t	195,596	
				RAZEM	195,596
76	KNR 4-04 d.5 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km	t		
		0,260	t	0,260	
				RAZEM	0,260
77	analiza indywidualna	Oplata za składowanie złomu na punkcie skupu	t		
		-poz.76	t	-0,260	
				RAZEM	-0,260
6		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM +3			
78	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru - drzwi	m ²		
		< 3 pom.4.36,4.37,4.38,4.40,4.41>1,7+1,9+4,00+8,00+1,9+10,3	m ²	27,800	
				RAZEM	27,800
79	KNR 4-01 d.6 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10,4	m ²	10,400	
				RAZEM	10,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
		18,600	m ³	18,600	
				RAZEM	18,600
81 d.6	KNR 4-04 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km	m ³		
		17,1+1,5	m ³	18,600	
				RAZEM	18,600
82 d.6	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku	t		
		poz.81*2	t	37,200	
				RAZEM	37,200
7		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - SZNUROWNIA			
83 d.7	analiza indywidualna	Rozebranie konstrukcji stalowej (konstrukcja stalowa pomostów)-sznurownia	m ²		
		<sznurownia pomosty>67,5+29,5+12,6+13,4+29,5+12,6+13,4+42,7+31,4	m ²	252,600	
		<sznurownia słupy 11,90x22szt>			
				RAZEM	252,600
84 d.7	KNR 2-02 1209-01-ana-logia	Balustrady - demontaż	m		
		<sznurownia>53,90+45,9+45,90	m	145,700	
				RAZEM	145,700
85 d.7	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km	t		
		11,80+0,750	t	12,550	
				RAZEM	12,550
86 d.7	analiza indywidualna	Opłata za składowanie złomu na punkcie skupu	t		
		-poz.85	t	-12,550	
				RAZEM	-12,550
8		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - DACH NAD FOYER I SZNUROWNIA			
87 d.8	analiza indywidualna	Demontaż konstrukcji jezdnej rozsuwanej klapy dymowej stalowej z kosztem wywozu i utylizacji	m ²		
		36,8	m ²	36,800	
				RAZEM	36,800
88 d.8	analiza indywidualna	Demontaż rozsuwanej klapy dymowej stalowej	m ²		
		20,10	m ²	20,100	
				RAZEM	20,100
89 d.8	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32,00	m	32,000	
				RAZEM	32,000
90 d.8	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		550,00+280	m ²	830,000	
				RAZEM	830,000
91 d.8	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²		
		poz.90	m ²	830,000	
				RAZEM	830,000
92 d.8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		66,55+27,89+28,48+30,9	m ²	153,820	
				RAZEM	153,820
93 d.8	KNR 4-01 0348-04	Rozebranie warstw dachu gr.25 cm	m ²		
		830,00	m ²	830,000	
				RAZEM	830,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
94	KNR 4-01 d.8 0351-04	Rozebranie stropów ceramicznych gęstożebrowych	m ²		
		66,6	m ²	66,600	
				RAZEM	66,600
95	analiza indywidualna	Demontaż lekkiej konstrukcji attyki nad fasadą główną z kosztem wywozu i utylizacji	m ²		
		1,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR 4-01 d.8 0106-04	Usunięcie budynku gruzu	m ³		
		20,75	m ³	20,750	
				RAZEM	20,750
97	KNR 4-04 d.8 1102-04 1102-05	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku samochodem ciężarowym na odległość 9 km	m ³		
		20,75	m ³	20,750	
				RAZEM	20,750
98	analiza indywidualna	Opłata za składowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych na legalnym wysypisku	t		
		poz.97*2	t	41,500	
				RAZEM	41,500
99	KNR 4-04 d.8 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km	t		
		0,850	t	0,850	
				RAZEM	0,850
100	analiza indywidualna	Opłata za składowanie złomu na punkcie skupu	t		
		-poz.99	t	-0,850	
				RAZEM	-0,850