

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKÓW TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU-FOYER ZIEMNE
ADRES INWESTYCJI : ul. Świętego Ducha 2 , 80-834 GDAŃSK
INWESTOR : TEATR WYBRZEŻE
ADRES INWESTORA : UL.ŚW,DUCHA 2 ,80-834 GDAŃSK
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ANDRZEJ GANDECKI
DATA OPRACOWANIA : 01.2020

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.Nr 202 z 16 września 2004 roku poz.2072
Każdy potencjalny OFERENT przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót koniecznych do wykonania ,a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań INWESTORA ,który winien udzielić takiej informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń niezależnie od przyjętego przedmiaru robót

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOY- ER POZIOM-2				0,00
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOY- ER POZIOM-1				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
TEATR WYBRZEŻE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM-2			
1	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-01	428,192	m ³	428,192	
				RAZEM	428,192
2	KNR 4-01	Usunięcie z budynku ziemi	m ³		
d.1	0106-05	poz. 1	m ³	428,192	
				RAZEM	428,192
3	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat.	m ³		
d.1	0108-06 0108-08	III	m ³		
		428,19	m ³	428,190	
				RAZEM	428,190
4	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-03	- zasypianie	m ³		
		96,29	m ³	96,290	
				RAZEM	96,290
5		Oplata za składowanie ziemi na legalnym wysypisku	t		
d.1	analiza indywidualna	(428,192-96,29)*1,8	t	597,424	
				RAZEM	597,424
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - TEATR FOYER POZIOM-1			
6	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.2	0106-01	771,45	m ³	771,450	
				RAZEM	771,450
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat.	m ³		
d.2	0108-06 0108-08	III	m ³		
		771,45	m ³	771,450	
				RAZEM	771,450
8	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.2	0106-03	- zasypianie	m ³		
		540	m ³	540,000	
				RAZEM	540,000
9		Oplata za składowanie ziemi na legalnym wysypisku	t		
d.2	analiza indywidualna	(771,45-540)*1,8	t	416,610	
				RAZEM	416,610