



B

Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie	10 cm
Grunt stabilizowany cementem Rm= 2.5 MPa	10 cm





A

Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, frakcji 0/31,5	20 cm
Warstwa stabilizacji z dowozu Rm=2,5 MPa	15 cm



A

Kostka betonowa	8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4	3 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, frakcji 0/31,5	20 cm
Warstwa stabilizacji z dowozu Rm=2,5 MPa	15 cm

Inwestor / Zamawiający	Urząd Gminy Czarny Bór ul. Główna 18 58-379 Czarny Bór				
Jednostka projektowa	Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszaw 50 58-410 Marciszów				
Stadium: Koncepcja	Zadanie: Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 492, 495 w Witkowie				
Nr tomu I	Lokalizacja inwestycji Witków Śląski, gm. Czarny Bór, woj. dolnośląskie				
Branża Drogową	Tytuł rysunku PRZEKROJE POPRZECZNE				
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis		
projektant br. drogową	mgr inż. Grzegorz Lewowski	263/DOS/13 drogową			
asystent br. drogową	mgr inż. Anna Kleszko				
Nr projektu	Skala 1:20	Data 02.2022	Nr egz.	Nr rysunku 4	
Stadium	Branża	Km	Nr obiektu	Nr tomu	Nr str. Rewizja