

Koronowo, 02.08.2023 r.

Projekt i wykonanie altanki ogrodowej na działce nr 122 w Starym Jasińcu – fundusz sołecki

Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):

Zakres prac obejmuje wykonanie altany ogrodowej o konstrukcji drewnianej stale związanej z gruntem poprzez zakotwienie słupów w stopy fundamentowe.

1. Posadowienie

Posadowienie wiaty na betonowych stopach fundamentowych o wymiarach 40x40x110 cm z betonu C16/20 wraz z zakotwieniem w nich słupów altany za pomocą kotew stalowych i łączeniem ukrytym.

2. Altana

Konstrukcja drewniana z drewna klasy C24 składająca się ze słupów głównych, płatek, krokwi, mieczy, mieczy poziomych, kleszczy górnych i dolnych, słupków podpierających. Dach dwuspadowy o kącie nachylenia 25° pokryty gontem bitumicznym na pełnym deskowaniu. Obudowa ścian wykonana z pergoli drewnianych. Elementy drewniane poddane struganiu i szlifowaniu zabezpieczone przeciwko korozji biologicznej i antyogniowo, następnie pomalowane dwukrotnie lakierobejcą w kolorze jasny dąb.

Powyższe elementy należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

UWAGA: Postępowanie nie dotyczy utwardzeń terenu, zakupu i montażu kosza na śmieci oraz ławek i stołów.

Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, deklaracje zgodności, certyfikaty, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Wykonawca udokumentuje wykonanie jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto.

1. **Max termin realizacji umowy: 3 m-ce od dnia podpisania umowy**

2. **W cenie ofertowej należy również zawrzeć:**

- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (w tym energia elektryczna, woda, odprowadzenie nieczystości itp.), wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem BHP i p-poż. placu budowy,
- koszty utrzymania wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi, oraz urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy,
- koszty związane z usunięciem odpadów niewykorzystanych przy inwestycji, i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu prowadzonych prac, składowanie na wysypisku śmieci, utylizacja itp.),
- koszty usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych zaplecza itp. po zakończeniu robót,
- podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów,
- pozostałe koszty, niezbędne do poniesienia w celu kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia,
- koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej

3. **Wykonawca wykona i dostarczy na swój koszt:**

- pełną dokumentację powykonawczą w formie papierowej oraz elektronicznej w formatach PDF na nośnikach wymiennych (a w niej atesty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, itp.)

Sporządził:


podinspektor
Paweł Rojek

Kierownik
Wydziału Inwestycji i Remontów

Joanna Wąrdyn

Zatwierdził:


z up. BURMISTRZA
Sławomir Marszałski
Zastępca Burmistrza

