

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia

– odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy zamówienia: **2023/BZP 001900881/01 z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dobiejewo i Popowo - Ignacewo gm. Mieleszyn

W odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1

1. POPOWO-IGNACEWO:

- Proszę o wskazanie warstw konstrukcyjnych dla powierzchni z kruszywa – geokraty.

Odpowiedź:

- 5cm ekokrata z kruszywem fr. 5-20mm
- membrana - geowłóknina
- 5cm warstwa wyrównująca - podsypka piaskowa
- 25cm warstwa nośna - kruszywo łamane fr 0-31,5mm
- warstwa separująca - geowłóknina
- grunt rodzimy

Pytanie 2

2. DOBIJEWO i POPOWO-IGNACEWO:

- W jaki sposób oraz z jakiego materiału należy wykonać fundamenty pod obudowę wiaty śmietnikowej?*
- Występują rozbieżności dot. warstw konstrukcyjnych projektowanego tarasu pomiędzy informacjami zawartymi na Przekroju A-A i Przekroju B-B oraz Przedmiarem. Prosimy o jednoznaczne wskazanie warstw konstrukcyjnych dla powierzchni utwardzonych tj. taras podest wejściowy i taras, a także drogi manewrowe.*
- Jaką wysokość mają mieć stopy fundamentowe? W dokumentacji są rozbieżności (od 30 do 40 cm).*

Odpowiedź:

- fundament pod obudowę śmietnikową należy wykonać w formie z bloczków betonowych typu M6 zgodnie z rysunkiem technicznym branży konstr. i zaznaczonymi na nich oznaczeniami.
- W Dobiejewie zastosowano kostkę gr 6cm (taras) i 8 cm (drogi manewrowe, parkingi, schody terenowe), natomiast w Popowie Ignacewie zastosowano kostkę 6cm (ciągi piesze i tarasy), drogi manewrowe z ekokraty z kruszywem
- układ warstw projektowanego tarasu, podestu wejściowego:
 - kostka brukowa - 6 cm ciągi piesze, tarasy
 - podsypka piaskowo-cementowa 8cm
 - podbudowa ze żwiru zagęszczana warstwami 20cm
 - warstwa rozsączająca z piasku 10cm
- układ warstw projektowanych dróg manewrowych (Dobiejewo):

- kostka brukowa - 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 8cm
- podbudowa ze żwiru zagęszczana warstwami 30cm
- warstwa rozsączająca z piasku 10cm
- po konsultacji z konstruktorem można zastosować stopy fundamentowe i ławy do równej wys. 30cm

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

z up. Wójta
Gminy Mieleszyn
/-/ Agnieszka Adamska