

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek w KWP zs. w Radomiu ( piętro I i II)  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z/S W RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis  
DATA OPRACOWANIA : 23,09,2024 r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23,09,2024 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		18+21.6+6.4+4.4	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
3	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie płytek ceramicznych ściennych	m <sup>2</sup>		
		(3.14+3.14+2.8)*2*2.16*2+45.8+(2.4+9)*2.16*2+4.4*2.16*2	m <sup>2</sup>	192.507	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.507</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0106-04 analogia	usunięcie z budynku gruzu z naprawianych posadzek i ścian	m <sup>3</sup>		
		192.5*0.02+50.4*0.02	m <sup>3</sup>	4.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.858</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
		50.4	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
6	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		4.858	m <sup>3</sup>	4.858	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.858</b>
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
7	NNRNKB d.2 202 2015-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		47.50	m <sup>2</sup>	47.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.500</b>
8	NNRNKB d.2 202 1521-06	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach - środek gruntujący.	m <sup>2</sup>		
		47.50	m <sup>2</sup>	47.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.500</b>
9	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów.	m <sup>2</sup>		
		47.50	m <sup>2</sup>	47.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.500</b>
10	STWiOR d.2 str.16	Izolacje przeciwwilgociowe folia w płynie poziome podposadzkowe.	m <sup>2</sup>		
		50.40	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
11	KNR-W 2-02 d.2 1120-02	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		50.40	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>
12	KNR-W 2-02 d.2 1120-02	Okładziny ścian z płytek 30x60 układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		192.507	m <sup>2</sup>	192.507	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.507</b>
13	KNR-W 2-02 d.2 1040-05	Kabiny sanitarne z HPL 12 sztuk.	m <sup>2</sup>		
		63.2	m <sup>2</sup>	63.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.200</b>
14	d.2	Montaż drzwi płycinowych jednoskrzydłowych wyposażone w klamki po obydwu stronach, z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		(0.8*2.1)*2	m <sup>2</sup>	3.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.360</b>
15	KNNR 7 d.2 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
		50.4	m <sup>2</sup>	50.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.400</b>