

Przedmiar

Montaż wodomierza w lokalu komunalnym socjalnym przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 11 w Słupsku

Obiekt	Montaż wodomierza w lokalu komunalnym socjalnym przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 11 w Słupsku
Rodzaj robót	sanitarne
Branża	sanitarna
Kod CPV	45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Lokalizacja	76-200 Słupsk, ul. Lelewela 53C m 11
Zamawiający	Miasto Słupsk
Inwestor	Miasto Słupsk
Biuro kosztorysowe	PGM Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 Słupsk

Przedmiar

Montaż wodomierza w lokalu komunalnym socjalnym przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 11 w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacja wodociągowa		
1	KNNR 8 0122/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm przy misce ustępowej Nr ST: ST1,SST10	szt	1
2	KNNR 4 0130/01	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur stalowych Nr ST: SST10	szt	1
3	KNNR 4 0140/01	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm- materiał Zamawiającego, plombowanie wodomierza Nr ST: SST10	kpl	1
4	KNNR 4 0105/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm na ścianach w budynkach mieszkalnych Nr ST: SST10	m	1
5	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii i przyłącze obejście do wodomierza Nr ST: SST10	szt	1
6	KNNR 4 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek Nr ST: SST10	szt	1
		Roboty towarzyszące inst. wodociągowe		
7	KNR 4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: SST7	szt	1
8	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły na biało Nr ST: SST7	szt	3
		Inne		
9	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie złomu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Nr ST: ST7	m3	0,01
10	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie złomu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km- 7km Nr ST: ST7	m3	0,01
11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów zmieszanych i urządzeń zdemontowanych Nr ST: ST7	m3	0,01

Zestawienie robocizny

Montaż wodomierza w lokalu komunalnym socjalnym przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 11 w Słupsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	0,68		
2	Murarze gr.II	r-g	0,81		
3	Robotnicy	r-g	1,798		
4	Robotnicy gr.I	r-g	0,34		
	Razem		3,628		

Zestawienie materiałów

Montaż wodomierza w lokalu komunalnym socjalnym przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 11 w Słupsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	6		
2	Cement portlandzki 35	kg	2,97		
3	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	7,05		
4	Piasek do zapraw	m3	0,015		
5	Plomba wodomierza	kpl	1		
6	Przyłącze , obejście do wodomierza	kpl	1		
7	Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm	m	1,03		
8	Uchwyty do rurociągów stalowych	szt	1,78		
9	Utylizacja odpadów zmieszanych i urządzeń zdemontowanych	m3	0,01		
10	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	1,68		
11	Woda	m3	0,006		
12	Wodomierz skrzydełkowy 15mm	szt	1		
13	Zawory kulowe mosiężne gwintowane do wody 15mm	szt	1		
14	Złącza elastyczne metalowe	szt	1		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Montaż wodomierza w lokalu komunalnym socjalnym przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 11 w Słupsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,008		
2	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,06		
	Razem		0,068		