

Przedmiar

Remont lokalu komunalnego socjalnego przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 1 w Słupsku

Obiekt	Remont lokalu komunalnego socjalnego przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 1 w Słupsku
Rodzaj robót	sanitarne
Branża	sanitarna
Kod CPV	45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Lokalizacja	76-200 Słupsk, ul. Lelewela 53C m 1
Zamawiający	Miasto Słupsk
Inwestor	Miasto Słupsk
Biuro kosztorysowe	PGM Sp. z o.o. ul. Tuwima 4 Słupsk

Przedmiar

Remont lokalu komunalnego socjalnego przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 1 w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacja wodociągowa		
1	KNNR 8 0122/04	Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych	szt	1
2	KNNR 8 0122/01	Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o średnicy 15-20mm przy misce ustępowej	szt	1
3	KNNR 4 0130/01	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15mm instalacji wodociągowych z rur stalowych	szt	2
4	KNNR 4 0140/01	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o średnicy nominalnej 15mm- materiał Zamawiającego+ plombowanie wodomierza	kpl	1
5	KNNR 4 0105/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2
6	KNNR 4 0115/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm do baterii i przyłącze obejście do wodomierza Nr ST: SST10	szt	2
7	KNNR 4 0115/09	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym metalowym w rurociągach stalowych o średnicy nominalnej 15mm płuczek	szt	1
8	KNNR-W 2-15 0137/01	Baterie zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm Nr ST: SST10	szt	1
		Roboty towarzyszące inst. wodociągowe		
9	KNNR 4-01 0333/08	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	1
10	KNNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	3
		Instalacja kanalizacyjna		
11	KNNR 8 0225/03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	1
12	KNNR 8 0225/05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	1
13	KNNR 4 0211/01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych Nr ST: SST10	szt	1
14	KNNR 4 0211/03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	1
15	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	1
16	KNNR-W 2-15 0218/02	Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm Nr ST: SST10	szt	1
17	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	1
		Roboty towarzyszące inst. kanalizacyjne		
18	KNNR 4-01 0323/01	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/4 cegły przy wspornikach Nr ST: SST7	szt	1
		Instalacja c.o		
19	Kalkulacja indywidualna	Umycie grzejnika płytowego		1
		Instalacja elektryczna		
20	Kalkulacja indywidualna	Wymiana osprzętu elektrycznego-(4 gniazd+ 2 wyłączniki) Sprawdzenie instalacji elektrycznej Nr ST: SST13	kpl	1
		Inne		
21	KNNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie złomu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km Nr ST: ST7	m3	0,2
22	KNNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie złomu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km- 7km Nr ST: ST7	m3	0,2
23	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów zmieszanych i urządzeń zdemontowanych Nr ST: ST7	m3	0,2

Zestawienie robocizny

Remont lokalu komunalnego socjalnego przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 1 w Słupsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	0,85		
2	Murarze gr.II	r-g	1,03		
3	Robotnicy	r-g	16,187		
4	Robotnicy gr.I	r-g	0,37		
	Razem		18,437		

Zestawienie materiałów

Remont lokalu komunalnego socjalnego przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 1 w Słupsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Baterie zlewozmywakowe ściennie, mosiężne, standardowe 15mm	szt	1		
2	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	7		
3	Cement portlandzki 35	kg	3,76		
4	Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	3		
5	Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	3		
6	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	12,1		
7	Piasek do zapraw	m3	0,019		
8	Plomba wodomierza	kpl	1		
9	Przyłącze , obejście do wodomierza	kpl	1		
10	Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane 15mm	m	2,06		
11	Sedesy typu kompakt	szt	1		
12	Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem	szt	1		
13	Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego, pojedyncze 50mm	szt	1		
14	Uchwyty do rurociągów stalowych	szt	3,56		
15	Uchwyty do rurociągów z PCW 50mm	szt	1		
16	Uchwyty do rurociągów z PCW 110mm	szt	1		
17	Umycie grzejnika płytowego	szt	1		
18	Umywalki porcelanowe	szt	1		
19	Urządzenia sanitarne porcelanowe kompakt	szt	1		
20	Utylizacja odpadów zmieszanych i urządzeń zdemontowanych	m3	0,2		
21	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	2,12		
22	Woda	m3	0,007		
23	Wodomierz skrzydełkowy 15mm	szt	1		
24	Wsporniki do umywalek	szt	1		
25	Wymiana osprzętu elektrycznego-(4 gniazd+ 2 włączniki) Sprawdzenie instalacji elektrycznej	kpl	1		
26	Zawory kulowe mosiężne gwintowane do wody 15mm	szt	2		
27	Złącza elastyczne metalowe	szt	1		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Zestawienie sprzętu

Remont lokalu komunalnego socjalnego przy ulicy Lelewela 53C mieszkanie nr 1 w Słupsku

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,172		
2	Środek transportowy	m-g	0,016		
3	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,08		
	Razem		0,268		