

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PARTER - BIBLIOTEKA			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.2		ROBOTY REMONTOWE			
1.2.1		ROBOTY POSADZKOWE			
1	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - SPOINOWANIE	m ²		
d.1.	202 2805-05				
2.1	analogia	8,67+3,12	m ²	11,790	
				RAZEM	11,790
2	KNR AT-23	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
d.1.	0216-06				
2.1		8,88+9,0+5,2+4,8-0,9*4-0,8*2-19,22	m	3,460	
				RAZEM	3,460
3		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW klejone do podłoża	m ²		
d.1.	kalk. własna				
2.1		232,66-11,79-173,67	m ²	47,200	
				RAZEM	47,200
4	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09				
2.1		poz.3	m ²	47,200	
				RAZEM	47,200
5	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
2.1	1130-03	poz.3-11,38	m ²	35,820	
				RAZEM	35,820
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
d.1.	1105-03				
2.1		poz.3	m ²	47,200	
				RAZEM	47,200
7	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne	m		
d.1.	1113-07				
2.1		14,94-1+25,78-4,14+20,72-1,0+10,68-1,0*2+21,02-1,0-1,5+37,06-1,5-4,14+28,54-1,0*2-1,15-4,14*2-1,92+10,78-0,9	m	138,990	
				RAZEM	138,990
1.2.2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
8	KNR-W 2-02	Montaż rolet okiennych EI60	m ²		
d.1.	1038-01				
2.2		1,2*0,8	m ²	0,960	
				RAZEM	0,960
9	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - okleina CPL , klamka, zamek patentowy - DW2	m ²		
d.1.	1017-02				
2.2		parter 3*0,9*2,0	m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
10	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - okleina CPL, z kratką wentylacyjną, bulaj, klamka, zamek patentowy - DW3 i DW4	m ²		
d.1.	1017-02				
2.2		parter 0,9*2,0*3 0,8*2,0*1	m ² m ²	5,400 1,600	
				RAZEM	7,000
11	KNR AL-01	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi - SAM MONTAŻ	szt		
d.1.	0304-06				
2.2	analogia	parter 1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
d.1.	0129-02				
2.2		parter 13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
13	KNR-W 2-02	Ścianki systemowe szklane EI15 (system bezsłupowy, drzwi bezramowe wyposażone w samozamykacz)	m ²		
d.1.	1040-06				
2.2	analogia	4,14*3,05*2	m ²	25,254	
				RAZEM	25,254
1.2.3		ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 2.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		5,261	m ²	5,261	
				RAZEM	5,261
15 d.1. 2.3	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym. 60*30 cm -SPOINOWANIE	m ²		
		2,8*(1,37*2+1,4*2+1,2*4)-0,87*2,07*2-0,97*2,07	m ²	23,342	
		2,8*(2,89*4+1,61*2+1,55*2)-0,97*2,07*3	m ²	44,040	
		0,65*(2,45+0,65*2)	m ²	2,438	
		1,6*1,5	m ²	2,400	
				RAZEM	72,220
1.2.4		SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY			
16 d.1. 2.4	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi (płyta biała, gładka, tegular)	m ²		
		261,5-28,84-1,54-193,09	m ²	38,030	
				RAZEM	38,030
1.2.5		ROBOTY MALARSKIE			
17 d.1. 2.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT	m ²		
		435,261-405,261	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
18 d.1. 2.5	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		205,498	m ²	205,498	
				RAZEM	205,498
19 d.1. 2.5	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		3,15*(3,64*2+1,75*2)-1,6*1,5-1,15*1,56	m ²	29,763	
				RAZEM	29,763
1.3		Wyposażenie			
20 d.1.3	KNR 5-08 0701-11 analogia	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań) UWAGA: Poręcz ścienna stała	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1.3	KNR 5-08 0701-11 analogia	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań) UWAGA: Poręcz uchylna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		PIĘTRO - OPS			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2.2		ROBOTY REMONTOWE			
2.2.1		ROBOTY POSADZKOWE			
22 d.2. 2.1	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie	m		
		22,62+26,9+53,04+9,4+28,56+13,14+14,9+10,86-5,12*2-0,97*12-0,87*3-1,87*2	m	151,190	
				RAZEM	151,190
2.2.2		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
23 d.2. 2.2	kalk. własna	Ościeżnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, ościeżnice malowane proszkowo	szt.		
		3+5+2+1+1+1+1-13	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2. 2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - okleina CPL , klamka, zamek patentowy	m ²		
		piętro 0,9*2,0*3	m ²	5,400	
		0,8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	7,000
25 d.2. 2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - okleina CPL , kratka wentylacyjna, klamka, zamek patentowy	m ²		
		piętro 0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2. 2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - okleina CPL, z kratką wentylacyjną, bulaj, klamka, zamek patentowy <i>piętro</i> 0,9*2,0*5 0,8*2,0*2	m ² m ² m ²	 9,000 3,200	
				RAZEM	12,200
27 d.2. 2.2	KNR 2-02 1019-04 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o powierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykończone - okleina CPL, klamka, zamek patentowy SAM MONTAŻ <i>piętro</i> 1,8*2,0	m ² m ²	 3,600	
				RAZEM	3,600
28 d.2. 2.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elementów blokujących - samozamykacz do drzwi SAM MONTAŻ <i>piętro</i> 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2. 2.2	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (kolor biały, szyba bezpieczna, EIS30, napęd do automatycznych drzwi przemykowych wew/zew) Montaż wzmocnienia oraz napędu <i>piętro</i> 1,92*3,08	m ² m ²	 5,914	
				RAZEM	5,914
30 d.2. 2.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m <i>piętro</i> 20	szt szt	 20,000	
				RAZEM	20,000
31 d.2. 2.2		Montaż przesuwnej ścianki akustycznej 5,12x3,05 m wraz ze stalową konstrukcją nośną 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.2.3		ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE			
32 d.2. 2.3	KNR AT-43 0210-01 analogia	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.24) - zabudowa konstrukcji dachu do wymaganej klasy ochrony pożarowej R15 210,18-200	m ² m ²	 10,180	
				RAZEM	10,180
33 d.2. 2.3	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe i prysznicowe z HPL gr. 12mm (kompletne z drzwiami, uchwytami i klamkami) 2,1*(2,0+1,3)	m ² m ²	 6,930	
				RAZEM	6,930
2.2.4		SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY			
34 d.2. 2.4	KNR AT-43 0213-01	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi (płyta biała, gładka, tegular) 241,34-24,1-204,59	m ² m ²	 12,650	
				RAZEM	12,650
2.2.5		ROBOTY MALARSKIE			
35 d.2. 2.5	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT 232,594-218,594	m ² m ²	 14,000	
				RAZEM	14,000
36 d.2. 2.5	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 42,51	m ² m ²	 42,510	
				RAZEM	42,510
2.3		Wyposażenie			
37 d.2.3	KNR 5-08 0701-11 analogia	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań) UWAGA: Poręcz ścienna stała 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.2.3	KNR 5-08 0701-11 analogia	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 5 kg na ścianie (do 4 mocowań) UWAGA: Poręcz uchylna 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.2.3		Montaż lustra na ścianie (wymiar całkowity 420x160 cm, gr. 5mm, szlifowane)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		CZĘŚĆ WSPÓLNA			
3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3.2		ROBOTY REMONTOWE			
3.2.1		ROBOTY MUROWE			
40 d.3. NNRNKB 202 0167-02 2.1 analogia		(z.II) Ściany działowe budynków wielokondygnacyjnych o grubości 12 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD	m ²		
		1,5*(6+4,5)*2	m ²	31,500	
				RAZEM	31,500
3.2.2		SZYB WINDOWY			
41 d.3. kalk. własna 2.2		Montaż i dostawa kompletnego dźwigu osobowego i maszynowni o parametrach zgodnych z projektem budowlanym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2.3		ROBOTY POSADZKOWE			
42 d.3. kalk. własna 2.3		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - PCW klejone do podłoża	m ²		
		22,25	m ²	22,250	
		schody			
		17,4+1,55*0,166*27	m ²	24,347	
				RAZEM	46,597
43 d.3. KNR 2-02 1112-09 2.3		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.42	m ²	46,597	
				RAZEM	46,597
44 d.3. NNRNKB 202 1130-02 2.3 1130-03		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.42	m ²	46,597	
				RAZEM	46,597
45 d.3. KNR-W 2-02 1105-03 2.3		Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		poz.42	m ²	46,597	
				RAZEM	46,597
46 d.3. KNR 2-02 1113-07 2.3		Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie	m		
		29,38-1,92-1,6-1,2*2+16+0,166*27	m	43,942	
				RAZEM	43,942
47 d.3. kalk. własna 2.3		Zamontowanie wycieraczki wewnętrznej 150x80 cm w posadzce	m ²		
		1,5*0,8	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
3.2.4		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
48 d.3. KNR-W 2-02 1040-02 2.4		Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe (kolor biały, szyba bezpieczna, napęd do napowietrzania, wsp. U _{max} <1,30)	m ²		
		parter			
		1,6*3,76	m ²	6,016	
				RAZEM	6,016
49 d.3. KNR-W 2-02 1032-01 2.4 analogia		Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie (napęd elektryczny)	m ²		
		Montaż prowadnicy i napędu			
		parter			
		2,5*2,1	m ²	5,250	
				RAZEM	5,250
3.2.5		ELEWACJE			
50 d.3. KNR-W 2-02 0840-07 2.5		Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki o wym. 60*60 cm - cokół	m ²		
		13,51+9,72+3,22+5,45+6,47+8,67+3,81+1,2*19,63-44,41	m ²	29,996	
				RAZEM	29,996
51 d.3. kalk. własna 2.5		Wykonanie napisu na elewacji frontowej ze styroduru z zewnętrznym licem wykonanym z Plexiglasu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.3. 1207-01 2.5	KNR 2-02 analogia	Balustrady schodów zewnętrznych i wewnętrznych (profile ze stali nierdzewnej satynowanej) <i>schody wewnętrzne</i> 0,7+3,1+2,35+1,7+1,6 <i>schody zewnętrzne</i> 1,35+1,8	m m m	 9,450 3,150	
				RAZEM	12,600
53 d.3. 1220-04 2.5	KNR-W 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe - zadaszenie szklane 1,1*3,0	m ² m ²	 3,300	
				RAZEM	3,300
54 d.3. 1212-05 2.5	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,1*(12,2+14,5)-7,92	m ² m ²	 21,450	
				RAZEM	21,450
3.2.6		ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE			
55 d.3. 0811-02 2.6	KNR 2-02 0811-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III 1,55*(5,48+1,8)	m ² m ²	 11,284	
				RAZEM	11,284
56 d.3. 2009-03 2.6	KNR 2-02 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 26,83	m ² m ²	 26,830	
				RAZEM	26,830
57 d.3. 2009-02 2.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.55	m ² m ²	 11,284	
				RAZEM	11,284
3.2.7		ROBOTY MALARSKIE			
58 d.3. 2611-02 2.7	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT 168,114	m ² m ²	 168,114	
				RAZEM	168,114
59 d.3. 1505-01 2.7	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.58	m ² m ²	 168,114	
				RAZEM	168,114
3.2.8		UTWARDZENIE TERENU I POCHYLNIA ZEWNĘTRZNA			
60 d.3. 0102-05 2.8	KNR 2-31 0102-05 0102-06 analogia	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 38 cm głębokości koryta 27,5	m ² m ²	 27,500	
				RAZEM	27,500
61 d.3. 0407-02 2.8	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5,2+2+4,6+3,9	m m	 15,700	
				RAZEM	15,700
62 d.3. 0104-01 2.8	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.60	m ² m ²	 27,500	
				RAZEM	27,500
63 d.3. 0109-03 2.8	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.62	m ² m ²	 27,500	
				RAZEM	27,500
64 d.3. 0511-02 2.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 27,5	m ² m ²	 27,500	
				RAZEM	27,500
65 d.3. kalk. własna 2.8		Zamontowanie wycieraczki zewnętrznej 120x70 cm w skrzynce, wykonanie zagłębienia pod wymiar wycieraczki 0,7*1,2	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.2.9		Zieleń i mała architektura			
66 d.3. 2.9	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - grubość warstwy 5 cm	m ³		
		112*0,05*1,2	m ³	6,720	
				RAZEM	6,720
67 d.3. 2.9	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²		
		112	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
68 d.3. 2.9	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
		112	m ²	112,000	
				RAZEM	112,000
69 d.3. 2.9	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
70 d.3. 2.9	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
71 d.3. 2.9	KNR 2-21 0607-02	Kosze na śmieci	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2.10					
72 d.3. 2.10	KNR AT-43 0119-03 z.o. 4.2. analogia	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Krotność = 2	szt.		
		1,92*2	szt.	3,840	
				RAZEM	3,840
73 d.3. 2.10	KNR AT-43 0106-06 z.o. 4.1. z.o. 4.2. analogia	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06) Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Krotność = 2	m ²		
		1,92*1,5	m ²	2,880	
				RAZEM	2,880
74 d.3. 2.10	kalk. własna	Obudowa drzwi windy	m ²		
		2,3*2*0,12*2	m ²	1,104	
				RAZEM	1,104