

## PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa drogi powiatowej nr 3818W w m. Rybno ul. Długa w km 4+330 - 4+920 dł. 590 m

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>I. NAWIERZCHNIA JEZDNI kod CPV45233100-0</b>			
1	BCD poz. d.1 468	Mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm z transportem urobku na odl. do 10 km 566*6.0+(8.0+6.0)/2*24+(20.0+11.0)/2*6<skrzyżowanie>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3657.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3657.00</b>
2	BCD poz. d.1 276	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 3657.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3657.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3657.00</b>
3	BCD poz. d.1 281	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 3657.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3657.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3657.00</b>
4	BCD poz. d.1 376	Warstwa wyrównawczo-klinująca z betonu asfaltowego AC 16 W, dla kategorii ruchu KR-3, w ilości średnio 125 kg/m <sup>2</sup> , transport masy samochodami samowładowczymi do miejsca wbudowania 3657.0*0.125	t t	457.13	
				<b>RAZEM</b>	<b>457.13</b>
5	BCD poz. d.1 443	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR 3 grub. 4 cm, transport samochodami samowładowawczymi do miejsca wbudowania 3657	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3657.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3657.00</b>
<b>2</b>		<b>III. ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233142-6</b>			
6	BCD poz. d.2 96	Roboty ziemne wykonywane koparkami (odtworzenie i odmulenie rowów) , z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odkład na odległość do 10 km, z uformowaniem i wyrównaniem skarp 0.3*495	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	148.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.50</b>
7	BCD poz. d.2 563	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 5 cm z odwiezieniem ścinki na odkład 580.0*1.0+310*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	890.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>890.00</b>
8	BCD poz. d.2 296	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. gr. 10 cm 580*1.0+310*1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	890.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>890.00</b>

**OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**  
**zadanie pn.:**

***Przebudowa drogi powiatowej nr 3818W***  
***w m. Rybno ul. Długa***  
***w km 4+330 - 4+920 dł. 0,59 km***

1/ Kosztorys opracowano na podstawie zakresu robót określonego przez Inwestora oraz sporządzonego na tych podstawach przedmiaru robót.

Przebudowa drogi obejmuje wzmocnienie istniejącej jezdni poprzez wykonanie:

- sfrezowania istniejącej nawierzchni o gr. do 3 cm
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilości średnio 125 kg/m<sup>2</sup> na powierzchni 3657,0 m<sup>2</sup>
- wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 3657,0 m<sup>2</sup>
- odmulenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. grub. 10 cm, na powierzchni 890 m<sup>2</sup>.