



**DYREKCJA INWESTYCJI**  
**w KUTNIE Sp. z o.o.**  
**99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a**

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Obiekt:** Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości  
**Bielawki - gmina Kutno**  
dz. ewid. nr 23; 22/7; 19/7; 19/19; obręb: 0001 - Bielawki

**Inwestor:** Gmina Kutno  
ul. Wincentego Witosa 1  
99-300 Kutno

**Branża:** drogowa

# PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

**BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BIELAWKI - GMINA KUTNO**

Lokalizacja:

**BIELAWKI, GMINA KUTNO**

**dz. ewid. nr 23; 22/7; 19/7; 19/19; obręb: 0001 - Bielawki**

**jedn. ewid. Kutno**

Zamawiający:

**GMINA KUTNO**

**UL. WINCENTEGO WITOSA 1**

**99-300 KUTNO**

Opracowany przez:

**DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE SP. Z O.O.**

**99-300 KUTNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 10A**

Kosztorys sporządził

Borkowska

Marzanna

Data: 27.04.2023

Kluczula:

**CPV 45233140-2**

**BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BIELAWKI - GMINA KUTNO**

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: Bielawki budowa P

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 27.04.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>					
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1815		
<b>Razem rozdział 1: Roboty przygotowawcze</b>					
<b>2 Podbudowa</b>					
2	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV /łącznie 40 cm/ [RMS=2]	m2	923,0000		
3	KNR 2-31 114-1 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem RM=5,0MPa, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	923,0000		
4	KNR 2-31 114-2 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanego cementem RM=5,0MPa, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy dolnej pow.20 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/ [RMS=10]	m2	-923,0000		
5	KNR 2-31 114-5 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63,0 o gr.15 cm po zagęszczeniu	m2	923,0000		
6	KNR 2-31 114-7 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 warstwa górna o gr.8 cm po zagęszczeniu	m2	923,0000		
7	KNR 2-31 114-8 Podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy górnej pow.8 cm po zagęszczeniu /łącznie 10 cm/ [RMS=2]	m2	923,0000		
8	KNR 4-01 108-6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	369,2000		
9	KNR 4-01 108-8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km	m3	369,2000		
<b>Razem rozdział 2: Podbudowa</b>					
<b>3 Nawierzchnia</b>					
10	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	48,0000		
11	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	48,0000		
12	KNR 2-31 311-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr.4 cm po zagęszczeniu	m2	48,0000		
13	KNR 2-31 1004-6 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	48,0000		
14	KNR 2-31 1004-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	48,0000		
15	KNR 2-31 311-5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70 , warstwa ścieralna o gr.3 cm po zagęszczeniu	m2	48,0000		
16	KNR 2-31 311-6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S KR1-2 50/70, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy ścieralnej pow.3 cm po zagęszczeniu /łącznie 4 cm/	m2	48,0000		
<b>Razem rozdział 3: Nawierzchnia</b>					
<b>4 Obsługa geodezyjna</b>					
17	KNR 2-01 0-0 Obsługa geodezyjna	kpl	1,0000		

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Razem rozdział 4: Obsługa geodezyjna</b>					
<b>Razem kosztorys: BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI BIELAWKI - GMINA KUTNO</b>					
<b>VAT (23%)</b>					
<b>Razem kosztorys + VAT</b>					