

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka
ADRES INWESTYCJI : Gmina Nowa Wieś Wielka
INWESTOR : Gmina Nowa Wieś Wielka
ADRES INWESTORA : ul. Ogrodowa 2; 86-060 Nowa Wieś Wielka
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -

DATA OPRACOWANIA : 10.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.09.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja oświetlenia drogowego na infrastrukturze ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Gmina Nowa Wieś Wielka			
1	d.1 kalk. własna	Przeprowadzenie instruktaży wykonania i zabezpieczenia miejsc pracy; - Wypisanie poleceń do przeprowadzenia prac pod napięciem; - Pisemne zgłoszenie zamiaru przystąpienia do pracy do Rejonowej Dyspozycji Ruchu (RDR) lub Posterunku Energetycznego (PE); - Ustalenie z koordynującym w Enea Operator stosownych środków łączności; - Uzyskania zgody przez kierującego zespołem na rozpoczęcie prac, od koordynującego w Enea Operator; Zgłoszenia zakończenia pracy przez kierującego zespołem do koordynującego w Enea Operator. 36	kpl. kpl.	 36,000	 36,000
				RAZEM	36,000
2	d.1 kalk. własna	Przygotowanie stanowiska do prac pod napięciem: - zaizolowanie strefy pracy - sprawdzenie poprawności zaizolowania strefy pracy , - wykonanie prac przewidzianych w poleceniu 536	kpl. kpl.	 536,000	 536,000
				RAZEM	536,000
3	KNNR 9 d.1 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED1 - S6 348	kpl. kpl.	 348,000	 348,000
				RAZEM	348,000
4	KNNR 9 d.1 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED2 - S5 137	kpl. kpl.	 137,000	 137,000
				RAZEM	137,000
5	KNNR 9 d.1 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED3 - S3 35	kpl. kpl.	 35,000	 35,000
				RAZEM	35,000
6	KNNR 9 d.1 1005-01	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa LED4 - S4 24	kpl. kpl.	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
7	d.1 wycena indywidualna	Wywożenie do utylizacji opraw z demontażu 18	mp mp	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
8	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja opraw i źródeł 544	szt szt	 544,000	 544,000
				RAZEM	544,000