


Profil podłużny kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej  
w m. Wrzawy oraz Pączek Gorzycki,  
Skala 1:1000/100



W miejscach skrzyżowań projektowanej kanalizacji sanitarnej i tłocznej z infrastrukturą techniczną podziemną, roboty wykonanać ręcznie pod nadzorem dyspozytorów poszczególnych sieci. Wszystkie rurociągi gazowe w miejscu skrzyżowań z projektowaną kanalizacją sanitarną podczas wykonywania robót sanitarnych oczyścić i ponownie zaizolowano izolacją PE pod nadzorem przedstawiciela ZG Tarnobrzeg.

Trójniki oraz mufy redukcyjne w wykonaniu PE zgrzewane elektrooporowo.

LEGENDA:

- DG - drogi Gminne
- DP - drogi Powiatowe
- DW - drogi Wojewódzkie

SPECYFIKĘ UZBROJENIA PODZIEMNEGO ZWERYFIKOWAĆ Z MAPĄ SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWĄ UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE KOLIZJE INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ Z NOWOPROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ CIŚNIENIOWĄ PODCZAS WYKOPÓW NALEŻY UWAGAĆ GDY MOGĄ SIĘ POJAWIĆ INSTALACJE PODZIEMNE NIEZINWENTARYZOWANE. ROBOTY ZIEMNE WYKONYWAĆ RĘCZNIE I POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DYSPOZENTÓW SIECI PODZIEMNYCH.

RZĘDNE KOŃCOWE POSADOWIENIA RUROCIĄGU DOSTOSOWAĆ DO FAKTYCZNYCH RZĘDNYCH RUROCIĄGÓW ISTNIEJĄCYCH NA PROJEKTOWANYM TERENIE WYSTĘPUJE WYSOKI POZIOM WÓD GRUNTOWYCH. POMPOWNIENIE WYPOSAŻYĆ W SYSTEM DOGĄŻAJĄCY ZABEZPIECZAJĄCY PRZED JEJ EWENTUALNYM WYPORĘM.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI			38-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20 mok.k@interia.pl tel. 692 963 726	
Inwestor:	GMINA GORZYCE ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce			
Temat:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w m. Gorzyce, gm. Gorzyce, pow. tarnobrzeński			Nr rys. 2.12
Rysunek:	Profil podłużny kanalizacji ciśnieniowej W17- P134			Skala: 1:1000/100
Projektant:	Imię i Nazwisko: inż. Krzysztof Buczyński	Uprawnienia: 142/Tbg/98	Data: 09.2016	Podpis:
Opracował:	inż. Mariusz Rozmus	-	09.2016	
Opracowała:	mgr inż. Agata Ujda	-	09.2016	
Sprawił:	mgr inż. Anna Malinowska	PDK/0175/PWOS/05	09.2016	