

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - Świetlica wiejska w m. Ostrów, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Ostrów, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

GMINA OLSZÓWKA INWESTOR:
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289
WÓJT
Włodzisław Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe - Świetlica wiejska w m. Ostrów, gm. Olszówka			
1		Oczyszczenie i zmycie elewacji	m ²		
d.1		Krotność = 0.65			
		28.97*3.50-(1.50*1.50*5+0.90*1.50*2+3.0*3.0+1.50*2.60*2)	m ²	70.645	
		12.0*5.20-0.90*1.20*2+12.0*5.20-(0.90*2.20+0.90*1.20)	m ²	119.580	
				RAZEM	190.225
2		Zagruntowanie powierzchni +odgrzybianie	m ²		
d.1		poz.1	m ²	190.225	
				RAZEM	190.225
3		Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi	m ²		
d.1		poz.1	m ²	190.225	
				RAZEM	190.225
4		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1		12.0*4.0*2	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
5		Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1		(poz.:1,2,3)			