
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Odbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku Zdrój

ADRES INWESTYCJI: Łądek Zdrój, ul. Kościelna Nr 31

NAZWA INWESTORA: GMINA ŁĄDEK ZDRÓJ

ADRES INWESTORA: 57-340 Łądek Zdrój, ul. Rynek nr 31.

WYKONAWCA: "BUDO-PROJEKT" Agnieszka Wąsik

ADRES WYKONAWCY: 57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza Nr 26/4

BRANŻE: Ogólnobudowlana - remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Robert Wąsik

DATA OPRACOWANIA: 22.10.2024 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--|--|------|---------|--------|
| OBMIAR: Remont i odbudowa po zalaniu Szkoły Podstawowej Nr 1 - Łądek Zdrój - Etap I | | | | | |
| 1 | | Remont pomieszczenia sali lekcyjnej O 17 | | | |
| 1 d.1 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,60 * (6,13 * 2 + 8,50 * 2) | m2 | 46,816 | |
| | | | | RAZEM | 46,816 |
| 2 d.1 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,50 | m2 | 52,105 | |
| | | | | RAZEM | 52,105 |
| 3 d.1 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 52,105 | m2 | 52,105 | |
| | | | | RAZEM | 52,105 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0818-05 wycena indywidualna | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,50 | m2 | 52,105 | |
| | | | | RAZEM | 52,105 |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | 1,00 * 1,60 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 1,60 * (6,13 * 2 + 8,50 * 2) | m2 | 46,816 | |
| | | | | RAZEM | 46,816 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,50 * 0,15 | m3 | 7,816 | |
| | | | | RAZEM | 7,816 |
| 8 d.1 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe. | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,50 * 0,15 | m3 | 7,816 | |
| | | | | RAZEM | 7,816 |
| 9 d.1 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,50 * 0,15 * 2 + 1,60 * (6,13 * 2 + 8,50 * 2) * 0,02 | m3 | 16,568 | |
| | | | | RAZEM | 16,568 |
| 10 d.1 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 1,60 * (8,50 * 2 + 6,13 * 2) | m2 | 46,816 | |
| | | | | RAZEM | 46,816 |
| 11 d.1 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|------|---------|---------|
| | | 46,82 * 0,02 + 7,82 + 7,82 | m3 | 16,576 | |
| | | | | RAZEM | 16,576 |
| 12 d.1 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 * 2 | m2 | 3,690 | |
| | | | | RAZEM | 3,690 |
| 13 d.1 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 10 cm piasku | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,50 * 0,10 | m3 | 5,211 | |
| | | | | RAZEM | 5,211 |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,50 | m2 | 52,105 | |
| | | | | RAZEM | 52,105 |
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 10 cm, | m2 | | |
| | | 52,105 | m2 | 52,105 | |
| | | | | RAZEM | 52,105 |
| 16 d.1 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 12 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 52,105 * 0,12 | m3 | 6,253 | |
| | | | | RAZEM | 6,253 |
| 17 d.1 | KNR 4-01 0303-04 wycena indywidualna | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - zamurowanie drzwi do pedagoga. | m2 | | |
| | | 0,80 * 2,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 18 d.1 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,60 * (8,50 * 2 + 6,13 * 2) | m2 | 46,816 | |
| | | | | RAZEM | 46,816 |
| 19 d.1 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 46,82 | m2 | 46,820 | |
| | | | | RAZEM | 46,820 |
| 20 d.1 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,45 * (8,50 * 2 + 6,13 * 2) | m2 | 100,947 | |
| | | | | RAZEM | 100,947 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|------|---------|--------|
| 21 d.1 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,50 | m2 | 52,105 | |
| | | | | RAZEM | 52,105 |
| 22 d.1 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |
| | | 1,60 * 1,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 23 d.1 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 24 d.1 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 25 d.1 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 26 d.1 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 27 d.1 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,50 | m2 | 52,105 | |
| | | | | RAZEM | 52,105 |
| 28 d.1 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,50 | m2 | 52,105 | |
| | | | | RAZEM | 52,105 |
| 29 d.1 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 6,13 * 2 + 8,50 * 2 - 0,90 | m | 28,360 | |
| | | | | RAZEM | 28,360 |
| 30 d.1 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 31 d.1 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--|--|------|---------|--------|
| | | 4 | kpl. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 32 d.1 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 4 | kpl | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 33 d.1 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Remont pomieszczenia sali lekcyjnej O 18 | | | |
| 34 d.2 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,60 * (6,13 * 2 + 8,45 * 2) | m2 | 46,656 | |
| | | | | RAZEM | 46,656 |
| 35 d.2 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,45 | m2 | 51,799 | |
| | | | | RAZEM | 51,799 |
| 36 d.2 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 51,80 | m2 | 51,800 | |
| | | | | RAZEM | 51,800 |
| 37 d.2 | KNR 4-01 0818-05 wycena indywidualna | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,45 | m2 | 51,799 | |
| | | | | RAZEM | 51,799 |
| 38 d.2 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | 1,00 * 1,60 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 39 d.2 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 1,60 * (6,13 * 2 + 8,45 * 2) | m2 | 46,656 | |
| | | | | RAZEM | 46,656 |
| 40 d.2 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,45 * 0,15 | m3 | 7,770 | |
| | | | | RAZEM | 7,770 |
| 41 d.2 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe. | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,45 * 0,15 | m3 | 7,770 | |
| | | | | RAZEM | 7,770 |
| 42 d.2 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,45 * 0,15 * 2 + 1,60 * (6,13 * 2 + 8,45 * 2) * 0,02 | m3 | 16,473 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 16,473 |
| 43 d.2 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 1,60 * (8,45 * 2 + 6,13 * 2) | m2 | 46,656 | |
| | | | | RAZEM | 46,656 |
| 44 d.2 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 46,66 * 0,02 + 7,77 + 7,77 | m3 | 16,473 | |
| | | | | RAZEM | 16,473 |
| 45 d.2 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 | m2 | 1,845 | |
| | | | | RAZEM | 1,845 |
| 46 d.2 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 10 cm piasku | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,45 * 0,10 | m3 | 5,180 | |
| | | | | RAZEM | 5,180 |
| 47 d.2 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,45 | m2 | 51,799 | |
| | | | | RAZEM | 51,799 |
| 48 d.2 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 10 cm, | m2 | | |
| | | 51,78 | m2 | 51,780 | |
| | | | | RAZEM | 51,780 |
| 49 d.2 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 12 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 51,80 * 0,12 | m3 | 6,216 | |
| | | | | RAZEM | 6,216 |
| 50 d.2 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,60 * (8,45 * 2 + 6,13 * 2) | m2 | 46,656 | |
| | | | | RAZEM | 46,656 |
| 51 d.2 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 46,66 | m2 | 46,660 | |
| | | | | RAZEM | 46,660 |
| 52 d.2 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|------|---------|---------|
| | | 3,45 * (8,45 * 2 + 6,13 * 2) | m2 | 100,602 | |
| | | | | RAZEM | 100,602 |
| 53 d.2 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,45 | m2 | 51,799 | |
| | | | | RAZEM | 51,799 |
| 54 d.2 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |
| | | 1,60 * 1,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 55 d.2 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 56 d.2 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 57 d.2 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 58 d.2 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 59 d.2 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,45 | m2 | 51,799 | |
| | | | | RAZEM | 51,799 |
| 60 d.2 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,45 | m2 | 51,799 | |
| | | | | RAZEM | 51,799 |
| 61 d.2 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 6,13 * 2 + 8,45 * 2 - 0,90 | m | 28,260 | |
| | | | | RAZEM | 28,260 |
| 62 d.2 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|--|------|---------|--------|
| 63 d.2 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 64 d.2 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl. | | |
| | | 4 | kpl. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 65 d.2 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 3 | | Remont pomieszczenia pedagoga | | | |
| 66 d.3 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Cięśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,60 * (5,10 * 2 + 2,50 * 2) | m2 | 24,320 | |
| | | | | RAZEM | 24,320 |
| 67 d.3 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 2,50 * 5,10 | m2 | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 68 d.3 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 2,50 * 5,10 | m2 | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 69 d.3 | KNR 4-01 0818-05 wycena indywidualna | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 2,50 * 5,10 | m2 | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 70 d.3 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 1,60 * (2,50 * 2 + 5,10 * 2) | m2 | 24,320 | |
| | | | | RAZEM | 24,320 |
| 71 d.3 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | 2,50 * 5,10 * 0,15 | m3 | 1,913 | |
| | | | | RAZEM | 1,913 |
| 72 d.3 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe. | m3 | | |
| | | 1,913 | m3 | 1,913 | |
| | | | | RAZEM | 1,913 |
| 73 d.3 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 1,93 * 2 + 24,32 * 0,02 | m3 | 4,346 | |
| | | | | RAZEM | 4,346 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|------|---------|--------|
| 74 d.3 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 1,60 * (2,50 * 2 + 5,10 * 2) | m2 | 24,320 | |
| | | | | RAZEM | 24,320 |
| 75 d.3 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 24,32 * 0,02 + 1,913 * 2 | m3 | 4,312 | |
| | | | | RAZEM | 4,312 |
| 76 d.3 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 | m2 | 1,845 | |
| | | | | RAZEM | 1,845 |
| 77 d.3 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 10 cm piasku | m3 | | |
| | | 2,50 * 5,10 * 0,10 | m3 | 1,275 | |
| | | | | RAZEM | 1,275 |
| 78 d.3 | KNR 4-01 0303-04 wycena indywidualna | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej - zamurowanie drzwi do pedagoga. | m2 | | |
| | | 0,80 * 2,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 79 d.3 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 2,50 * 5,10 | m2 | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 80 d.3 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 8 cm, | m2 | | |
| | | 2,50 * 5,10 | m2 | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 81 d.3 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 10 cm, | m2 | | |
| | | 12,75 | m2 | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 82 d.3 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 12 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 12,75 * 0,12 | m3 | 1,530 | |
| | | | | RAZEM | 1,530 |
| 83 d.3 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,60 * (2,50 * 2 + 5,10 * 2) | m2 | 24,320 | |
| | | | | RAZEM | 24,320 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---|---|------|---------|--------|
| 84 d.3 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 24,32 | m2 | 24,320 | |
| | | | | RAZEM | 24,320 |
| 85 d.3 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,45 * (2,50 * 2 + 5,10 * 2) | m2 | 52,440 | |
| | | | | RAZEM | 52,440 |
| 86 d.3 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 2,50 * 5,10 | m2 | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 87 d.3 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 88 d.3 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 89 d.3 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 90 d.3 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 91 d.3 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 2,50 * 5,10 | m2 | 12,750 | |
| | | | | RAZEM | 12,750 |
| 92 d.3 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 1,75 | m2 | 1,750 | |
| | | | | RAZEM | 1,750 |
| 93 d.3 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 2,50 * 2 + 5,10 * 2 - 0,90 | m | 14,300 | |
| | | | | RAZEM | 14,300 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|--|------|---------|--------|
| 94 d.3 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 95 d.3 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 96 d.3 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 97 d.3 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 4 | | Remont pomieszczenia sali lekcyjnej O 15 | | | |
| 98 d.4 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,60 * (6,13 * 2 + 8,65 * 2) | m2 | 47,296 | |
| | | | | RAZEM | 47,296 |
| 99 d.4 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,65 | m2 | 53,025 | |
| | | | | RAZEM | 53,025 |
| 100 d.4 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 53,025 | m2 | 53,025 | |
| | | | | RAZEM | 53,025 |
| 101 d.4 | KNR 4-01 0818-05 wycena indywidualna | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,65 | m2 | 53,025 | |
| | | | | RAZEM | 53,025 |
| 102 d.4 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | 1,00 * 1,60 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 103 d.4 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 1,60 * (6,13 * 2 + 8,65 * 2) | m2 | 47,296 | |
| | | | | RAZEM | 47,296 |
| 104 d.4 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,65 * 0,15 | m3 | 7,954 | |
| | | | | RAZEM | 7,954 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|--------|
| 105 d.4 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe. | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,65 * 0,15 | m3 | 7,954 | |
| | | | | RAZEM | 7,954 |
| 106 d.4 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,65 * 0,15 * 2 + 1,60 * (6,13 * 2 + 8,65 * 2) * 0,02 | m3 | 16,853 | |
| | | | | RAZEM | 16,853 |
| 107 d.4 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 1,60 * (8,65 * 2 + 6,13 * 2) | m2 | 47,296 | |
| | | | | RAZEM | 47,296 |
| 108 d.4 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 47,296 * 0,02 + 7,954 * 2 | m3 | 16,854 | |
| | | | | RAZEM | 16,854 |
| 109 d.4 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 | m2 | 1,845 | |
| | | | | RAZEM | 1,845 |
| 110 d.4 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 10 cm piasku | m3 | | |
| | | 6,13 * 8,65 * 0,10 | m3 | 5,302 | |
| | | | | RAZEM | 5,302 |
| 111 d.4 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,65 | m2 | 53,025 | |
| | | | | RAZEM | 53,025 |
| 112 d.4 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 10 cm, | m2 | | |
| | | 53,025 | m2 | 53,025 | |
| | | | | RAZEM | 53,025 |
| 113 d.4 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 12 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 53,025 * 0,12 | m3 | 6,363 | |
| | | | | RAZEM | 6,363 |
| 114 d.4 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,60 * (8,65 * 2 + 6,13 * 2) | m2 | 47,296 | |
| | | | | RAZEM | 47,296 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|---------|
| 115 d.4 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 47,296 | m2 | 47,296 | |
| | | | | RAZEM | 47,296 |
| 116 d.4 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,45 * (8,65 * 2 + 6,13 * 2) | m2 | 101,982 | |
| | | | | RAZEM | 101,982 |
| 117 d.4 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,65 | m2 | 53,025 | |
| | | | | RAZEM | 53,025 |
| 118 d.4 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |
| | | 1,60 * 1,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 119 d.4 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 120 d.4 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 121 d.4 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 122 d.4 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 123 d.4 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,65 | m2 | 53,025 | |
| | | | | RAZEM | 53,025 |
| 124 d.4 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 6,13 * 8,65 | m2 | 53,025 | |
| | | | | RAZEM | 53,025 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|--|------|---------|--------|
| 125 d.4 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 6,13 * 2 + 8,65 * 2 - 0,90 | m | 28,660 | |
| | | | | RAZEM | 28,660 |
| 126 d.4 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 127 d.4 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 128 d.4 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 5 | | Remont pomieszczenia sali lekcyjnej O 23 | | | |
| 129 d.5 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,60 * (4,40 * 2 + 9,15 * 2) | m2 | 43,360 | |
| | | | | RAZEM | 43,360 |
| 130 d.5 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 9,15 * 4,40 | m2 | 40,260 | |
| | | | | RAZEM | 40,260 |
| 131 d.5 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 9,15 * 4,40 | m2 | 40,260 | |
| | | | | RAZEM | 40,260 |
| 132 d.5 | KNR 4-01 0818-05 wycena indywidualna | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 9,15 * 4,40 | m2 | 40,260 | |
| | | | | RAZEM | 40,260 |
| 133 d.5 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | 1,00 * 1,20 | m2 | 1,200 | |
| | | | | RAZEM | 1,200 |
| 134 d.5 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 1,60 * (4,40 * 2 + 9,15 * 2) | m2 | 43,360 | |
| | | | | RAZEM | 43,360 |
| 135 d.5 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | 4,40 * 9,15 * 0,15 | m3 | 6,039 | |
| | | | | RAZEM | 6,039 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|--------|
| 136 d.5 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe. | m3 | | |
| | | 4,40 * 9,15 * 0,15 | m3 | 6,039 | |
| | | | | RAZEM | 6,039 |
| 137 d.5 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 6,039 * 2 + 43,36 * 0,02 | m3 | 12,945 | |
| | | | | RAZEM | 12,945 |
| 138 d.5 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 1,60 * (4,40 * 2 + 9,15 * 2) | m2 | 43,360 | |
| | | | | RAZEM | 43,360 |
| 139 d.5 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 12,945 | m3 | 12,945 | |
| | | | | RAZEM | 12,945 |
| 140 d.5 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 | m2 | 1,845 | |
| | | | | RAZEM | 1,845 |
| 141 d.5 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 10 cm piasku | m3 | | |
| | | 4,40 * 9,15 * 0,10 | m3 | 4,026 | |
| | | | | RAZEM | 4,026 |
| 142 d.5 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 4,40 * 9,15 | m2 | 40,260 | |
| | | | | RAZEM | 40,260 |
| 143 d.5 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 10 cm, | m2 | | |
| | | 40,26 | m2 | 40,260 | |
| | | | | RAZEM | 40,260 |
| 144 d.5 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 12 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 4,40 * 9,15 * 0,12 | m3 | 4,831 | |
| | | | | RAZEM | 4,831 |
| 145 d.5 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,60 * (4,40 * 2 + 9,15 * 2) | m2 | 43,360 | |
| | | | | RAZEM | 43,360 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|--------|
| 146 d.5 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 43,36 | m2 | 43,360 | |
| | | | | RAZEM | 43,360 |
| 147 d.5 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,45 * (4,40 * 2 + 9,15 * 2) | m2 | 93,495 | |
| | | | | RAZEM | 93,495 |
| 148 d.5 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 4,40 * 9,15 | m2 | 40,260 | |
| | | | | RAZEM | 40,260 |
| 149 d.5 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |
| | | 1,60 * 1,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 150 d.5 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 151 d.5 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 152 d.5 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 153 d.5 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 154 d.5 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 4,40 * 9,15 | m2 | 40,260 | |
| | | | | RAZEM | 40,260 |
| 155 d.5 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 4,40 * 9,15 | m2 | 40,260 | |
| | | | | RAZEM | 40,260 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|--|------|---------|--------|
| 156 d.5 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyścienne z polichloru winylu zgrzewane | m | | |
| | | 4,40 * 2 + 9,15 * 2 - 0,90 | m | 26,200 | |
| | | | | RAZEM | 26,200 |
| 157 d.5 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 158 d.5 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 159 d.5 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 160 d.5 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | | Remont pomieszczenia pokoju nauczycielskiego | | | |
| 161 d.6 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,60 * (9,20 * 2 + 5,95 * 2) | m2 | 48,480 | |
| | | | | RAZEM | 48,480 |
| 162 d.6 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z płytek, pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 5,95 * 9,20 | m2 | 54,740 | |
| | | | | RAZEM | 54,740 |
| 163 d.6 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 5,95 * 9,20 | m2 | 54,740 | |
| | | | | RAZEM | 54,740 |
| 164 d.6 | KNR 4-01 0811-07 wycena indywidualna | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 5,95 * 9,20 | m2 | 54,740 | |
| | | | | RAZEM | 54,740 |
| 165 d.6 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | 1,00 * 1,20 | m2 | 1,200 | |
| | | | | RAZEM | 1,200 |
| 166 d.6 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 1,60 * (9,20 * 2 + 5,95 * 2) | m2 | 48,480 | |
| | | | | RAZEM | 48,480 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|--------|
| 167 d.6 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | 5,95 * 9,20 * 0,15 | m3 | 8,211 | |
| | | | | RAZEM | 8,211 |
| 168 d.6 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe. | m3 | | |
| | | 5,95 * 9,20 * 0,15 | m3 | 8,211 | |
| | | | | RAZEM | 8,211 |
| 169 d.6 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 8,211 * 2 + 48,48 * 0,02 | m3 | 17,392 | |
| | | | | RAZEM | 17,392 |
| 170 d.6 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odrzysanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 1,60 * (5,95 * 2 + 9,20 * 2) | m2 | 48,480 | |
| | | | | RAZEM | 48,480 |
| 171 d.6 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 17,39 | m3 | 17,390 | |
| | | | | RAZEM | 17,390 |
| 172 d.6 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 | m2 | 1,845 | |
| | | | | RAZEM | 1,845 |
| 173 d.6 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 10 cm piasku | m3 | | |
| | | 5,95 * 9,20 * 0,10 | m3 | 5,474 | |
| | | | | RAZEM | 5,474 |
| 174 d.6 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 5,95 * 9,20 | m2 | 54,740 | |
| | | | | RAZEM | 54,740 |
| 175 d.6 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 10 cm, | m2 | | |
| | | 54,74 | m2 | 54,740 | |
| | | | | RAZEM | 54,740 |
| 176 d.6 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 12 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 5,95 * 9,20 * 0,12 | m3 | 6,569 | |
| | | | | RAZEM | 6,569 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|--|------|---------|---------|
| 177 d.6 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. 1,60 * (5,95 * 2 + 9,20 * 2) | m2 | | |
| | | | m2 | 48,480 | |
| | | | | RAZEM | 48,480 |
| 178 d.6 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. 48,48 | m2 | | |
| | | | m2 | 48,480 | |
| | | | | RAZEM | 48,480 |
| 179 d.6 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. 3,45 * (5,95 * 2 + 9,20 * 2) | m2 | | |
| | | | m2 | 104,535 | |
| | | | | RAZEM | 104,535 |
| 180 d.6 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. 5,95 * 9,20 | m2 | | |
| | | | m2 | 54,740 | |
| | | | | RAZEM | 54,740 |
| 181 d.6 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm 1,60 * 1,00 | m2 | | |
| | | | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 182 d.6 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 183 d.6 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 184 d.6 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 185 d.6 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 186 d.6 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, 5,95 * 9,20 | m2 | | |
| | | | m2 | 54,740 | |
| | | | | RAZEM | 54,740 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|--|------|---------|---------|
| 187 d.6 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 5,95 * 9,20 | m2 | 54,740 | |
| | | | | RAZEM | 54,740 |
| 188 d.6 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyściennie z polichloru winylu zgrzewane | m | | |
| | | 5,95 * 2 + 9,20 * 2 - 0,90 | m | 29,400 | |
| | | | | RAZEM | 29,400 |
| 189 d.6 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 190 d.6 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 191 d.6 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 192 d.6 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 7 | | Remont ciągów komunikacyjnych przy salach lekcyjnych, budynek główny. | | | |
| 193 d.7 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Cięśniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,60 * (2,50 + 7,70 + 2,50 + 4,05 + 9,70 + 2,15 + 0,70 + 0,70 + 2,80 + 10,50 + 0,20 * 2 + 10,50 - 0,9 + 1,95 + 1,95 + 9,70 + 1,58) | m2 | 109,568 | |
| | | | | RAZEM | 109,568 |
| 194 d.7 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z płytek, pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 2,50 * 7,70 + 9,70 * 2,50 + 6,15 * 3,12 + 10,50 * 1,50 | m2 | 78,438 | |
| | | | | RAZEM | 78,438 |
| 195 d.7 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 78,44 | m2 | 78,440 | |
| | | | | RAZEM | 78,440 |
| 196 d.7 | KNR 4-01 0807-04 wycena indywidualna | Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej | m2 | | |
| | | 78,44 | m2 | 78,440 | |
| | | | | RAZEM | 78,440 |
| 197 d.7 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|---------|
| | | $1,60 * (2,50 + 7,70 + 2,50 + 4,05 + 9,70 + 2,15 + 0,70 + 0,70 + 2,80 + 10,50 + 0,20 * 2 + 10,50 - 0,9 + 1,95 + 1,95 + 9,70 + 1,58)$ | m2 | 109,568 | |
| | | | | RAZEM | 109,568 |
| 198 d.7 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 15 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | $78,44 * 0,15$ | m3 | 11,766 | |
| | | | | RAZEM | 11,766 |
| 199 d.7 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe. | m3 | | |
| | | $78,44 * 0,15$ | m3 | 11,766 | |
| | | | | RAZEM | 11,766 |
| 200 d.7 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | $11,77 * 2 + 109,57 * 0,02$ | m3 | 25,731 | |
| | | | | RAZEM | 25,731 |
| 201 d.7 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 109,57 | m2 | 109,570 | |
| | | | | RAZEM | 109,570 |
| 202 d.7 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | $109,57 * 0,02 + 11,77 * 2$ | m3 | 25,731 | |
| | | | | RAZEM | 25,731 |
| 203 d.7 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 10 cm piasku | m3 | | |
| | | $78,44 * 0,10$ | m3 | 7,844 | |
| | | | | RAZEM | 7,844 |
| 204 d.7 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 78,44 | m2 | 78,440 | |
| | | | | RAZEM | 78,440 |
| 205 d.7 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 10 cm, | m2 | | |
| | | 78,44 | m2 | 78,440 | |
| | | | | RAZEM | 78,440 |
| 206 d.7 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 12 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | $78,44 * 0,12$ | m3 | 9,413 | |
| | | | | RAZEM | 9,413 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|---------|
| 207 d.7 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | $1,60 * (2,50 + 7,70 + 2,50 + 4,05 + 9,70 + 2,15 + 0,70 + 0,70 + 2,80 + 10,50 + 0,20 * 2 + 10,50 - 0,9 + 1,95 + 1,95 + 9,70 + 1,58)$ | m2 | 109,568 | |
| | | | | RAZEM | 109,568 |
| 208 d.7 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | $1,60 * (2,50 + 7,70 + 2,50 + 4,05 + 9,70 + 2,15 + 0,70 + 0,70 + 2,80 + 10,50 + 0,20 * 2 + 10,50 - 0,9 + 1,95 + 1,95 + 9,70 + 1,58)$ | m2 | 109,568 | |
| | | | | RAZEM | 109,568 |
| 209 d.7 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | $3,50 * (2,50 + 7,70 + 2,50 + 4,05 + 9,70 + 2,15 + 0,70 + 0,70 + 2,80 + 10,50 + 0,20 * 2 + 10,50 - 0,9 + 1,95 + 1,95 + 9,70 + 1,58)$ | m2 | 239,680 | |
| | | | | RAZEM | 239,680 |
| 210 d.7 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 78,44 | m2 | 78,440 | |
| | | | | RAZEM | 78,440 |
| 211 d.7 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 212 d.7 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 213 d.7 | KNR K-01 0103-07 analogia | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni przez groszkowanie. | m2 | | |
| | | 78,44 | m2 | 78,440 | |
| | | | | RAZEM | 78,440 |
| 214 d.7 | KNR 2-02 1116-07 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm - epoksydowe warstwy gruntująco - szczepne, wyrównujące podłoże. | m2 | | |
| | | 78,44 | m2 | 78,440 | |
| | | | | RAZEM | 78,440 |
| 215 d.7 | KNR 2-02 1116-03 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm, z obróbką dylatacji przeciwskurczowych masami elastycznymi. Parametry: - wytrzymałość na ściskanie min 80 N/mm2, - antypoślizgowość R10 - R12, - wysoka odporność chemiczna, - wymagany atest higieniczny, zgodny z normą PN-EN 13813, - zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9, | m2 | | |
| | | 78,44 | m2 | 78,440 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--|--|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 78,440 |
| 216 d.7 | KNR 2-02 1113-06 analogia | Cokoliki wykończone posadzką epoksydową o wys. 10 cm, bez wyoblenia. | m | | |
| | | $2,50 + 7,70 + 2,50 + 4,05 + 9,70 + 2,15 + 0,70 + 0,70 + 2,80 + 10,50 + 0,20 * 2 + 10,50 - 0,9 + 1,95 + 1,95 + 9,70 + 1,58$ | m | 68,480 | |
| | | | | RAZEM | 68,480 |
| 8 | | Remont pomieszczenia sali lekcyjnej O 11 | | | |
| 217 d.8 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | $1,40 * (5,60 * 2 + 8,70 * 2)$ | m2 | 40,040 | |
| | | | | RAZEM | 40,040 |
| 218 d.8 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | $5,60 * 8,70$ | m2 | 48,720 | |
| | | | | RAZEM | 48,720 |
| 219 d.8 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | $5,60 * 8,70$ | m2 | 48,720 | |
| | | | | RAZEM | 48,720 |
| 220 d.8 | KNR 4-01 0818-05 wycena indywidualna | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | $5,60 * 8,70$ | m2 | 48,720 | |
| | | | | RAZEM | 48,720 |
| 221 d.8 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | $1,45 * 1,50$ | m2 | 2,175 | |
| | | | | RAZEM | 2,175 |
| 222 d.8 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | $1,40 * (5,60 * 2 + 8,70 * 2)$ | m2 | 40,040 | |
| | | | | RAZEM | 40,040 |
| 223 d.8 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 11 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | $5,60 * 8,70 * 0,11$ | m3 | 5,359 | |
| | | | | RAZEM | 5,359 |
| 224 d.8 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe. | m3 | | |
| | | $5,60 * 8,70 * 0,05$ | m3 | 2,436 | |
| | | | | RAZEM | 2,436 |
| 225 d.8 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | $5,36 + 2,44 + 45,76 * 0,02$ | m3 | 8,715 | |
| | | | | RAZEM | 8,715 |
| 226 d.8 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------|---|---|------|---------|--------|
| | | 1,40 * (5,60 * 2 + 8,70 * 2) | m2 | 40,040 | |
| | | | | RAZEM | 40,040 |
| 227 d.8 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 8,715 | m3 | 8,715 | |
| | | | | RAZEM | 8,715 |
| 228 d.8 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 | m2 | 1,845 | |
| | | | | RAZEM | 1,845 |
| 229 d.8 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 5,60 * 8,70 | m2 | 48,720 | |
| | | | | RAZEM | 48,720 |
| 230 d.8 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 5 cm, | m2 | | |
| | | 5,60 * 8,70 | m2 | 48,720 | |
| | | | | RAZEM | 48,720 |
| 231 d.8 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 9-10 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 5,60 * 8,70 * 0,10 | m3 | 4,872 | |
| | | | | RAZEM | 4,872 |
| 232 d.8 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,40 * (5,60 * 2 + 8,70 * 2) | m2 | 40,040 | |
| | | | | RAZEM | 40,040 |
| 233 d.8 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,40 * (5,60 * 2 + 8,70 * 2) | m2 | 40,040 | |
| | | | | RAZEM | 40,040 |
| 234 d.8 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,27 * (5,60 * 2 + 8,70 * 2) | m2 | 93,522 | |
| | | | | RAZEM | 93,522 |
| 235 d.8 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 5,60 * 8,70 | m2 | 48,720 | |
| | | | | RAZEM | 48,720 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|--------|
| 236 d.8 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |
| | | 1,60 * 1,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 237 d.8 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 238 d.8 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 239 d.8 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 240 d.8 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 241 d.8 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 5,60 * 8,70 | m2 | 48,720 | |
| | | | | RAZEM | 48,720 |
| 242 d.8 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 5,60 * 8,70 | m2 | 48,720 | |
| | | | | RAZEM | 48,720 |
| 243 d.8 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 5,60 * 2 + 8,70 * 2 - 0,90 | m | 27,700 | |
| | | | | RAZEM | 27,700 |
| 244 d.8 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 245 d.8 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 246 d.8 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|--|---|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 247 d.8 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 9 | | Remont pomieszczenia sali lekcyjnej O 12. | | | |
| 248 d.9 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,55 * (8,60 * 2 + 5,65 * 2) | m2 | 44,175 | |
| | | | | RAZEM | 44,175 |
| 249 d.9 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 8,60 * 5,65 | m2 | 48,590 | |
| | | | | RAZEM | 48,590 |
| 250 d.9 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 8,60 * 5,65 | m2 | 48,590 | |
| | | | | RAZEM | 48,590 |
| 251 d.9 | KNR 4-01 0818-05 wycena indywidualna | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 8,60 * 5,65 | m2 | 48,590 | |
| | | | | RAZEM | 48,590 |
| 252 d.9 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | 1,45 * 1,50 | m2 | 2,175 | |
| | | | | RAZEM | 2,175 |
| 253 d.9 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 1,55 * (8,60 * 2 + 5,65 * 2) | m2 | 44,175 | |
| | | | | RAZEM | 44,175 |
| 254 d.9 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 11 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | 8,60 * 5,65 * 0,11 | m3 | 5,345 | |
| | | | | RAZEM | 5,345 |
| 255 d.9 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe, do 5 cm grubości. | m3 | | |
| | | 8,60 * 5,65 * 0,05 | m3 | 2,430 | |
| | | | | RAZEM | 2,430 |
| 256 d.9 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 5,345 + 2,43 + 44,175 * 0,02 | m3 | 8,659 | |
| | | | | RAZEM | 8,659 |
| 257 d.9 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odrzyszczenie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 1,55 * (8,60 * 2 + 5,65 * 2) | m2 | 44,175 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 44,175 |
| 258 d.9 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 8,659 | m3 | 8,659 | |
| | | | | RAZEM | 8,659 |
| 259 d.9 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 | m2 | 1,845 | |
| | | | | RAZEM | 1,845 |
| 260 d.9 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 8,60 * 5,65 | m2 | 48,590 | |
| | | | | RAZEM | 48,590 |
| 261 d.9 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 5 cm, | m2 | | |
| | | 8,60 * 5,65 | m2 | 48,590 | |
| | | | | RAZEM | 48,590 |
| 262 d.9 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 9 - 10 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 8,60 * 5,65 * 0,10 | m3 | 4,859 | |
| | | | | RAZEM | 4,859 |
| 263 d.9 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,55 * (8,60 * 2 + 5,65 * 2) | m2 | 44,175 | |
| | | | | RAZEM | 44,175 |
| 264 d.9 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,55 * (8,60 * 2 + 5,65 * 2) | m2 | 44,175 | |
| | | | | RAZEM | 44,175 |
| 265 d.9 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,30 * (8,60 * 2 + 5,65 * 2) | m2 | 94,050 | |
| | | | | RAZEM | 94,050 |
| 266 d.9 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 8,60 * 5,65 | m2 | 48,590 | |
| | | | | RAZEM | 48,590 |
| 267 d.9 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|---|---|------|---------|--------|
| | | 1,60 * 1,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 268 d.9 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 269 d.9 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 270 d.9 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 271 d.9 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 272 d.9 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 5,65 * 8,60 | m2 | 48,590 | |
| | | | | RAZEM | 48,590 |
| 273 d.9 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 5,65 * 8,60 | m2 | 48,590 | |
| | | | | RAZEM | 48,590 |
| 274 d.9 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 5,65 * 2 + 8,60 * 2 - 0,90 | m | 27,600 | |
| | | | | RAZEM | 27,600 |
| 275 d.9 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 276 d.9 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 277 d.9 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 278 d.9 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|---|------|---------|--------|
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 10 | | Remont pomieszczeń gospodarczych przy WC, budynku przy hali sportowej. | | | |
| 279 d.10 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Cięsieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,55 * (3,00 * 2 + 2,80 * 2 + 2,70 * 2 + 2,90 * 2) | m2 | 35,340 | |
| | | | | RAZEM | 35,340 |
| 280 d.10 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieiowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 3,00 * (2,80 + 2,90) | m2 | 17,100 | |
| | | | | RAZEM | 17,100 |
| 281 d.10 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 17,10 | m2 | 17,100 | |
| | | | | RAZEM | 17,100 |
| 282 d.10 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 1,55 * (3,00 + 2,80 + 2,90 + 2,70) | m2 | 17,670 | |
| | | | | RAZEM | 17,670 |
| 283 d.10 | KNR 9-29 0101-02 wycena indywidualna | Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - ściany działowe. | m2 | | |
| | | 3,30 * 5,70 + 3,00 * 3,30 | m2 | 28,710 | |
| | | | | RAZEM | 28,710 |
| 284 d.10 | KNR 2-02 0613-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wymiana ocieplenia ścian działowych łazienki. Wełna gr 10 cm. | m2 | | |
| | | 28,71 | m2 | 28,710 | |
| | | | | RAZEM | 28,710 |
| 285 d.10 | KNR 2-02 2003-04 wycena indywidualna | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2 | | |
| | | 28,71 | m2 | 28,710 | |
| | | | | RAZEM | 28,710 |
| 286 d.10 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 17,67 * 0,02 | m3 | 0,353 | |
| | | | | RAZEM | 0,353 |
| 287 d.10 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odrzysywanie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 17,67 | m2 | 17,670 | |
| | | | | RAZEM | 17,670 |
| 288 d.10 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 0,353 | m3 | 0,353 | |
| | | | | RAZEM | 0,353 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|------|---------|--------|
| 289 d.10 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 17,67 | m2 | 17,670 | |
| | | | | RAZEM | 17,670 |
| 290 d.10 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 17,67 | m2 | 17,670 | |
| | | | | RAZEM | 17,670 |
| 291 d.10 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,30 * (3,00 * 4 + 5,70 * 2) | m2 | 77,220 | |
| | | | | RAZEM | 77,220 |
| 292 d.10 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 5,70 * 3,00 | m2 | 17,100 | |
| | | | | RAZEM | 17,100 |
| 293 d.10 | KNR K-01 0103-07 analogia | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni przez groszkowanie. | m2 | | |
| | | 17,10 | m2 | 17,100 | |
| | | | | RAZEM | 17,100 |
| 294 d.10 | KNR 2-02 1116-07 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm - epoksydowe warstwy gruntująco - szczepne, wyrównujące podłoże. | m2 | | |
| | | 17,10 | m2 | 17,100 | |
| | | | | RAZEM | 17,100 |
| 295 d.10 | KNR 2-02 1116-03 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm, z obróbką dylatacji przeciwskurczowych masami elastycznymi. Parametry: - wytrzymałość na ściskanie min 80 N/mm2, - antypoślizgowość R10 - R12, - wysoka odporność chemiczna, - wymagany atest higieniczny, zgodny z normą PN-EN 13813, - zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9, | m2 | | |
| | | 17,10 | m2 | 17,100 | |
| | | | | RAZEM | 17,100 |
| 296 d.10 | KNR 2-02 1113-06 analogia | Cokoliki wykończone posadzką epoksydową o wys. 10 cm, bez wyoblenia. | m | | |
| | | 0 | m | 0,000 | |
| | | | | RAZEM | 0,000 |
| 297 d.10 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe wewnętrzne. | szt. | | |
| | | 2 | szt. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 298 d.10 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe wewnętrzne. | szt | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|--|------|---------|--------|
| | | 2 | szt | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 299 d.10 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 300 d.10 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 301 d.10 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 302 d.10 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 11 | | Remont WC i pomieszczenia gospodarczego przy salach lekcyjnych Nr O11 i O12. | | | |
| 303 d.11 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą - płytki na ścianach. | m2 | | |
| | | - WC damskie 2,50 * (2,80 * 2 + 2,60 * 2 + 1,40 * 2 + 0,10) | m2 | 34,250 | |
| | | - pom. gospodarcze, 2,50 * (0,85 * 2 + 1,60 * 2) | m2 | 12,250 | |
| | | - WC męskie, 2,50 * (0,95 * 2 + 1,75 + 2,05 * 2 + 0,95 + 1,70 + 0,95 * 2 + 0,10 + 0,95) | m2 | 33,375 | |
| | | | | RAZEM | 79,875 |
| 304 d.11 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z płytek, pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 2,80 * 2,60 + 0,85 * 1,60 + 1,75 * 0,95 + 2,05 * 2,70 | m2 | 15,838 | |
| | | | | RAZEM | 15,838 |
| 305 d.11 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 15,838 | m2 | 15,838 | |
| | | | | RAZEM | 15,838 |
| 306 d.11 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa - WC damskie i męskie. | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 307 d.11 | KNR 4-02 0218-04 wycena indywidualna | Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników - pomieszczenie gospodarcze. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 308 d.11 | KNR 4-02 0223-03 wycena indywidualna | Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' - WC męski i damski | kpl. | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|--|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 309 d.11 | KNR 4-02 0228-06 wycena indywidualna | Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 310 d.11 | KNR 4-01 0811-07 wycena indywidualna | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 15,838 | m2 | 15,838 | |
| | | | | RAZEM | 15,838 |
| 311 d.11 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - ściany. | m2 | | |
| | | 79,875 | m2 | 79,875 | |
| | | | | RAZEM | 79,875 |
| 312 d.11 | KNR 9-29 0101-02 wycena indywidualna | Rozbiórka okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - ściany działowe. | m2 | | |
| | | $79,875 * 0,50$ | m2 | 39,938 | |
| | | | | RAZEM | 39,938 |
| 313 d.11 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | $79,875 * 0,50$ | m2 | 39,938 | |
| | | | | RAZEM | 39,938 |
| 314 d.11 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 79,875 | m2 | 79,875 | |
| | | | | RAZEM | 79,875 |
| 315 d.11 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | $15,84 * 0,10$ | m3 | 1,584 | |
| | | | | RAZEM | 1,584 |
| 316 d.11 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe 5 cm. | m3 | | |
| | | $15,84 * 0,05$ | m3 | 0,792 | |
| | | | | RAZEM | 0,792 |
| 317 d.11 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | $15,84 * 0,02 + 79,875 * 0,02 + 39,94 * 0,025 + 39,94 * 0,015 + 1,584$ | m3 | 5,096 | |
| | | | | RAZEM | 5,096 |
| 318 d.11 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 5,096 | m3 | 5,096 | |
| | | | | RAZEM | 5,096 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|--|------|---------|--------|
| 319 d.11 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 15,84 | m2 | 15,840 | |
| | | | | RAZEM | 15,840 |
| 320 d.11 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 5 cm, | m2 | | |
| | | 15,84 | m2 | 15,840 | |
| | | | | RAZEM | 15,840 |
| 321 d.11 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 8 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 15,84 * 0,08 | m3 | 1,267 | |
| | | | | RAZEM | 1,267 |
| 322 d.11 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 79,875 | m2 | 79,875 | |
| | | | | RAZEM | 79,875 |
| 323 d.11 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 79,875 | m2 | 79,875 | |
| | | | | RAZEM | 79,875 |
| 324 d.11 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |
| | | - WC damskie 2,50 * (2,80 * 2 + 2,60 * 2 + 1,40 * 2 + 0,10) | m2 | 34,250 | |
| | | - pom. gospodarcze, 2,50 * (0,85 * 2 + 1,60 * 2) | m2 | 12,250 | |
| | | - WC męskie, 2,50 * (0,95 * 2 + 1,75 + 2,05 * 2 + 0,95 + 1,70 + 0,95 * 2 + 0,10 + 0,95) | m2 | 33,375 | |
| | | | | RAZEM | 79,875 |
| 325 d.11 | KNR 2-02 1102-01 wycena indywidualna | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wylewka samopoziomująca | m2 | | |
| | | 15,84 | m2 | 15,840 | |
| | | | | RAZEM | 15,840 |
| 326 d.11 | KNR 2-02 1118-10 wycena indywidualna | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą | m2 | | |
| | | 15,84 | m2 | 15,840 | |
| | | | | RAZEM | 15,840 |
| 327 d.11 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | - WC damskie | | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|--|------|---------|---------|
| | | $(3,20 - 2,50) * (2,80 * 2 + 2,60 * 2 + 1,40 * 2 + 0,10)$ | m2 | 9,590 | |
| | | - pom. gospodarcze, $(3,20 - 2,50) * (0,85 * 2 + 1,60 * 2)$ | m2 | 3,430 | |
| | | - WC męskie, $(3,20 - 2,50) * (0,95 * 2 + 1,75 + 2,05 * 2 + 0,95 + 1,70 + 0,95 * 2 + 0,10 + 0,95)$ | m2 | 9,345 | |
| | | | | RAZEM | 22,365 |
| 328 d.11 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 15,84 | m2 | 15,840 | |
| | | | | RAZEM | 15,840 |
| 329 d.11 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 330 d.11 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 331 d.11 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 332 d.11 | wycena indywidualna | Demontaż i ponowny montaż кабин sanitarnych z płyt, w WC damskim i męskim. Materiał z rozbiórki. | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 12 | | Remont ciągów komunikacyjnych łącznika. | | | |
| 333 d.12 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | $1,50 * (1,20 + 3,00 + 3,40 + 3,00 + 4,25) + 1,50 * (12,30 + 7,45 + 6,13 + 2,80 + 6,10 + 7,45 + 3,50 + 1,30 + 6,70)$ | m2 | 102,870 | |
| | | | | RAZEM | 102,870 |
| 334 d.12 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | $5,70 * 3,40 + 1,20 * 2,70 + 12,30 * 2,65 + 1,30 * 6,80 + 7,45 * 2,75 + 2,80 * 6,15$ | m2 | 101,763 | |
| | | | | RAZEM | 101,763 |
| 335 d.12 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namotu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 101,76 | m2 | 101,760 | |
| | | | | RAZEM | 101,760 |
| 336 d.12 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 102,87 | m2 | 102,870 | |
| | | | | RAZEM | 102,870 |
| 337 d.12 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | $102,87 * 0,02$ | m3 | 2,057 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|------|---------|---------|
| | | | | RAZEM | 2,057 |
| 338 d.12 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 102,76 | m2 | 102,760 | |
| | | | | RAZEM | 102,760 |
| 339 d.12 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 102,76 | m2 | 102,760 | |
| | | | | RAZEM | 102,760 |
| 340 d.12 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | $2,80 * (1,20 + 3,00 + 3,40 + 3,00 + 4,25) + 1,50 * (12,30 + 7,45 + 6,13 + 2,80 + 6,10 + 7,45 + 3,50 + 1,30 + 6,70)$ | m2 | 122,175 | |
| | | | | RAZEM | 122,175 |
| 341 d.12 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | $5,70 * 3,40 + 1,20 * 2,70 + 12,30 * 2,65 + 1,30 * 6,80 + 7,45 * 2,75 + 2,80 * 6,15$ | m2 | 101,763 | |
| | | | | RAZEM | 101,763 |
| 342 d.12 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do pomieszczenia technicznego. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 343 d.12 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do pomieszczenia technicznego. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 344 d.12 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 345 d.12 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 346 d.12 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 347 d.12 | KNR K-01 0103-07 analogia | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni przez groszkowanie. | m2 | | |
| | | 101,763 | m2 | 101,763 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|------|---------|---------|
| | | | | RAZEM | 101,763 |
| 348 d.12 | KNR 2-02 1116-07 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm - epoksydowe warstwy gruntująco - szepne, wyrównujące podłoże. | m2 | | |
| | | 101,763 | m2 | 101,763 | |
| | | | | RAZEM | 101,763 |
| 349 d.12 | KNR 2-02 1116-03 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm, z obróbką dylatacji przeciwskurczowych masami elastycznymi. Parametry: - wytrzymałość na ściskanie min 80 N/mm2, - antypoślizgowość R10 - R12, - wysoka odporność chemiczna, - wymagany atest higieniczny, zgodny z normą PN-EN 13813, - zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9, | m2 | | |
| | | 101,763 | m2 | 101,763 | |
| | | | | RAZEM | 101,763 |
| 350 d.12 | KNR 2-02 1113-06 analogia | Cokoliki wykończone posadzką epoksydową o wys. 10 cm, bez wyoblenia. | m | | |
| | | 1,20 + 3,00 + 3,40 + 3,00 + 4,25 + 12,30 + 7,45 + 6,13 + 2,80 + 6,10 + 7,45 + 3,50 + 1,30 + 6,70 | m | 68,580 | |
| | | | | RAZEM | 68,580 |
| 351 d.12 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skutiu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 13 | | Remont ciągów komunikacyjnych w części sekretariatu i administracji. | | | |
| 352 d.13 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Cięśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,60 * (3,20 + 1,90 + 11,40 + 5,70 + 5,75 + 5,96 + 5,65 + 3,33 + 1,30 + 3,50 + 1,60 + 4,85) | m2 | 86,624 | |
| | | | | RAZEM | 86,624 |
| 353 d.13 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z tworzyw sztucznych i wykładzin mineralnych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 1,90 * 3,20 + 11,40 * 5,70 + 5,96 * 5,65 | m2 | 104,734 | |
| | | | | RAZEM | 104,734 |
| 354 d.13 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 104,73 | m2 | 104,730 | |
| | | | | RAZEM | 104,730 |
| 355 d.13 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 86,62 | m2 | 86,620 | |
| | | | | RAZEM | 86,620 |
| 356 d.13 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 86,62 * 0,02 | m3 | 1,732 | |
| | | | | RAZEM | 1,732 |
| 357 d.13 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 86,62 | m2 | 86,620 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|------|---------|---------|
| | | | | RAZEM | 86,620 |
| 358 d.13 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 86,62 | m2 | 86,620 | |
| | | | | RAZEM | 86,620 |
| 359 d.13 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 86,62 | m2 | 86,620 | |
| | | | | RAZEM | 86,620 |
| 360 d.13 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do pomieszczenia technicznego. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 361 d.13 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 362 d.13 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 363 d.13 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 364 d.13 | KNR K-01 0103-07 analogia | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni przez groszkowanie. Obecnie lastrico. | m2 | | |
| | | 104,73 | m2 | 104,730 | |
| | | | | RAZEM | 104,730 |
| 365 d.13 | KNR 2-02 1116-07 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm - epoksydowe warstwy gruntująco - szczepne, wyrównujące podłoże. | m2 | | |
| | | 104,73 | m2 | 104,730 | |
| | | | | RAZEM | 104,730 |
| 366 d.13 | KNR 2-02 1116-03 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm, z obróbką dylatacji przeciwskurczowych masami elastycznymi. Parametry: - wytrzymałość na ściskanie min 80 N/mm2, - antypoślizgowość R10 - R12, - wysoka odporność chemiczna, - wymagany atest higieniczny, zgodny z normą PN-EN 13813, - zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9, | m2 | | |
| | | 104,73 | m2 | 104,730 | |
| | | | | RAZEM | 104,730 |
| 367 d.13 | KNR 2-02 1113-06 analogia | Cokoliki wykończone posadzką epoksydową o wys. 10 cm, bez wyoblenia. | m | | |
| | | 3,20 + 1,90 + 11,40 + 5,70 + 5,75 + 5,96 + 5,65 + 3,33 + 1,30 + 3,50 + 1,60 + 4,85 | m | 54,140 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|---|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 54,140 |
| 368 d.13 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 14 | | Budowa pomieszczenia sekretariatu, przy pomieszczeniu dyrekcji. | | | |
| 369 d.14 | KNR 2-02 2003-04 wycena indywidualna | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 | m2 | | |
| | | 3,15 * (5,60 + 2,65) | m2 | 25,988 | |
| | | | | RAZEM | 25,988 |
| 370 d.14 | KNR 2-02 0613-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wymiana ocieplenia ścian działowych łazienki. Wełna gr 10 cm. | m2 | | |
| | | 25,99 | m2 | 25,990 | |
| | | | | RAZEM | 25,990 |
| 371 d.14 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,15 * (5,60 * 2 + 2,65 * 2) | m2 | 51,975 | |
| | | | | RAZEM | 51,975 |
| 372 d.14 | KNR K-01 0103-07 analogia | Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni przez groszkowanie. Obecnie lasrico. | m2 | | |
| | | 5,60 * 2,65 | m2 | 14,840 | |
| | | | | RAZEM | 14,840 |
| 373 d.14 | KNR 2-02 1116-07 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm - epoksydowe warstwy gruntująco - szcpe, wyrównujące podłoże. | m2 | | |
| | | 14,84 | m2 | 14,840 | |
| | | | | RAZEM | 14,840 |
| 374 d.14 | KNR 2-02 1116-03 analogia | Posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm, z obróbką dylatacji przeciwskurczowych masami elastycznymi. Parametry: - wytrzymałość na ściskanie min 80 N/mm2, - antypoślizgowość R10 - R12, - wysoka odporność chemiczna, - wymagany atest higieniczny, zgodny z normą PN-EN 13813, - zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9, | m2 | | |
| | | 14,84 | m2 | 14,840 | |
| | | | | RAZEM | 14,840 |
| 375 d.14 | KNR 2-02 1113-06 analogia | Cokoliki wykończone posadzką epoksydową o wys. 10 cm, bez wyoblenia. | m | | |
| | | 5,60 * 2 + 2,65 * 2 - 0,80 - 0,90 | m | 14,800 | |
| | | | | RAZEM | 14,800 |
| 376 d.14 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe wewnętrzne. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 377 d.14 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe wewnętrzne. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|--|------|---------|--------|
| 378 d.14 | NNRNKB 202 1025-02 wycena indywidualna | Okna o pow.do 1.0 m2 z kształowników z wysokoudarowego PCW - witryna/okno wewnętrzna pomieszczenia sekretariatu. | m2 | | |
| | | 0,50 * 1,50 | m2 | 0,750 | |
| | | | | RAZEM | 0,750 |
| 15 | | Remont pomieszczenia sekretariatu. | | | |
| 379 d.15 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z płytek, pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 2,75 * 3,55 + 2,65 * 5,80 | m2 | 25,133 | |
| | | | | RAZEM | 25,133 |
| 380 d.15 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 0,50 * (2,75 * 2 + 3,55 * 2 + 2,65 * 2 + 5,80 * 2) | m2 | 14,750 | |
| | | | | RAZEM | 14,750 |
| 381 d.15 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 25,133 | m2 | 25,133 | |
| | | | | RAZEM | 25,133 |
| 382 d.15 | KNR 4-01 0811-07 wycena indywidualna | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 25,133 | m2 | 25,133 | |
| | | | | RAZEM | 25,133 |
| 383 d.15 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | 1,00 * 1,50 | m2 | 1,500 | |
| | | | | RAZEM | 1,500 |
| 384 d.15 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 3,15 * (3,55 + 2,75 * 2 + 2,65 * 2 + 5,80 + 2,25) | m2 | 70,560 | |
| | | | | RAZEM | 70,560 |
| 385 d.15 | KNR 4-01 0348-03 wycena indywidualna | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | | |
| | | 3,55 * 3,15 | m2 | 11,183 | |
| | | | | RAZEM | 11,183 |
| 386 d.15 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | 25,13 * 0,10 | m3 | 2,513 | |
| | | | | RAZEM | 2,513 |
| 387 d.15 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe. | m3 | | |
| | | 25,13 * 0,05 | m3 | 1,257 | |
| | | | | RAZEM | 1,257 |
| 388 d.15 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 2,513 + 1,257 + 92,925 * 0,02 | m3 | 5,629 | |
| | | | | RAZEM | 5,629 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|------|---------|--------|
| 389 d.15 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 0,50 * (3,55 + 2,75 * 2 + 2,65 * 2 + 5,80 + 2,25) | m2 | 11,200 | |
| | | | | RAZEM | 11,200 |
| 390 d.15 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 5,63 | m3 | 5,630 | |
| | | | | RAZEM | 5,630 |
| 391 d.15 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 * 2 | m2 | 3,690 | |
| | | | | RAZEM | 3,690 |
| 392 d.15 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 5 cm piasku | m3 | | |
| | | (2,75 * 3,55 + 2,65 * 5,80) * 0,05 | m3 | 1,257 | |
| | | | | RAZEM | 1,257 |
| 393 d.15 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 2,75 * 3,55 + 2,65 * 5,80 | m2 | 25,133 | |
| | | | | RAZEM | 25,133 |
| 394 d.15 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 8 cm, | m2 | | |
| | | 2,75 * 3,55 + 2,65 * 5,80 | m2 | 25,133 | |
| | | | | RAZEM | 25,133 |
| 395 d.15 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 12 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 25,133 * 0,12 | m3 | 3,016 | |
| | | | | RAZEM | 3,016 |
| 396 d.15 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,15 * (3,55 + 2,75 * 2 + 2,65 * 2 + 5,80 + 2,25) | m2 | 70,560 | |
| | | | | RAZEM | 70,560 |
| 397 d.15 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,15 * (3,55 + 2,75 * 2 + 2,65 * 2 + 5,80 + 2,25) | m2 | 70,560 | |
| | | | | RAZEM | 70,560 |
| 398 d.15 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,15 * (3,55 + 2,75 * 2 + 2,65 * 2 + 5,80 + 2,25) | m2 | 70,560 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|--|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 70,560 |
| 399 d.15 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,55 * 2,75 + 2,65 * 5,80 | m2 | 25,133 | |
| | | | | RAZEM | 25,133 |
| 400 d.15 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |
| | | 1,60 * 1,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 401 d.15 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 402 d.15 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 403 d.15 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sekretariatu. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 404 d.15 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sekretariatu. | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 405 d.15 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 2,75 * 3,55 + 2,65 * 5,80 | m2 | 25,133 | |
| | | | | RAZEM | 25,133 |
| 406 d.15 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 25,133 | m2 | 25,133 | |
| | | | | RAZEM | 25,133 |
| 407 d.15 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 2,75 + 3,55 + 2,75 + 2,65 + 5,80 + 2,65 - 0,80 + 2,25 | m | 21,600 | |
| | | | | RAZEM | 21,600 |
| 408 d.15 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 2 | kpl. | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 409 d.15 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|--|------|---------|--------|
| | | 2 | kpl | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 410 d.15 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 9 | szt. | 9,000 | |
| | | | | RAZEM | 9,000 |
| 411 d.15 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 16 | | Remont pokoju dyrekcji. | | | |
| 412 d.16 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | $0,50 * (5,60 * 2 + 8,65 * 2 + 1,5 * 2 + 1,95 * 2 - 0,80)$ | m2 | 17,300 | |
| | | | | RAZEM | 17,300 |
| 413 d.16 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z płytek, pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | $1,53 * 1,95 + 5,60 * 8,65$ | m2 | 51,424 | |
| | | | | RAZEM | 51,424 |
| 414 d.16 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 51,42 | m2 | 51,420 | |
| | | | | RAZEM | 51,420 |
| 415 d.16 | KNR 4-01 0811-07 wycena indywidualna | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m2 | | |
| | | 51,42 | m2 | 51,420 | |
| | | | | RAZEM | 51,420 |
| 416 d.16 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | $1,40 * 1,50$ | m2 | 2,100 | |
| | | | | RAZEM | 2,100 |
| 417 d.16 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | $0,50 * (5,60 * 2 + 8,65 * 2 + 1,5 * 2 + 1,95 * 2 - 0,80)$ | m2 | 17,300 | |
| | | | | RAZEM | 17,300 |
| 418 d.16 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | $(5,60 * 8,65 + 1,53 * 1,95) * 0,10$ | m3 | 5,142 | |
| | | | | RAZEM | 5,142 |
| 419 d.16 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe gr 5 cm. | m3 | | |
| | | $(5,60 * 8,65 + 1,53 * 1,95) * 0,05$ | m3 | 2,571 | |
| | | | | RAZEM | 2,571 |
| 420 d.16 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|------|---------|--------|
| | | 5,142 + 2,571 + 17,30 * 0,02 | m3 | 8,059 | |
| | | | | RAZEM | 8,059 |
| 421 d.16 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 0,50 * (5,60 * 2 + 8,65 * 2 + 1,5 * 2 + 1,95 * 2 - 0,80) | m2 | 17,300 | |
| | | | | RAZEM | 17,300 |
| 422 d.16 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 8,06 | m3 | 8,060 | |
| | | | | RAZEM | 8,060 |
| 423 d.16 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 * 2 | m2 | 3,690 | |
| | | | | RAZEM | 3,690 |
| 424 d.16 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 5 cm piasku | m3 | | |
| | | 51,42 * 0,05 | m3 | 2,571 | |
| | | | | RAZEM | 2,571 |
| 425 d.16 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 51,42 | m2 | 51,420 | |
| | | | | RAZEM | 51,420 |
| 426 d.16 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 8 cm, | m2 | | |
| | | 51,42 | m2 | 51,420 | |
| | | | | RAZEM | 51,420 |
| 427 d.16 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 12 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 51,42 * 0,12 | m3 | 6,170 | |
| | | | | RAZEM | 6,170 |
| 428 d.16 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 1,60 * (5,95 * 2 + 9,20 * 2) | m2 | 48,480 | |
| | | | | RAZEM | 48,480 |
| 429 d.16 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 48,48 | m2 | 48,480 | |
| | | | | RAZEM | 48,480 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|------|---------|---------|
| 430 d.16 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 3,15 * (5,60 * 2 + 8,65 * 2 + 1,53 * 2 + 1,95 * 2) | m2 | 111,699 | |
| | | | | RAZEM | 111,699 |
| 431 d.16 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 5,95 * 9,20 | m2 | 54,740 | |
| | | | | RAZEM | 54,740 |
| 432 d.16 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |
| | | 1,60 * 1,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 433 d.16 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 434 d.16 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 435 d.16 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 436 d.16 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 437 d.16 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 5,60 * 8,65 + 1,53 * 1,95 | m2 | 51,424 | |
| | | | | RAZEM | 51,424 |
| 438 d.16 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 5,60 * 8,65 + 1,53 * 1,95 | m2 | 51,424 | |
| | | | | RAZEM | 51,424 |
| 439 d.16 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 1,55 * 2 + 1,95 * 2 + 5,60 * 2 + 8,65 * 2 - 0,90 * 2 | m | 33,700 | |
| | | | | RAZEM | 33,700 |
| 440 d.16 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|--|------|---------|--------|
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 441 d.16 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 442 d.16 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 5 | szt. | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 443 d.16 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 | | Remont sali lekcyjnej przy pokoju dyrekcji. | | | |
| 444 d.17 | KNR 9-21 0106-02 analogia | Ciśnieniowe czyszczenie i mycie ścian zimną wodą. | m2 | | |
| | | 1,50 * (5,50 * 2 + 8,40 * 2) | m2 | 41,700 | |
| | | | | RAZEM | 41,700 |
| 445 d.17 | KNR 9-21 0105-03 analogia | Czyszczenie i ciśnieniowe mycie posadzek z płytek, pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | 5,50 * 8,40 | m2 | 46,200 | |
| | | | | RAZEM | 46,200 |
| 446 d.17 | KNR 9-21 0108-06 analogia | Usuwanie namułu i szlamu z kondygnacji nadziemnych w pomieszczeniach o pow. ponad 5 m2, warstwa 10-25 cm | m2 | | |
| | | 46,20 | m2 | 46,200 | |
| | | | | RAZEM | 46,200 |
| 447 d.17 | KNR 4-01 0819-15 wycena indywidualna | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - umywalka | m2 | | |
| | | 1,40 * 1,50 | m2 | 2,100 | |
| | | | | RAZEM | 2,100 |
| 448 d.17 | KNR 4-01 0701-05 wycena indywidualna | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - mur kamienny. | m2 | | |
| | | 1,50 * (5,50 * 2 + 8,40 * 2) | m2 | 41,700 | |
| | | | | RAZEM | 41,700 |
| 449 d.17 | KNR 4-01 0212-02 wycena indywidualna | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości 10 cm - posadzka betonowa. | m3 | | |
| | | 5,50 * 8,40 * 0,10 | m3 | 4,620 | |
| | | | | RAZEM | 4,620 |
| 450 d.17 | KNR-W 4-01 0106-02 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach - zasypki pod posadzkowe gr. 5 cm. | m3 | | |
| | | 5,50 * 8,40 * 0,05 | m3 | 2,310 | |
| | | | | RAZEM | 2,310 |
| 451 d.17 | KNR-W 4-01 0106-04 wycena indywidualna | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi | m3 | | |
| | | 4,62 + 2,31 + 41,70 * 0,02 | m3 | 7,764 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 7,764 |
| 452 d.17 | KNR-W 4-01 0619-03 wycena indywidualna | Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych. Środek grzybobójczy Tytan. | m2 | | |
| | | 1,50 * (5,50 * 2 + 8,40 * 2) | m2 | 41,700 | |
| | | | | RAZEM | 41,700 |
| 453 d.17 | KNR 4-04 1105-01 wycena indywidualna | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 41,70 * 0,02 + 4,62 + 2,31 | m3 | 7,764 | |
| | | | | RAZEM | 7,764 |
| 454 d.17 | KNR 4-01 0354-05 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,05 | m2 | 1,845 | |
| | | | | RAZEM | 1,845 |
| 455 d.17 | KNR 2-02 1101-07 wycena indywidualna | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - 10 cm piasku | m3 | | |
| | | 5,50 * 8,40 * 0,05 | m3 | 2,310 | |
| | | | | RAZEM | 2,310 |
| 456 d.17 | KNR-W 2-02 0606-01 wycena indywidualna | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | | |
| | | 5,50 * 8,40 | m2 | 46,200 | |
| | | | | RAZEM | 46,200 |
| 457 d.17 | KNR-W 2-02 0608-03 wycena indywidualna | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, gr. 5 cm, | m2 | | |
| | | 5,50 * 8,40 | m2 | 46,200 | |
| | | | | RAZEM | 46,200 |
| 458 d.17 | KNR-W 2-02 1101-01 wycena indywidualna | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym. Wykonanie posadzki betonowej o gr. 10 cm. Beton min B-25. Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi. | m3 | | |
| | | 5,50 * 8,40 * 0,10 | m3 | 4,620 | |
| | | | | RAZEM | 4,620 |
| 459 d.17 | NNRNKB 202 0927-01 wycena indywidualna | Podkłady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym miejscu wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) | m2 | | |
| | | Obrzutka oczyszczonego tynku masą "SP Prep" firmy Remmers. | | | |
| | | 1,50 * (5,50 * 2 + 8,40 * 2) | m2 | 41,700 | |
| | | | | RAZEM | 41,700 |
| 460 d.17 | NNRNKB 202 0933-01 wycena indywidualna | Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - tynk renowacyjny. | m2 | | |
| | | Obrzutka przygotowanego podłoża tynkiem renowacyjnym "SP Levell" firmy Remmers. | | | |
| | | 1,50 * (5,50 * 2 + 8,40 * 2) | m2 | 41,700 | |
| | | | | RAZEM | 41,700 |
| 461 d.17 | KNR 4-01 1201-01 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|---|---|------|---------|--------|
| | | 3,15 * (5,50 * 2 + 8,40 * 2) | m2 | 87,570 | |
| | | | | RAZEM | 87,570 |
| 462 d.17 | KNR 4-01 1201-02 wycena indywidualna | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba "Color CL Historic" firmy Remmers. | m2 | | |
| | | 8,40 * 5,50 | m2 | 46,200 | |
| | | | | RAZEM | 46,200 |
| 463 d.17 | KNR 2-02 0822-06 wycena indywidualna | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 30x60 cm | m2 | | |
| | | 1,60 * 1,00 | m2 | 1,600 | |
| | | | | RAZEM | 1,600 |
| 464 d.17 | KNR 4-02 0219-02 wycena indywidualna | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 465 d.17 | KNR 4-02 0121-01 wycena indywidualna | Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 466 d.17 | KNR 4-01 0318-02 wycena indywidualna | Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł, szer. 80 cm - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej. | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 467 d.17 | KNR 2-02 1017-02 wycena indywidualna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - szer. 80 cm, wys. 200 m, - drzwi wejściowe do sali lekcyjnej | szt | | |
| | | 1 | szt | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 468 d.17 | KSNR 2 1106-01 wycena indywidualna | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr.min 2 mm, klasa 43, | m2 | | |
| | | 5,50 * 8,40 | m2 | 46,200 | |
| | | | | RAZEM | 46,200 |
| 469 d.17 | KSNR 2 1106-07 wycena indywidualna | Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | 5,50 * 8,40 | m2 | 46,200 | |
| | | | | RAZEM | 46,200 |
| 470 d.17 | KSNR 2 1106-05 wycena indywidualna | Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane | m | | |
| | | 5,50 * 2 + 8,40 * 2 - 0,90 | m | 26,900 | |
| | | | | RAZEM | 26,900 |
| 471 d.17 | KNR 4-02 0516-03 wycena indywidualna | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - demontaż i montaż istniejącego grzejnika. | kpl. | | |
| | | 3 | kpl. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------|--|---|------|---------|--------|
| 472 d.17 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - umycie i dezynfekcja grzejnika CO. | kpl | | |
| | | 3 | kpl | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 473 d.17 | KNR 4-03 0306-02 wycena indywidualna | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 474 d.17 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu instalacji elektrycznej - naprawy i uzupełnienia kabli podtynkowych, po skuciu tynków na ścianach. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 18 | | Wymiana drzwi wejściowych łącznika. | | | |
| 475 d.18 | KNR 4-01 0354-10 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 3,30 * 2,30 | m2 | 7,590 | |
| | | | | RAZEM | 7,590 |
| 476 d.18 | NNRNKB 202 1026-06 wycena indywidualna | Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - Profile aluminiowe ciepłe, szklenie pakietem trzyszybowym. | m2 | | |
| | | 3,30 * 2,30 | m2 | 7,590 | |
| | | | | RAZEM | 7,590 |
| 19 | | Wymiana głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły. | | | |
| 477 d.19 | KNR 4-01 0354-10 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 1,75 * 2,20 + 1,75 * 3,00 | m2 | 9,100 | |
| | | | | RAZEM | 9,100 |
| 478 d.19 | NNRNKB 202 1026-06 wycena indywidualna | Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - Profile aluminiowe ciepłe, szklenie pakietem trzyszybowym. | m2 | | |
| | | 9,10 | m2 | 9,100 | |
| | | | | RAZEM | 9,100 |
| 20 | | Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły w części sekretariatu. | | | |
| 479 d.20 | KNR 4-01 0354-10 wycena indywidualna | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | | |
| | | 2,65 * 2,90 + 1,75 * 3,20 | m2 | 13,285 | |
| | | | | RAZEM | 13,285 |
| 480 d.20 | NNRNKB 202 1026-06 wycena indywidualna | Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - Profile aluminiowe ciepłe, szklenie pakietem trzyszybowym. | m2 | | |
| | | 2,65 * 2,90 + 1,75 * 3,20 | m2 | 13,285 | |
| | | | | RAZEM | 13,285 |
| 21 | | Naprawa i uruchomienie instalacji monitoringu. | | | |
| 481 d.21 | wycena indywidualna | Remont po zalaniu - naprawa i uruchomienie instalacji monitoringu. | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |