

PRZEDMIAR ROBÓT 617-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Zaborowo - Stara Ruda
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Zaborowo - Stara Ruda
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Zaborowo - Stara Ruda
Wierzbinek

Inwestor: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadhno

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 24-06-2024

WSZYSTKIE POZYCJE WYMIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE ROBÓT UWZGLĘDNIAJĄ
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE; ZAKUP MATERIAŁÓW; TRANSPORT MATERIAŁÓW, MASZYN I
PRACOWNIKÓW ; ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ ROBOTY PORZĄDKOWE PO
WYKONANIU ROBÓT

KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY
MODYFIKOWANE I NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 617-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa: Przebudowa drogi gminnej Zaborowo - Stara Ruda
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Zaborowo - Stara Ruda
Rodzaj robót: Drogowe
Lokalizacja: Zaborowo - Stara Ruda
Wierzbinek

Zamawiający: Gmina Wierzbinek
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadhno

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
1	Roboty przygotowawcze
2	Nawierzchnia jezdni
3	Roboty uzupełniające

PRZEDMIAR ROBÓT 617-01-001

CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Zaborowo - Stara Ruda

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Zaborowo - Stara Ruda

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: Zaborowo - Stara Ruda

Wierzbinek

Inwestor: Gmina Wierzbinek

Plac Powstańców Styczniowych 110

62-619 Sadhno

PRZEDMIAR 617-01-001

Strona 1

24-06-2024

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,200
1	20	KNNR	N010-24-02-02-01 Usuwanie humusu i darniny gr. 10cm koparką z wywozem na odkład Wykonawcy	m ²	380,000
1	30	KNR	201-01-08-04-00 Mechaniczne karczowanie krzaków, przycięcie gałęzi z wywozem na odkład Wykonawcy	HA	0,006
1	31	KNR	201-01-01-02-00 Mechaniczne karczowanie drzew ø 16-25 cm	szt	5,000
1	32	KNR	201-01-01-01-00 Mechaniczne karczowanie drzew ø 10-15 cm	szt	10,000
1	40	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem głęb 10 cm w gruncie kat 1/4	m ²	660,000
2	Nawierzchnia jezdni				
2	10	KNR	231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy 0/31,5 z kruszywa łamanego grub warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	660,000
2	20	KNR	231-10-04-07-00 Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	660,000
2	30	KNNR	N006-03-09-02-00 Analog: Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR1-KR2 warstwa ścieralna AC11S - grubość 4cm	m ²	600,000
3	Roboty uzupełniające				
3	10	KNR	231-07-02-02-00 Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ø 70	szt	3,000
3	20	KNR	231-07-03-01-00 Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m ²	szt	3,000
3	30	KNNR	N006-02-01-01-00 Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - wykonanie poboczy z pospółki	m ²	200,000
3	40	KNNR	N001-01-11-01-00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,200