

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.525	km		
			km	0.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.525</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2	KNR 2-31 d.2 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 30 cm  525.00*1.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	787.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>787.500</b>
3	KNR 2-01 d.2 0202-04 0214-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km  525.00*1.50*0.30	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	236.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.250</b>
<b>3</b>		<b>PODBUDOWA</b>			
4	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 525.00*2.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1312.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1312.500</b>
5	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm  525.00*2.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1312.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1312.500</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
6	KNR-W 2-01 d.4 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II) (uzupełnienie terenu za poboczami wraz z dowozem gruntu) 525.00*2*0.25*0.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	26.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.250</b>
7	KNNR 1 d.4 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (wyrównanie terenu gruntowego poza krawędzią poboczy) 525.00*2*0.25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	262.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>262.500</b>