



## PRZEKRÓJ I-I



## PRZEKRÓJ II-II



## LEGANDA

- 1) proj. warstwa mrozochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, gr. 15 cm
- 2) proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm
- 3) proj. nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podcyfce cementowo - piaskowej gr. 3 cm
- 4) proj. WUP z mieszanki niezwiązanej gr. 25 cm
- 5) proj. WUP z mieszanki niezwiązanej gr. 40 cm
- 6) proj. podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18 cm
- 7) proj. podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 C90/3 gr. 20 cm
- 8) proj. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P wg WT-1 i WT-2 dla KR2 o gr. 8 cm
- 9) proj. warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-1 i WT-2 dla KR2 o gr. 4 cm
- 10) proj. ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm z kostki betonowej.
- 11) proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15
- 12) proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15
- 13) proj. opornik betonowy 8x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15
- 14) proj. zieleni przydrożna

Jednostka projektowa		Inwestor	
<p>"VIA 2008"</p> <p>Pracownia Projektów Drogowych</p> <p>Barbara Kosmacz</p> <p>ul. Kościelska 7, 62-066 Gnanowo</p>		<p><b>Miasto i Gmina Buk</b></p> <p>ul. Ratuszowa 1</p> <p>664-320 Buk</p>	
Obiekt			
<p><b>"Remont ulicy Strzeleckiej w miejscowości Buk"</b></p>			
Nazwa rysunku		Skala	
Przekroje konstrukcyjne drogi		1:50	
Projektant	Nr i parametr	Podpis	
mgr inż. Barbara Kosmacz	WK/P10252/PW/OD/07		
Asystent projektanta			Nr pjs
inż. Zuzanna Strękowska			3