

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dachu w obiektach Akademii Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
ADRES INWESTYCJI : Opalińskich 1, Mickiewicza 5
INWESTOR : Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
ADRES INWESTORA : ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Dach łącznika Biblioteka -DS przy ul. Opalińskich 1						
1	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną nawierzchniową - jednowarstwowe z naprawą ubytków	m ²				144,060	
d.1	0504-01	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	4,0000	0,00	0,000		
	2305560	-- Materiały -- papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5,2 mm	m ²	1,1500	0,00	0,000		
	1020100	gaz propan-butan'	kg	0,2300	0,00	0,000		
	2300400	masa asfaltowa	kg	0,3000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0122	0,00	0,000		
	34000	wyciąg	m-g	0,0048	0,00	0,000		
Razem pozycja 1						0,000	144,060	0,00
2	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²				22,000	
d.1	1202-09							
Razem pozycja 2						0,000	22,000	0,00
3	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem, szpachlowaniem - sufit pomieszczenia kotłowni gazowej	m ²				22,000	
d.1	1505-03	analogia						
	999	-- Robocizna --	r-g	2,0000	0,00	0,000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit	dm ³	0,2760	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,000		
Razem pozycja 3						0,000	22,000	0,00
2		Dach - Dom Studencki przy ul. Opalińskich 1						
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, która nie nadaje się do użytku	m ²				17,295	
d.2	0535-08							
	999	-- Robocizna --	r-g	3,5000	0,00	0,000		
Razem pozycja 4						0,000	17,295	0,00
5	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - jednowarstwowe płaska powierzchnia, z naprawą ubytków.	m ²				720,900	
d.2	0504-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	4,0000	0,00	0,000		
	2305560	-- Materiały -- papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5,2 mm	m ²	1,1500	0,00	0,000		
	1020100	gaz propan-butan	kg	0,2300	0,00	0,000		
	2301499	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	0,3000	0,00	0,000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000	0,00	0,000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0122	0,00	0,000		
	34000	wyciąg	m-g	0,0048	0,00	0,000		
Razem pozycja 5						0,000	720,900	0,00
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe- wywnięcie na kominki 20 cm	m ²				23,860	
d.2	0504-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	4,0000	0,00	0,000		
	2305560	-- Materiały -- papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5,2 mm	m ²	1,1500	0,00	0,000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	1020100 2301500 0000000	gaz propan-butan roztwór asfaltowy do gruntowania materiały pomocnicze(od M)	kg kg %	0,2300 0,3000 1,5000	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000			
	39000 34000	-- Sprzęt -- środek transportowy wyciąg	m-g m-g	0,0122 0,0048	0,00 0,00	0,000 0,000			
Razem pozycja 6							0,000	23,860	0,00
7	KNNR 9 0601- d.2 01	Wymiana zwodów poziomych niena- prężanych instalacji odgromowej	m				259,000		
	999	-- Robocizna --	r-g	1,3000	0,00	0,000			
	1121099 0000000	-- Materiały -- druć odgromowy FeZn materiały pomocnicze(od M)	m %	1,0400 4,0000	0,00 0,00	0,000 0,000			
Razem pozycja 7							0,000	259,000	0,00
8	KNR 2-02 d.2 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinię- ciu do 25 cm z blachy powlekanej, ocynkowanej.	m ²				17,295		
	999	-- Robocizna --	r-g	2,8772	0,00	0,000			
	1120300	-- Materiały -- blacha ocynkowana, powlekana; 0,7 mm	m ²	1,3225	0,00	0,000			
	1200299 2380807 0000000	spoiwo cynowo-olowiane LC 60 zaprawa cementowa m. 80 materiały pomocnicze(od M)	kg m ³ %	0,0280 0,0020 1,5000	0,00 0,00 0,00	0,000 0,000 0,000			
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0069	0,00	0,000			
Razem pozycja 8							0,000	17,295	0,00
9	analiza własna d.2	Transport materiałów na dach	kpl.				1,000		
	39000	-- Sprzęt -- transport materiałów na dach	m-g	8,0000	0,00	0,000			
Razem pozycja 9							0,000	1,000	0,00
3	Dach Aula prz ul. Adama Mickiewicza 5								
10	KNR 2-02 d.3 0502-08 analogia	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, trzecia warstwa papy- z wywi- nięciem na ścianę 25 cm.	m ²				28,500		
	999	-- Robocizna --	r-g	4,0000	0,00	0,000			
	2302100	-- Materiały -- papa asfaltowa nawierzchniowa ter- mozgrzewalna gr 5,2 mm	m ²	1,1800	0,00	0,000			
	1040600 0000000	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco materiały pomocnicze(od M)	kg %	1,5200 1,5000	0,00 0,00	0,000 0,000			
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,0033 0,0083	0,00 0,00	0,000 0,000			
Razem pozycja 10							0,000	28,500	0,00
11	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem- pomieszczenie techniczne zaplecze auli	m ²				12,890		
	999	-- Robocizna --	r-g	2,0000	0,00	0,000			
	1510899 0000000	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,2760 1,5000	0,00 0,00	0,000 0,000			
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0003	0,00	0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja 11						0,000	12,890	0,00
12 d.3	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania elewacyjne o wys. do 10 m	m ²				37,500	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,0000	0,00	0,000		
	2600111 8990499	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II kołki rozporowe z tworzywa sztuczne- go	m ³ szt.	0,00014 0,0692	0,00 0,00	0,000 0,000		
	8990499 0000000	dyble plastikowe "z grzybkami" materiały pomocnicze(od M)	szt %	0,0692 1,5000	0,00 0,00	0,000 0,000		
	48200	-- Sprzęt -- rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłuż- nym 2,57 m	m-g	0,4200	0,00	0,000		
Razem pozycja 12						0,000	37,500	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł