
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarzy, toalet i klatki schodowej w budynku przy ul.
Budowlanych 59 w Tychach

DATA OPRACOWANIA: 16.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
16.04.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Toaleta męska parter			
1.1			Roboty demontażowe i przygotowawcze			
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 4-02 0235-01		Demontaż pisuaru	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			<drzwi wewnętrzne 90x200> 1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
5 d.1.1	wycena indywidualna		Demontaż wyposażenia: podajnik na papier, podajnik mydła, podajnik na papier toaletowy, kratki wentylacyjne itp	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
6 d.1.1	KNR 4-01 0427-07 analogia		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie ścianki z HPL	m2		
			2,17 * 2,0	m2	4,340	
					RAZEM	4,340
7 d.1.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			1,08 * 2,5 + 2,03 * 2,50 + 0,7 * 2,50 + 2,50 + (1,08 * 2,50) * 2 + 4,08 * 2,50	m2	27,625	
					RAZEM	27,625
8 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			2,23 * 4,08	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
9 d.1.1	KNR 9-29 0103-04		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			2,05 * 2,50	m2	5,125	
					RAZEM	5,125
10 d.1.1	KNR-W 4-02 0516-02		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
11 d.1.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
			1,0	m3	1,000	
			0,9 * 2 * 0,03	m3	0,054	
			(poz.7 + poz.8) * 0,05	m3	1,836	
			poz.9 * 0,02	m3	0,103	
			poz.6 * 0,02	m3	0,087	
			A (Suma częściowa)	m3	<u>3,080</u>	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	3,080
12 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km	m3		
			poz.11	m3	3,080	
					RAZEM	3,080
13 d.1.1	wycena indywidualna		Oplata za wysypisko	t		
			poz.12 * 1,8	t	5,544	
					RAZEM	5,544
1.2			Roboty budowlano montażowe			
14 d.1.2	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
			poz.9	m2	5,125	
					RAZEM	5,125
15 d.1.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.7	m2	27,625	
					RAZEM	27,625
16 d.1.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.8	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
17 d.1.2	NNRNKB 202 2803-06 analogia		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.7 + poz.9	m2	32,750	
					RAZEM	32,750
18 d.1.2	NNRNKB 202 2805-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.16	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
19 d.1.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			(2,05 * 2,23) + (2,03 * 2,23)	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
20 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.19	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
21 d.1.2	KNNR 2 1401-05 analogia		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			poz.19	m2	9,098	
					RAZEM	9,098
22 d.1.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą, wyposażone w klamkę, wkładkę łazienkową	m2		
			0,9 * 2,0	m2	1,800	
					RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kabiny sanitarnej HPL wraz z drzwiami wyposażonymi w zamknięcie łazienkowe i uchwyt	m2		
			poz.6	m2	4,340	
					RAZEM	4,340
24 d.1.2	wycena indywidualna		Wykonanie prac elektrycznych w tym roboty demontażowe, ułożenie nowego okablowania, montaż opraw i osprzętu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
25 d.1.2			Dostosowanie instalacji sanitarnych do nowego układu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
1.3			Wyposażenie			
26 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego w miejsce płytek	m2		
			(0,60 * 1,40) * 2	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
27 d.1.3	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka ceramiczna biała szerokości 60 cm kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
28 d.1.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-02		Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
29 d.1.3	KNR 2-15 0225-02		Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
30 d.1.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31 d.1.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp -miska ceramiczna biała, bezkołnierzowa, kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
32 d.1.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
33 d.1.3	KNP 05 0621 -01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
34 d.1.3	KNR-W 4-02 0150-03 analogia		Wymiana termy elektrycznej (demontaż i ponowny montaż)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
36 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
37 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
38 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej szczotkowanej o pojemności min. 50 l	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
39 d.1.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż szczotki wc wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Toaleta damska parter			
2.1			Roboty demontażowe i przygotowawcze			
40 d.2.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
41 d.2.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
42 d.2.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			<drzwi wewnętrzne 90x200> 1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
43 d.2.1	wycena indywidualna		Demontaż wyposażenia: podajnik na papier, podajnik mydła, podajnik na papier toaletowy, kratki wentylacyjne itp	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
44 d.2.1	KNR 4-01 0427-07 analogia		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie ścianki z HPL	m2		
			2,08 * 2,0	m2	4,160	
					RAZEM	4,160
45 d.2.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
			4,08 * 2,50 + 1,60 * 2,50 + (1,27 * 2,50) * 3 + 1,80 * 2,5	m2	28,225	
					RAZEM	28,225
46 d.2.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			2,42 * 4,08	m2	9,874	
					RAZEM	9,874

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.2.1	KNR 9-29 0103-04		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
			2,08 * 2,50	m ²	5,200	
					RAZEM	5,200
48 d.2.1	KNR-W 4-02 0516-02		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
49 d.2.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m ³		
	umywalka, miski drzwi płytki ścianka		1,5	m ³	1,500	
			0,9 * 2,0 * 0,03	m ³	0,054	
			(poz.45 + poz.46) * 0,05	m ³	1,905	
			poz.47 * 0,02 + poz.44 * 0,02	m ³	0,187	
			A (Suma częściowa)	m ³	3,646	
					RAZEM	3,646
50 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m ³		
			poz.49	m ³	3,646	
					RAZEM	3,646
51 d.2.1	wycena indywidualna		Opłata za wysypisko	t		
			poz.50 * 1,8	t	6,563	
					RAZEM	6,563
2.2			Roboty budowlano montażowe			
52 d.2.2	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m ² .	m ²		
			poz.47	m ²	5,200	
					RAZEM	5,200
53 d.2.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
			poz.45	m ²	28,225	
					RAZEM	28,225
54 d.2.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m ²		
			poz.46	m ²	9,874	
					RAZEM	9,874
55 d.2.2	NNRNKB 202 2803-06 analogia		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m ²		
			poz.45 + poz.52	m ²	33,425	
					RAZEM	33,425
56 d.2.2	NNRNKB 202 2805-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m ²		
			poz.54	m ²	9,874	
					RAZEM	9,874

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			(2,08 * 2,42) + (1,82 * 2,42)	m2	9,438	
					RAZEM	9,438
58 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.57	m2	9,438	
					RAZEM	9,438
59 d.2.2	KNNR 2 1401-05 analogia		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			poz.57	m2	9,438	
					RAZEM	9,438
60 d.2.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą, wyposażone w klamkę, wkładkę łazienkową	m2		
			0,9 * 2,0	m2	1,800	
					RAZEM	1,800
61 d.2.2	wycena indywidualna		Wykonanie prac elektrycznych w tym roboty demontażowe, ułożenie nowego okablowania, montaż opraw i osprzętu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
62 d.2.2			Dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego układu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2.3			Wyposażenie			
63 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego w miejsce płytek	m2		
			(0,60 * 1,40) * 2	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
64 d.2.3	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka ceramiczna biała szerokości 60 cm kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
65 d.2.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
66 d.2.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp -miska ceramiczna biała, bezkołnierzowa, kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
67 d.2.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
68 d.2.3	KNR-W 4-02 0150-03		Wymiana termy elektrycznej (demontaż i ponowny montaż)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.2.3	KNP 05 0621 -01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
70 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
71 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
72 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
73 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej szczotkowanej o pojemności min. 50 l	szt		
			3	szt	3,000	
					RAZEM	3,000
74 d.2.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż szczotki wc wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
3			Toaleta męska I piętro			
3.1			Roboty demontażowe i przygotowawcze			
75 d.3.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
76 d.3.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
77 d.3.1	KNR 4-02 0235-01		Demontaż pisuaru	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
78 d.3.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
79 d.3.1	wycena indywidualna		Demontaż wyposażenia: podajnik na papier, podajnik mydła, podajnik na papier toaletowy, kratki wentylacyjne itp	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
80 d.3.1	KNR 4-01 0427-07 analogia		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie ścianki z HPL	m2		
			2,09 * 2,0	m2	4,180	
					RAZEM	4,180
81 d.3.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$2,13 * 2,50 + 3,9 * 2,50 + 1,65 * 2,50 + 2,51 * 2,50 + 0,75 * 2,50 + 0,5 * 2,50 + 3,07 * 2,50 + (1,38 * 2,50) * 2 + 1,65 * 2,50 + 1,55 * 2,50$	m2	51,175	
					RAZEM	51,175
82 d.3.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			$1,65 * 3,9 + 2,09 * 1,38 + 2,32 * 1,7 + 1,40 * 1,19 + 2,10 * 1,40$	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
83 d.3.1	KNR 9-29 0103-04		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			$2,09 * 2,50$	m2	5,225	
					RAZEM	5,225
84 d.3.1	KNR-W 4-02 0516-02		Wymiana grzejnika stalowego dwupływowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
85 d.3.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
	umywalki, miski, pisuary drzwi płytki ściana		2,0	m3	2,000	
			$((0,9 * 2) * 0,03) * 3$	m3	0,162	
			$(\text{poz.81} + \text{poz.82}) * 0,05$	m3	3,452	
			$\text{poz.83} * 0,02$	m3	0,105	
			$\text{poz.44} * 0,02$	m3	0,083	
			$\text{poz.80} * 0,02$	m3	0,084	
			A (Suma częściowa)	m3	5,886	
					RAZEM	5,886
86 d.3.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km	m3		
			poz.85	m3	5,886	
					RAZEM	5,886
87 d.3.1	wycena indywidualna		Opłata za wysypisko	t		
			poz.86 * 1,8	t	10,595	
					RAZEM	10,595
3.2			Roboty budowlano montażowe			
88 d.3.2	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
			$\text{poz.83} + (0,2 * 2,5) * 2$	m2	6,225	
					RAZEM	6,225
89 d.3.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.81	m2	51,175	
					RAZEM	51,175
90 d.3.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.82	m2	17,869	
					RAZEM	17,869

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91 d.3.2	NNRNKB 202 2803-06 analogia		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.81 + poz.83	m2	56,400	
					RAZEM	56,400
92 d.3.2	NNRNKB 202 2805-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.90	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
93 d.3.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			poz.82	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
94 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.93	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
95 d.3.2	KNNR 2 1401-05 analogia		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			poz.93	m2	17,869	
					RAZEM	17,869
96 d.3.2	wycena indywidualna		Dostawa i montaż narożnej kabiny sanitarnej HPL wraz drzwiami wyposażonymi w zamknięcie łazienkowe uchwyt	m2		
			1,18 * 1,04	m2	1,227	
					RAZEM	1,227
97 d.3.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą, wyposażone w klamkę, wkładkę łazienkową	m2		
			(0,9 * 2,0) * 3	m2	5,400	
					RAZEM	5,400
98 d.3.2	wycena indywidualna		Wykonanie prac elektrycznych w tym roboty demontażowe, ułożenie nowego okablowania, montaż opraw i osprzętu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
99 d.3.2	wycena indywidualna		Dostosowanie instalacji wodno - kanalizacyjnej do nowego układu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3.3			Wyposażenie			
100 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż lustra wklejanego w miejsce płytek	m2		
			(0,60 * 1,40) * 2	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
101 d.3.3	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka ceramiczna biała szerokości 60 cm kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102 d.3.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-02		Elementy montażowe Geberit Kombifix do pisuaru montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
103 d.3.3	KNR 2-15 0225-02		Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
104 d.3.3	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
105 d.3.3	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp -miska ceramiczna biała, bezkołnierzowa, kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
106 d.3.3	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
107 d.3.3	KNP 05 0621 -01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
108 d.3.3	KNR-W 4-02 0150-03 analogia		Wymiana termy elektrycznej (demontaż i ponowny montaż)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
109 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
110 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
111 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
112 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej szczotkowanej o pojemności min. 50 l	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
113 d.3.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż szczotki wc wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			Toaleta damska II piętro			
4.1			Roboty demontażowe i przygotowawcze			
114 d.4.1	KNR 4-02 0235-08		Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
115 d.4.1	KNR 4-02 0235-06		Demontaż umywalki	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
116 d.4.1	KNR-W 4-01 0353-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
117 d.4.1	wycena indywidualna		Demontaż wyposażenia: podajnik na papier, podajnik mydła, podajnik na papier toaletowy, kratki wentylacyjne itp	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
118 d.4.1	KNR 4-01 0427-07 analogia		Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych - rozebranie ścianki z HPL	m2		
			2,09 * 2,0 + 1,20 * 2	m2	6,580	
					RAZEM	6,580
119 d.4.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			1,9 * 2,5 + 3,93 * 2,5 + 1,65 * 2,5 + 2,47 * 2,5 + 0,7 * 2,5 + 0,55 * 2,5 + 2,33 * 2,5 + 3,20 * 2,5 + (1,47 * 2,5) * 2 + 1,82 * 2,5 + 1,85 * 2,5	m2	58,350	
					RAZEM	58,350
120 d.4.1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
			18,64	m2	18,640	
					RAZEM	18,640
121 d.4.1	KNR 9-29 0103-05		Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m2		
			2,09 * 2,5 + 0,2 * 2,4 + 0,4 * 2,5	m2	6,705	
					RAZEM	6,705
122 d.4.1	KNR 9-29 0212-04		Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu podwieszonoego przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
			poz. 120	m2	18,640	
					RAZEM	18,640
123 d.4.1	KNR 4-01 0348-06 analogia		Rozebranie ścianki grubości do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			0,6 * 2,5 + 0,3 * 2,5	m2	2,250	
					RAZEM	2,250
124 d.4.1	KNR-W 4-02 0516-02		Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
125 d.4.1	KNR 19-01 0116-04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
	umywalka, miski drzwi		1,5	m3	1,500	
			((0,9 * 2,0) * 0,03) * 3	m3	0,162	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	płytki ścianka		(poz.119 + poz.120) * 0,05 poz.121 * 0,02 + poz.122 * 0,02 + poz.118 * 0,02 poz.123 * 0,10 A (Suma częściowa)	m3 m3 m3 m3	3,850 0,639 0,225 6,376	
					RAZEM	6,376
126 d.4.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km	m3		
			poz.125	m3	6,376	
					RAZEM	6,376
127 d.4.1	wycena indywidualna		Opłata za wysypisko	t		
			poz.126 * 1,8	t	11,477	
					RAZEM	11,477
4.2			Roboty budowlano montażowe			
128 d.4.2	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
			poz.121	m2	6,705	
					RAZEM	6,705
129 d.4.2	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
			poz.119	m2	58,350	
					RAZEM	58,350
130 d.4.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
			poz.120	m2	18,640	
					RAZEM	18,640
131 d.4.2	NNRNKB 202 2803-06 analogia		(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.129 + poz.128	m2	65,055	
					RAZEM	65,055
132 d.4.2	NNRNKB 202 2805-06 analogia		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki gresowe 30 x 60 cm, R9, gat. I	m2		
			poz.130	m2	18,640	
					RAZEM	18,640
133 d.4.2	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			poz.120	m2	18,640	
					RAZEM	18,640
134 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			poz.133	m2	18,640	
					RAZEM	18,640
135 d.4.2	KNNR 2 1401-05 analogia		Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania	m2		
			poz.133	m2	18,640	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	18,640
136 d.4.2	KNR-W 2-02 1022-01 analogia		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe, z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą, wyposażone w klamkę, wkładkę łazienkową	m2		
			(0,9 * 2,0) * 2	m2	3,600	
					RAZEM	3,600
137 d.4.2	KNR 13-12 0902-02 analogia		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne antywłamaniowe min. RD2, EI30 wraz z ościeżnicą	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
138 d.4.2	wycena indywidualna		Wykonanie prac elektrycznych w tym roboty demontażowe, ułożenie nowego okablowania, montaż opraw i osprzętu	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
139 d.4.2	wycena indywidualna		Dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego układu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4.3			Wyposażenie			
140 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż lustro wklejanego w miejsce płytek	m2		
			(0,60 * 1,40) * 2	m2	1,680	
					RAZEM	1,680
141 d.4.3	KNR 2-15 0221-02		Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - umywalka ceramiczna biała szerokości 60 cm kształt zgodny z dokumentacją projektową	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
142 d.4.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01		Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
143 d.4.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01		Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp -miska ceramiczna biała, bezkołnierzowa, kształt zgodny z dokumentacją projektową	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
144 d.4.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02		Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
145 d.4.3	KNR-W 4-02 0150-03		Wymiana termy elektrycznej (demontaż i ponowny montaż)	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
146 d.4.3	KNP 05 0621 -01.01		Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych o obwodzie do 800 mm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
147 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż dozownika na mydło ze stali nierdzewnej	szt		
			1	szt	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
148 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika ze stali nierdzewnej na ręczniki papierowe	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
149 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż podajnika na papier toaletowy	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
150 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż kosza na śmieci ze stali nierdzewnej szczotkowanej o pojemności min. 50 l	szt		
			2	szt	2,000	
					RAZEM	2,000
151 d.4.3	wycena indywidualna		Dostawa i montaż szczotki wc wykończenie ze stali nierdzewnej szczotkowanej	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000