

Remont części pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych, itp.	m	4,000	
2	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	27,000	
3	KNR 0-16 0151/01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków "YTONG" o grubości 11,5cm	m2	7,000	
4	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	14,000	
5	KNR 4-01 0705/02	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m	10,000	
6	KNR 2-02 1751/03	Zaprawa wapienna m. 4 wykonana przy użyciu wapna suchogaszzonego o stosunku objętościowym składników 1:3	m3	0,094	
7	KNR 2-02 1752/02	Zaprawa cementowo-wapienna m.15 wykonana przy użyciu ciasta wapiennego o stosunku objętościowym składników (1:1,5:8) układana ręcznie	m3	0,288	
8	KNR 2-02 1753/02	Zaprawa cementowa m.50 o stosunku objętościowym składników (1:4)	m3	0,029	
9	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	14,000	
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	54,000	
11	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	54,000	
12	KNR 2-02 1112/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych winyleum bez warstwy izolacyjnej	m2	16,000	
13	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek ALU przeszklonych z drzwiami szer. 90, podział ścianki na 4 segmenty, 3 części	m2	13,000	
14	KNR 2-02 2005/04	Okładziny stropów z płyt gipsowych dekoracyjnych typu OWA na rusztach metalowych	m2	16,000	
15	KNR 4-02 0516/03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - przeniesienie istn. grzejnika	kpl	2,000	
16	KNR 4-02 0509/01	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej średnicy 15mm	szt	4,000	
17	KNR 0-35 0201/03	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim	m	14,000	
18	KNR 0-35 0231/05	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm, na gorąco z dokonaniem regulacji w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	szt	1,000	
19	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	1,000	
20	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego - kontener 5m3	m3	1,000	
21	KNR 2-02 2004/01	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych (0,4+0,4+0,4+0,4)*3,2	m2	5,120	
			razem	m2	5,120
22	KNR 0-17 2609/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3,2*4	m	12,800	

Remont części pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w Czarnkowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	12,800
23	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek ALU przeszklonych z drzwiami szer. 90 przeszklonymi, podział ścianki na 2 segmenty, szkło przyciemniane nieprzeźroczyste	m2	5,000
24	KNR 2-02 2003/01	Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo, gr. ścianki 7,5cm	m2	4,000
25	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (0,4+0,4+0,4+0,4)*3,2 4,0*2	m2 m2	5,120 8,000
		razem	m2	13,120
26	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż istniejącej ścianki przeszklonej na profilu ALU	m2	5,000
27	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	34,000
28	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	34,000
29	KNR 5-08 0502/03	Przygotowanie podłoża gips. pod oprawy oświetleniowe - 2 mocowania	kpl	3,000
30	KNR 5-08 0512/01	Montaż na gotowym podłożu opraw LED na podwieszanych sufitach typu OWA z podłączeniem	szt	3,000
31	KNR 4-02 0109/01	Demontaż i zaślepienie w posadzce podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie średnicy 15mm	szt	2,000
32	KNR 4-02 0212/03	Demontaż i zaślepienie w posadzce podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	miejsce	1,000