
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja ścian fundamentowych budynku Komisariatu Policji we Wronkach
ADRES INWESTYCJI : ul. Dworcowa 11, 65-510 Wronki
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 2017-05-22

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Data opracowania
2017-05-22

INWESTOR : **SPECJALISTA**
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu
MICHAŁ FILPIAK
Upr. bud. nr WRP/0071/0ZOK/04
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZOLACJE PIONOWE			
1.1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-02 d.1. 1914-05 1	Ręczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego-opaski betonowe	m ²		
		0.5*(25+13)*2	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
2	KNR 19-01 d.1. 0118-13 1	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		0.1*0.5*(25+13)*2	m ³	3.800	
				RAZEM	3.800
3	KNR 2-01 d.1. 0206-01 1	Wykop pod fundamenty. Pozostawienie humusu na działce	m ³		
		1.5*0.8*(25+13)*2	m ³	91.200	
				RAZEM	91.200
4	KNR 19-01 d.1. 0118-01 1	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m ³		
		1.5*0.8*(25+13)*2	m ³	91.200	
				RAZEM	91.200
5	KNR 2-01 d.1. 0236-03 1	Zasypanie wykopów	m ³		
		1.5*0.8*(25+13)*2	m ³	91.200	
				RAZEM	91.200
1.2		Ściany fundamentowe			
6	KNR 13-23 d.1. 0101-08 2	Skucie tynków	m ²		
		1.5*(25+13)*2	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
7	KNR 9-13 d.1. 0101-01 2 analogia	Przygotowanie podłoża-mycie myjką ciśnieniową	m ²		
		1.5*2*(25+13)	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
8	KNR 0-26 d.1. 0642-01 2	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie. SP 63 Baumit	m ²		
		114.00	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
9	KNR AT-31 d.1. 0101-05 2	Przyklejanie płyt styropianowych XPS o gr. 12cm na ścianach fundamentowych	m ²		
		2.3*2*(25+0.12*2+13)	m ²	175.904	
				RAZEM	175.904
10	KNR AT-31 d.1. 0101-06 2	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach (cokół)	m ²		
		175.904	m ²	175.904	
				RAZEM	175.904
1.3		Opaska wokół budynku			
11	KNR 13-12 d.1. 1504-04 3	Obrzeża betonowe	m		
		76.41	m	76.410	
				RAZEM	76.410
12	kałkulacja d.1. własna 3	Zasypanie z otoczków 16-32mm	m ²		
		0.6*(25*2+13)	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800