



Rybnik, dnia 8 lutego 2024 r.

DZp.380.3.4.2024.DPr.52

**Do wszystkich Wykonawców**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na budowę dźwigu osobowego zewnętrznego przy Pawilonie Szpitalnym nr VI

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA TREŚCI SWZ NR 1 Z DNIA 08.02.2024 r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOK w Rybniku, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą Pzp, wyjaśnia co następuje:

**Pytanie 1**

Proszę o informację jaka jest hierarchia ważności dokumentacji tj. przedmiar, opis techniczny, rzuty i schematy oraz w przypadku rozbieżności, którą część dokumentacji uznać za wiążącą.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 4.2 przedmiar jest dokumentem pomocniczym przy wycenie robót. Projekt jako całość należy traktować jako dokument nadrzędny nad dołączonym przedmiarem. Wszystkie elementy składowe projektu tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, część rysunkowa oraz przedmiar robót stanowią komplet dokumentacji technicznej.

**Pytanie 2**

Proszę o informację czy wydłużony okres gwarancji, zgodnie z zapisami SWZ, dotyczy tylko wykonanych robót budowlanych, czy ma również zastosowanie do zabudowanych urządzeń?

**Odpowiedź:**

Okres gwarancji dotyczy również zabudowanych urządzeń.

**Pytanie 3**

Proszę o informację w czym zakresie, Zamawiającego czy Wykonawcy, jest dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji?

**Odpowiedź:**

Dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji należy do Wykonawcy-zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie 4**

Proszę o informację w czym zakresie, Zamawiającego czy Wykonawcy, jest dokonywanie konserwacji urządzeń?

**Odpowiedź:**

Wykonywanie konserwacji w okresie gwarancji jest w zakresie Wykonawcy-zgodnie z zapisami SWZ.

**Pytanie 5**

Proszę o informację w czym zakresie, Zamawiającego czy Wykonawcy, jest wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji?

**Odpowiedź:**

Wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 6**

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Jeśli tak to na jakich warunkach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Pytanie 7**

Proszę o informację czy projekt jest uzgodniony z rzeczoznawcą p.poż.?

**Odpowiedź:**

Projekt budowlany jest uzgodniony z rzeczoznawcą p.poż.

**Pytanie 8**

Proszę o udostępnienie zestawienia materiałów dla branży elektrycznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnił dokumentację projektową, jako niezbędny dokument do prawidłowego wykonania zadania. Dodatkowym dokumentem dostępnym dla Wykonawcy celem określenia oferty cenowej jest przedmiar. To na Wykonawcy spoczywa obowiązek określenia odpowiedniej ilości materiału.

**Pytanie 9**

Branża elektryczna. Proszę o udostępnienie rzutu instalacji maty grzewczej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada rzutów przedstawiających układ mat grzejnych.

Pkt. 2.8 opisu technicznego opisuje, że maty grzejne zaprojektowane są w przedsiionkach windy, należy je układać zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z instrukcją. Zawarte w instrukcji zalecenia powinny być bezwzględnie przestrzegane przy instalowaniu mat grzejnych.

Nie widzimy konieczności tworzenia „rzutu instalacji maty grzewczej”. Wykonać zgodnie w wytycznymi dostawcy maty grzejnej. Dane maty grzewczej zawarte w projekcie są wystarczające do poprawnego wykonania instalacji.

**Pytanie 10**

Branża elektryczna. Czy projekt uwzględni montaż koryt kablowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem i wiedzą techniczną, oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie realizacji zadania

**Pytanie 11**

Branża elektryczna. Proszę o informację czy projekt przewiduje przejścia lub przebiecia przez ściany pożarowe? Jeśli tak to proszę o udostępnienie rzutów z oznaczeniem tych przejść.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem architektoniczno – budowlanym, Certyfikowany przepust kablowy z zaprawy ogniochronnej wydany w dokumentacji technicznej.

**Pytanie 12**

Proszę o informację czy projekt branży elektrycznej uwzględnia stosowanie przewodów i kabli ogólnego przeznaczenia instalowanych na drogach ewakuacyjnych oraz w ciągach komunikacyjnych o klasie reakcji na ogień B2ca?

**Odpowiedź:**

Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

**Pytanie 13**

Branża elektryczna. Na rzutach poszczególnych poziomów rys. IE.VI.02, IE.VI.03, widnieje opis "istniejącą tablicę rozdzielczą przebudować w nową lokalizację, brakujące odcinki przewodów przedłużyć". Proszę o szczegółowe wyjaśnienie zakresu prac związanego z tymi tablicami tj. oznaczenia tych tablic, przeznaczenie, miejsce nowego montażu, typ i przekrój przewodów zasilających, ilość oraz typ i rodzaj przewodów odbiorowych.

**Odpowiedź:**

Z uwagi na kolizję z projektowanym wykuciem istniejące tablice rozdzielcze należy przenieść w nową lokalizację pokazaną na rysunku. Rozdzielnie obejmują przewody zasilające wszystkie pomieszczenia na danej kondygnacji. Przed przystąpieniem do zmiany lokalizacji rozdzielni należy dokonać dokładnej inwentaryzacji przewodów w danej rozdzielni, a brakujące odcinki przewodów przedłużyć przewodami jak istniejące.

W przedmiarze przewidziano ich przełożenie. Typy okablowania należy określić na etapie robót. Należy w ofercie ująć takie prace i wycenić je zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną.

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe miesięczne, na podstawie protokołów przerobowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego.

**Pytanie 15**

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert o 14 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert o 14 dni.

**Pytanie 16**

W projekcie technicznym pkt. 1.1. opisany jest wymiar kabiny (wysokość) 2,1m, a w pkt 1.11.1. wymiar wynosi (wysokość) 2200mm. Który należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Wysokość kabiny 2200mm

**Pytanie 17**

W projekcie technicznym pkt. 1.11.1 głębokość podszybie wynosi 1110mm na przekroju 1400mm. Który należy przyjąć?

**Odpowiedź:**

Głębokość podszybia –zgodnie z przekrojami i rysunkami konstrukcyjnymi PT(1,4m).

**Pytanie 18**

W projekcie technicznym pkt. 1.11.1 - w punkcie MINIMALNE PARAMETRY WINDY zaznaczona jest dezynfekcja antybakteryjna kabiny. Co Zamawiający ma na myśli ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla ten zapis.

**Pytanie 19**

W punkcie MINIMALNE PARAMETRY WINDY opisana jest poręcz na ścianie bocznej, a na końcu w tabelce jest zapis, że na ścianie tylnej. Proszę o informacje co należy przyjąć.

**Odpowiedź:**

Poręcze ciągłe powinny znajdować na jednej stronie oraz na tylnej ścianie kabiny., a ich górna część powinna znajdować się na wysokości 90 cm. Na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych (ściana tylna) należy umieścić lustro, umożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę.

**Pytanie 20**

W punkcie MINIMALNE PARAMETRY WINDY opisany jest internetowy dostęp do jednostki centralnej, proszę o informacje jakie funkcje/uprawnienia ten dostęp powinien posiadać.

**Odpowiedź:**

Użytkownik powinien posiadać pełny dostęp do jednostki centralnej windy(diagnostyka, usuwanie prostych awarii, zarządzanie głównym sterownikiem dźwigu).

W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie 286 ust 1 i 3 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w następujący sposób:

zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:

a) nowy termin składania ofert: 19.02.2024 r. godz. 09:00 (pkt 14.5 SWZ),

b) nowy termin otwarcia ofert: 19.02.2024 r. godz. 09:30 (pkt 14.6 SWZ),

Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Wobec powyższego Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SWZ.

Dyrektor Szpitala

Joachim Foltys

(podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej)